

Programma van Eisen onkruidbeheersing op verharding gemeente Dantumadiel Perceel 1

- Eisen ten aanzien van de dienstverlening	
1.	De Opdrachtnemer maakt de trottoirs, parkeerplaatsen, rijbanen en fietspaden binnen de bebouwde kom, inclusief obstakels onkruidvrij. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat dit conform beeldkwaliteit B niveau uitgevoerd wordt. Dit bestaat uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m ² . De prijs hiervoor dient Opdrachtnemer onder perceel 1 in het prijzenblad te vermelden.
2.	De Opdrachtnemer dient de onkruidbestrijding zodanig uit te voeren dat het gehele jaar door wordt voldaan aan de beeldkwaliteit B. Dit betekent specifiek dat de openbare ruimte schoon moet zijn voordat het bladseizoen begint, zodat de gemeente met een schone situatie de winterperiode in gaat. De werkzaamheden moeten worden hervat wanneer het onkruid in het voorjaar weer begint te groeien, doorgaans rond eind februari. De opdrachtnemer dient gedurende het jaar zorg te dragen voor het op peil houden van de beeldkwaliteit.
3.	De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren, zodanig dat het werk wordt gerealiseerd met geen tot minimale hinder voor de omgeving. Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. De veiligheid van de gebruikers en de omgeving dient te zijn gewaarborgd.
4.	De Opdrachtnemer zorgt voor passende verkeersmaatregelen om de hierboven genoemde hinder tot een minimaal niveau te reduceren.
5.	Het projectgebied moet bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten.
6.	De negatieve invloed op de leefbaarheid door overlast voor de omgeving moet tijdens de uitvoering worden geminimaliseerd. Daarbij gaat het onder andere om verlichting, vervuiling, zichthinder, trilling, schade, geluid en stank.
7.	Er mogen geen blijvende veranderingen in de samenstelling van de bodem, grondwater of oppervlaktewater optreden, als gevolg van de tijdelijke maatregelen en activiteiten.
8.	Tijdens de uitvoering van het werk dient de Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.
9.	Het werken buiten de normale werkdagen, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van de Opdrachtgever.
10.	Onder werkdagen en werktijden wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur m.u.v. erkende feestdagen.
11.	Het is een verplichting van de Opdrachtnemer, om zich in kennis te stellen van evenementen, die zich afspelen in de openbare ruimte van de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zoveel mogelijk belangrijke evenementen communiceren met de Opdrachtnemer.
12.	Eenmaal per jaar vinden eind juli de Paardendagen in Driezum-Wâlterswald plaats. Tijdens dit evenement mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Minimaal een week voorafgaand aan het evenement dient de openbare ruimte schoon te zijn in de omgeving Driezum-Wâlterswald.
13.	De Opdrachtnemer stelt alles in het werk om redelijkerwijs de evenementen doorgang te laten verlenen, door bijvoorbeeld de planning aan te passen, tijdelijke voorzieningen te treffen of andere ingrepen, om het openbare terrein veilig en toegankelijk te maken.
14.	Het gebruik van chemische en biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen op verharding zijn niet toegestaan.
15.	Onkruidbestrijding is van toepassing op de verharding en de bovenkant van kantopsluitingen. Ook onkruid in voegen langs gevels grenzend aan openbaar gebied behoort bestreden te worden. De (mol)goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, varkensruggen, (put)deksels en obstakels, zowel in als buiten de goten.
16.	Bewoners die met enige regelmaat hun voertuig, aanhangers of andere obstakels op en langs verhardingen plaatsen en zo het werk van de Opdrachtnemer dusdanig belemmeren, dienen door de Opdrachtnemer voor elke ronde onkruidbestrijding te worden aangeschreven. Alle schriftelijke communicatie met bewoners in dit kader dient voorafgaand door de Opdrachtgever te zijn gezien.

17.	De Opdrachtnemer dient tevens onkruid te bestrijden bij middengeleiders van wegen, druppels, parkeervakken en goten binnen de bebouwde kom.
18.	De voegen tussen trottoirbanden, opsluitbanden en beton onderling behoren tot de resultaatsverplichting.
19.	Onder onkruidbeheersing op verharding wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen en aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden op verharding conform beeldkwaliteit B.
20.	Onkruidbeheersing op verharding vindt plaats tot en met de erfgrenzen.
21.	Afvoer van water langs asfalt en elementenverhardingen mag niet gestagneerd worden door onkruidgroei voor kolkgingangen.
22.	Kosten voor het bijhouden van administratie van uitgevoerde werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Minimaal dient te worden aangeleverd na elke ronde: - Locatie; - Uitvoeringsdatum; - Tijdstip; - Wijze van uitvoering. Bovenstaande dient digitaal te worden aangeleverd.
23.	Indien borstels schade kunnen veroorzaken aan (historisch) straatmateriaal en historische panden (ook door opspattend materiaal) grenzend aan de verhardingen, mogen deze niet worden gebruikt. Eventuele schade is voor rekening van de Opdrachtnemer.
24.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade aan bezittingen van gemeente dan wel inwoners.

- Eisen ten aanzien van de betaling	
25.	Opdrachtnemer factureert met terugwerkende kracht op de laatste dag van de betreffende maand.
26.	De laatste betalingstermijn kan niet worden ingediend voordat alle op te leveren werkzaamheden, werkbonnen, testuitslagen, opleveringsrapportages en eventuele daarbij horende reparaties, aanvullende ATV berekeningen en/of herstelwerkzaamheden door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd.
27.	De betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
28.	De Opdrachtnemer is gehouden een administratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge de opdracht uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de Opdrachtgever dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen. De Opdrachtgever stelt de digitale administratie ter beschikking.
29.	De administratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten: - het projectnummer; - het routenr. en fclnr., zoals vermeld in de opdrachtbrief ; Indien de Opdrachtnemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de Opdrachtgever om verzoeken; - de naam van het werk / de locatie; - het weeknummer; - de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende postnummers; - de prijzen per eenheid zoals deze volgens het prijzenblad zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte werkzaamheden. Wijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
30.	Een afschrift van de gevoerde administratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de Opdrachtgever te worden ingediend.
31.	Het indexeringspercentage wordt eenmaal per jaar bepaald. Er mag voor het eerst geïndexeerd worden op 1 maart 2026. De initiële inschrijfprijs is steeds de basis. De bepaling van het indexeringspercentage voor de

	<p>indexering, geschiedt middels de volgende uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsdeel 60%, volgens CBS index Cao-lonen loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij. - Bestanddeel 40%, volgens CBS index pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal bestaande uit een mix van: 10% benzine/euro95; 80% diesel; 10% elektrisch. <p>Per hiervoor genoemde groep wordt tussen de indexen de procentuele wijziging bepaald. De som van deze procentuele wijzigingen is het indexeringspercentage, op één decimaal nauwkeurig voor alle eenheidsprijzen.</p> <p>De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = $(B1 - Bn) / Bn * 100\%$ waarin:</p> <p>Bn = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel (januari 2025); B1 = De index van de eerste maand van het kwartaal (oktober), voorafgaand waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd (Q4 2025 voor brandstoffen en oktober 2025 voor loonkosten);</p> <p>De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = $(B2 - Bn) / Bn * 100\%$ waarin:</p> <p>Bn = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel (januari 2025); B2 = De index van de eerste maand van het kwartaal (oktober), voorafgaand waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd (Q4 voor brandstoffen en oktober voor loonkosten);</p> <p>Zie bijlage 6 voor een voorbeeldberekening.</p> <p>De op het moment van indexeren zijn door het CBS voorlopige indexcijfers en/of vastgestelde cijfers bindend voor beide partijen.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Eisen ten aanzien van de vrijgekomen materialen	
32.	Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in de opdracht vermelde materialen, voorwerpen, onderdelen, grond van allerlei soort en dergelijke die vrijkomen bij het uitvoeren van het werk.
33.	Opdrachtgever wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
34.	Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever afstemmen waar en wanneer de vrijgekomen materialen worden gestort.

- Eisen ten aanzien van de communicatie	
35.	Opdrachtnemer stelt de contactpersoon bij de gemeente Dantumadiel op de hoogte van de planning van de werkzaamheden.