

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2e NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

Vervangen riolering en herinrichting Sijbekarspel
in de gemeente Medemblik

Besteknummer 21HB0510-BE

In opdracht van: Gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum

Adviesbureau: HB Adviesbureau

Adres: Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
Krijn Taconiskade 412
1087 HW Amsterdam

Telefoon: 088 - 4720600
Email: info@hbadvies.nl

Projectnummer: 21HB0510
Datum: 20-11-2024

Status: NVI
Werkvoorbereider: J. Mors
Projectleider: N. Westhof



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbijlet
- Inschrijvingsstaat
- Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerpfase)
- 20HB0072-A1 Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 18 mei 2020
- 21HB0510-A1 Verkkend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 26 juli 2024
- Bemalingsadvies, kenmerk 16550124B.1, datum 05-07-2024 (incl. sonderingen)
- BLVC-kaderplan
- Nieuwe situatie fasering en inrichting werkterrein (21HB1010-DV-101-BO-240920-NIEUWE SITUATIE FASERING EN INRICHTING WERKTERREIN)
- PvE Openbare Verlichting
- Omleidingsplan BUKO, datum 16-07-2024 t.b.v. omleidingsroute Westerstraat
- Quicksan Flora & Fauna, kenmerk P21318,d.d. 26-10-2021
- Plantlijst
- Handboek Bomen 2022
- Bomenposter "Werken rondom bomen"
- Werkzaamheden PWN
- Productblad betonbanden
- Productblad betontegels
- Productblad betonstraatstenen
- Productblad stelbeton
- Productblad emissies
- Schema Procedure informatie overdracht
- Grondbalans
- Revisieprotocol openbare verlichting Gemeente Medemblik
- CAR polis gemeente Medemblik
- Bewijs van verzekering gemeente Medemblik

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
102130			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
102130	831703		Opbreken betontegels.	m2	1.890,00 V	
			Situering: t.p.v. trottoir, inritten en voetpad naar speeltuin			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		. 1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
			Inclusief halve en pastegels, kleur grijs			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd	ton		204,10 I
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten			
102320			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
102320	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	8.730,00 V	
			Situering: t.p.v. rijweg, inritten, garageboxen en strekken voor			
			plateaus			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Kleur: heide			
			Inclusief bisschopsmutsen			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd	ton		1.676,20 I
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten			
102400			Bestekspost gewijzigd.			
102400	831706		Opbreken molgoot.	m	103,00 V	
			Situering: Schoolstraat en dr. Elmersstraat			
			Betreft: molgoot langs langsparkeervakken			
		1.	Breedte 4 streklagen			
		. 9.	Op zandbed			
		 6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Kleur: geel			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd	ton		7,90 I
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten			
633310			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
633310	512301		Beregenen terreinen.	are	8,62 V	
			Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten			
			Totaal oppervlakte: 862 m2			
			Aantal percelen: zie tekening			
		. 2.	Water op te pompen uit open water op aanwijs van directie			
		. 2.	Terrein met vegetatie : vaste planten			
		. . 9.	Hoeveelheid: naar inzicht aannemer			
			Aantal watergeefbeurten: naar inzicht aannemer			
						
						

Vragen gesteld door de aannemers:

Deel 2.2:

V: post 633310: Moet de hoeveelheid resultaatsverplichting hier niet 8,62 are zijn? Dit heeft namelijk nogal invloed op de prijsvorming.

A: post is aangepast.