

D. Productomschrijving Pick-up dubbele cabine en dubbel lucht.

Algemene omschrijving

De gemeente Noord-Beveland heeft besloten om via Europese openbare aanbesteding een viertal nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen.

- De voertuigen zullen gebruik worden voor het transporteren van personen en ook materialen.
- De voertuigen rijden elk gemiddeld 15.000 km per jaar.
- Er zullen 4 voertuigen ter inruil worden aangeboden.

Omschrijving voertuig

De voertuigen zijn verdeeld in verschillende typen:

- A. Gesloten bestel met enkel cabine
- B. Voertuig Pick-up met dubbel cabine
- C. Voertuig Pick-up met dubbel cabine met kraantje en dubbellucht.
- D. Voertuig Pick-up met dubbel cabine en dubbellucht.

D. Pick-up dubbele cabine en dubbel lucht met automatische versnellingsbak

1 stuks

type: Pick-up dubbel cabine en dubbel lucht.
wielbasis: Tussen 3600 en 3900 mm
motor: minimaal 100 kw maximaal 110 kw minimaal Euro 6D norm.

Het voertuig dient minimaal te voorzien zijn van:

Kleur en belettering

- Het voertuig leveren in de huidstijl van de gemeente standaard RAL kleur 1037 okergeel.
- Een reflecterende baan rondom over de auto, behalve over de motorkap uitgevoerd in 3M 980 serie diamond grade.
- Aan bovenzijde voorruit een streep zonwerend glas, of een geheel getinte voorruit die zonwerend is.
- Comfort bestuurdersstoel minimaal voor zien van: naar voor en achter en in hoogte verstelbaar, met verstelbare rugleuning en arMLEuning.
- Stoelhoezen voor bestuurder en rijder stoel
- Airbags voor bestuurder en rijder
- Elektrische ramen voorportieren
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Getinte band in de voorruit.
- Een automatische airco
- Een radio met bluetooth telefoonaansluiting
- Voorbereiding brandblusser

- Mistlampen
- Een dodehoekspiegel
- Een vaste ruit in achterwand cabine
- Een waarschuwingssignaal t.b.v. achteruitrijden
- Een bedrijfswagenpakket bestaande uit: gevarendriehoek en lampenset
- ABS/ESP
- Gladde laadvloer met antislip bekleding en watervast. Uitvoering gelijk aan ons voertuig de VJN-48-T met als toegevoegd bevestigingsogen/haken zowel aan de binnenkant als buitenkant van de bak aan de binnenkant weggewerkt in het frame
- Afmeting laadvoer 2700 lang breedte = afhankelijk van breedte cabine.
- Hoogte tussen de laadvloer en het wegdek max. 90 cm (over de hele bak lengte)
- Hoogteboorden 400 mm
- Palenrek voorzien van verlichting links en rechts zie VJN-48-T
- Afdeknet met fijnmazig met rondom elastiek om op te spannen.
- Aansluiting voor kar 13-polig
- Trekhaak aanhanger 3500 kg. Trekhaakknobbel gelijk met achterkant laadbak
- Het voertuig dient rijklaar afgeleverd te worden incl. verwijderingsbijdrage, leges, keuringskosten een set matten en een volle tank.
- Flitsers in de voorgril
- Bekerhouders
- Beschermtrousters achterlichten na keuring.
- Een Led lichtbalk type Oranje Base 2 met 66 leds
- Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar.
- Vierseizoenen banden
- 2 sleutels met afstandsbediening
- Cabine voorzien van belettering moet via Trimline.
- Track en trace systeem.

Inruil:

In te ruilen voertuigen 7-VVF-78

Levering

Levering in overleg met de aanbesteder.

Voertuig

Het voertuig mag niet afkomstig zijn uit grijze import

Het voertuig moet van het model 2024 zijn

Het voertuig moet voldoen aan de opgegeven omschrijving

Alternatieve inschrijvingen worden niet in beschouwing genomen.

Garantie bepalingen

De aanbieder moet kunnen voldoen aan de fabrieksgarantie