

Bijlage 4 Programma van Eisen

De wijze van uitvoering van de opdracht is van essentieel belang voor het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De verzorging en huisvesting van in bewaring of in beslag genomen Landbouwhuisdieren en Paarden dient aan een aantal minimale kwaliteitscriteria te voldoen.

De meeste eisen gelden voor alle dieren/diersoorten en daarmee voor alle percelen. Daarnaast is een aantal eisen opgenomen specifiek gericht op een bepaalde diersoort. Wanneer hier sprake van is, is dit daarbij aangeven.

Opdrachtgever kan de conformiteit van de Inschrijving met onderstaande uitgangspunten/eisen tijdens de Aanbestedingsprocedure bij voorlopig gegunde Inschrijvers nader onderzoeken. Tevens kan Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer ook besluiten de conformiteit aan de eisen nader te onderzoeken.

Eisen ten aanzien van perceel 1 'Landbouwhuisdieren' én perceel 2 'Paarden'

1. Algemeen	
1.1	Opdrachtnemer onderneemt geen commerciële activiteiten met dieren die voor Opdrachtgever worden opgevangen, waaronder is begrepen het tentoonstellen van opgevangen dieren.
1.2	De opvang van dieren vindt plaats op een Opvanglocatie in Nederland.
1.3	De Opvanglocatie(s) blijft/blijven voor de duur van de Overeenkomst in eigendom van Opdrachtnemer of van de onderaannemer van Opdrachtnemer zoals bij Inschrijving opgegeven.
1.4	Van hetgeen gesteld in eis 1.3 kan worden afgeweken indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever met een schriftelijke (huur)overeenkomst aantoonst dat de Opvanglocatie voor de duur van de Overeenkomst ter beschikking staat van Opdrachtnemer.
1.5	Jaarlijks vindt vanuit Opdrachtgever een controle op de Opvanglocatie(s) plaats, zoals omschreven in paragraaf 4.3.4 van het Aanbestedingsdocument. Deze controle wordt uitgevoerd door de NVWA. Opdrachtnemer, of diens onderaannemer, verleent hiervoor te allen tijde zijn medewerking.
2. Bereikbaarheid en beschikbaarheid	
2.1	Opdrachtnemer is 24 uur per dag, zeven dagen per week (24/7) telefonisch bereikbaar voor het opvangen van in beslag/bewaring genomen dieren.
2.2	Opdrachtnemer zorgt binnen twee (2) uur nadat een verzoek tot opvang voor een dier binnenkomt, dat hij geschikte huisvesting voor dat dier ter beschikking heeft.
2.3	Indien Opdrachtnemer niet aan een (toekomstig) verzoek tot opvang voor een dier kan voldoen, dient Opdrachtnemer dit direct na constatering hiervan aan de vaste contactpersoon van Opdrachtgever onderbouwd kenbaar te maken.
3. Inrichting Opvanglocatie en huisvesting	
<i>Inrichting Opvanglocatie en huisvesting - algemeen</i>	
3.1	Op de Opvanglocatie zijn minimaal de volgende faciliteiten aanwezig: a. Verblijven waarin de dieren kunnen worden opgevangen conform de daaraan gestelde eisen (zie eis 3.3 en de specifieke eisen per perceel onder eis 20 en eis 23); b. Verblijven specifiek geschikt voor het huisvesten en verzorgen van zieke of van

	ziekte verdachte dieren, conform de daaraan gestelde eisen (zie eis 3.6); c. Een reinigings- en een ontsmettingsplaats, zoals omschreven in bijlage 8 'Voorzieningen reinigings- en ontsmettingsplaats' van de Regeling houders van dieren (zie Bijlage B), en; d. Omheinde weides dan wel een omheinde uitloop, afhankelijk van de diersoort(en) die worden opgevangen, conform de daaraan gestelde eisen (zie de specifieke eisen per perceel onder eis 20 en eis 23).
3.2	Opdrachtnemer meldt structurele bouwtechnische wijzigingen minimaal 14 dagen voor het aanbrengen van de bedoelde wijzigingen aan Opdrachtgever, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie. Opdrachtgever zal, indien zij hiertoe aanleiding ziet, de voor deze Overeenkomst (mogelijke) gevolgen van deze wijzigingen bespreken met Opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld een extra controle vanuit de NVWA voorafgaand aan ingebruikname van de aangepaste Opvanglocatie conform eis 1.5. Bouwtechnische wijzigingen dienen nooit in strijd te zijn met de uitgangspunten/eisen gesteld voor de opdracht.
3.3	De verblijven op de Opvanglocatie zijn ingericht volgens de op het soort dier toegespitste omschrijving van hetgeen als een geschikt verblijf wordt gezien, zoals weergegeven in artikel 2.2, lid 10.b van de Wet dieren (zie Bijlage A). Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met: • het soorteigen gedrag van de diersoort; • de bewegingsvrijheid van het dier; • de (sociale) levenswijze van de dieren, rekening houdend met de mogelijkheden van het individuele dier, en; • de behoefte van het individuele dier in de verschillende fasen van het proces tot herstel, wanneer het gaat om een lichamelijk of psychisch ziek of gewond dier.
3.4	Opdrachtnemer draagt zorg dat een dier dat in opdracht van Opdrachtgever wordt opgevangen niet samen gehuisvest wordt met dieren die niet in opdracht van Opdrachtgever worden opgevangen, tenzij Opdrachtgever hiervoor vooraf expliciet toestemming geeft.
3.5	De verblijven en weides bevatten geen uitsteeksels of andere zaken waaraan een dier zich zou kunnen verwonden.
	<i>Inrichting Opvanglocatie en huisvesting ten behoeve van zieke of van ziekte verdachte dieren</i>
3.6	Een Opvanglocatie beschikt over ten minste drie (3) afzonderlijke ruimtes voor het huisvesten en verzorgen van zieke of van ziekte verdachte dieren in afzondering van andere dieren, dan wel over de mogelijkheid deze ruimtes in te richten zodra dit nodig is. Het gaat hierbij om: - Een quarantainruimte: voor dieren waarvan bij binnenkomst op de Opvanglocatie de gezondheidsstatus onbekend is of de vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is; - Een isolatieruimte: voor dieren verdacht van een besmettelijke ziekte en dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte, en; - Een ruimte voor huisvesting van dieren die ziek zijn, maar geen besmettelijke ziekte hebben en niet verdacht worden van het dragen van een besmettelijke ziekte.
3.7	De ruimtes bedoeld in eis 3.6 onder a. en b. zijn volledig afgesloten van andere ruimtes binnen de Opvanglocatie.
3.8	De ruimte bedoeld in eis 3.6 onder c. mag bestaan uit een gedeelte van een binnenvverblijf dat kan worden afgescheiden van de rest van dat binnenvverblijf of andere vertrekken binnen de Opvanglocatie.
3.9	Een ruimte bedoeld in eis 3.6 onder a. en b. is door middel van een hygiënsluis volledig afgesloten van andere vertrekken (ruimtes) binnen of buiten de Opvanglocatie.

3.10	Dieren geplaatst in de onder eis 3.6 bedoelde ruimtes worden door Opdrachtnemer solitair gehuisvest, tenzij dat vanuit veterinaire oogpunt niet noodzakelijk is.
------	--

4. Verzorging van dieren	
<i>Verzorging van dieren - algemeen</i>	
4.1	Dieren hebben iedere dag minimaal twee visuele en fysieke contactmomenten met gekwalificeerde medewerkers/vrijwilligers van Opdrachtnemer, tenzij dit onwenselijk is uit het oogpunt van dierenwelzijn.
4.2	De omgang en verzorging vindt plaats op zodanige wijze dat het dier geen onnodige angst, ongemak, stress of pijn ervaart.
4.3	De ogen, oren en huid van de dieren worden dagelijks gecontroleerd en schoon gehouden.
<i>Verzorging van drachtige, verwaarloosde, zieke en gewonde dieren</i>	
4.4	Opdrachtnemer draagt zorg voor aangepaste verzorging bij dieren die drachtig, verwaarloosd, ziek of gewond zijn. Dit houdt voor drachtige, verwaarloosde, zieke of gewonde dieren tenminste in dat: • hoog drachtige dieren krijgen tijdens de partus adequate zorg; • het aantal fysieke contactmomenten aansluit bij de conditie en behoefte van het dier; • doorligplekken worden voorkomen door dieren tijdig in een andere positie te leggen en de ligplek droog en warm te houden en te voorzien van voldoende zachte bodembedekking; • het dieet wordt aangepast aan de conditie en behoefte van het dier; • dieren voldoende rust krijgen om te herstellen, en; • de verzorging van een dier aansluit bij het behandelplan van de behandelend dierenarts.

5. Voeding en drenking	
5.1	Opdrachtnemer zorgt dat een dier wordt gevoerd met wat als passende voeding voor het betreffende dier wordt gezien. Daarbij wordt rekening gehouden met: • de natuurlijke voedingsbehoefte van de diersoort en hoe deze zich verhoudt tot de aangeboden voedingstoffen; • afstemming van de wijze van frequentie van voedselaanbieding aan het natuurlijke gedrag van de diersoort en die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier; • afstemming van de wijze van het aanbieden van water aan het natuurlijke gedrag van de diersoort, en; • de conditie en gezondheidstoestand van het individuele dier.
5.2	De voedingsmiddelen die nodig zijn voor de bereiding van het dieet van het opgevangen dier zijn van goede kwaliteit en worden onder hygiënische en droge omstandigheden opgeslagen en aangeboden.
5.3	Opdrachtnemer zorgt dat een dier te allen tijde over voldoende en kwalitatief goed drinkwater beschikt. Drinkwater is kwalitatief goed indien het: • helder is; • niet langer dan 72 uur stil heeft gestaan terwijl het is blootgesteld aan de buitenlucht, én; • niet stinkt.

6. Hygiëne	
<i>Hygiëne - algemeen</i>	
6.1	Een dier wordt in alle gevallen onder hygiënische omstandigheden gehuisvest. Opdrachtnemer hanteert ten aanzien van hygiëne op de Opvanglocatie het volgende: • Een dier heeft altijd de beschikking over een schone en droge ligplek; • Een diervverblijf wordt zo frequent als nodig is uitgemest, doch minimaal eenmaal per week; • Er wordt bij de dagelijkse verzorgingswerkzaamheden gewerkt van schoon naar vuil, van gezond naar ziek, van ziek naar quarantaine en van quarantaine naar isolatie; • Ieder verblijf is schimmelvrij; • Ieder verblijf wordt na leegstand volledig gereinigd en gedesinfecteerd, en; • Kadavers worden onmiddellijk uit de verblijven gehaald en in een daarvoor bestemde ruimte opgeslagen.
6.2	De Opvanglocatie beschikt over een hogedrukreiniger.
<i>Hygiëne t.a.v. quarantaineruimte, isolatieruimte, ziekenboeg en reinigings- en ontsmettingsruimte</i>	
6.3	Een quarantaineruimte, isolatieruimte, ziekenboeg of reinigings- en ontsmettingsruimte wordt enkel betreden met de voor die specifieke ruimte bestemde kleding aan.
6.4	Een quarantaineruimte, isolatieruimte, ziekenboeg of reinigings- en ontsmettingsruimte wordt zo snel mogelijk na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd.
<i>Hygiëne rondom voerverstrekking en opslag van voeding</i>	
6.5	Voeding wordt droog en hygiënisch opgeslagen, bereid en aangeboden.
6.6	Bij het afwegen en bereiden van voeding wordt door het personeel schone kleding gedragen.
6.7	Voorafgaande aan het afwegen en bereiden van voeding worden de handen gewassen.
6.8	Bij het afwegen en bereiden van voeding wordt uitsluitend gebruik gemaakt van schone hulpmiddelen en voerbakken.
6.9	Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om vergiftiging en verontreiniging van voedingsmiddelen en drinkwater te voorkomen.
6.10	Bij de afvoer van uitwerpselen wordt contact met voer- en drinkvoorzieningen vermeden.

7. Zoönosen	
7.1	Ter bescherming van alle dieren, het personeel werkzaam op de Opvanglocatie en eventuele bezoekers, wordt door Opdrachtnemer te allen tijde rekening gehouden met de verschillende zoönosen die voor kunnen komen bij de diersoorten die gehouden worden op de Opvanglocatie. Opdrachtnemer draagt zorg voor passende maatregelen om besmetting/overdracht hiervan te voorkomen.

8. Voorkomen van zwangerschappen van opgevangen dieren	
8.1	Opdrachtnemer moet zwangerschappen bij opgevangen dieren voorkomen en treft hiervoor de benodigde maatregelen, wat tenminste inhoudt dat mannelijke - en vrouwelijke dieren apart worden gehuisvest, tenzij de dieren reeds geneutraliseerd zijn.
9. Veterinaire zorg	
<i>Veterinaire zorg - algemeen</i>	
9.1	Opdrachtnemer streeft per Opvanglocatie ernaar de veterinaire zorg van de opgevangen dieren zoveel mogelijk bij één vaste dierenarts per diersoort te laten berusten.
9.2	Een door Opdrachtnemer in te zetten dierenarts dient ingeschreven te staan in het van toepassing zijnde diersoort specifieke register van de Stichting Geborgde Dierenarts of de Stichting Paard, tenzij Opdrachtgever vooraf aan Opdrachtnemer toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van een andere dierenarts.
<i>Veterinaire zorg bij binnenkomst van een dier op de Opvanglocatie</i>	
9.3	Een dierenarts onderzoekt binnen 24 uur na binnenkomst ieder binnengebracht dier en stelt vast of een behandeling noodzakelijk is.
9.4	Indien noodzakelijk wordt door Opdrachtnemer, na instemming van Opdrachtgever, een op de soort toegespitste gedragsdeskundige geconsulteerd.
9.5	Het onderzoek bij binnenkomst van een dier op de Opvanglocatie, zoals bedoeld in eis 9.3, is een onderzoek naar de algehele mentale en fysieke conditie van een binnengebracht dier. Er wordt in elk geval onderzoek gedaan naar de volgende punten: i. reactievermogen; ii. lichaamshouding; iii. lichaamstemperatuur; iv. voedingstoestand/algemene indruk; v. slijmvliesen; vi. ogen; vii. oren; viii. neus; ix. de beschermende buitenste laag van een dier, waaronder eventuele huid, vacht, veren, schubben en hoeven; x. geslachtsorganen; xi. gebit; xii. aanwezigheid van wondjes; xiii. huidspanning (turgor); xiv. ademhaling; xv. hartslag; xvi. locomotie; xvii. lymfeklieren; - xviii. eventuele mentale gezondheid/gedrag.
9.6	De dierenarts stelt op basis van het onderzoek een gezondheidsverklaring op, waarbij gebruik wordt gemaakt van het formulier in Bijlage D1 'Format dierenartsverklaring – Perceel 1 Landbouwhuisdieren' en/of Bijlage D2 'Format dierenartsverklaring – Perceel 2 Paarden'.

9.7	Indien een behandeling noodzakelijk is stelt de dierenarts een behandelplan op, waarin minimaal beschreven wordt: a. wanneer welke stappen moeten worden genomen om de gezondheidstoestand van het dier te verbeteren; b. binnen welke termijn welke verbetering van de gezondheidstoestand moet optreden, én; c. welke stappen moeten worden ondernomen indien de verbetering, zoals bedoeld onder b, niet optreedt binnen de daaraan gekoppelde termijn.
9.8	De verklaring, zoals bedoeld in eis 9.6, en het behandelplan, zoals bedoeld in eis 9.7, worden binnen 48 uur nadat het dier is binnengebracht opgestuurd naar de Opdrachtgever.
9.9	Tijdens het onderzoek, zoals bedoeld in eis 9.3, controleert de dierenarts tevens of het dier is voorzien van een identificatienummer en of het dier geregistreerd is. Dit wordt vastgelegd in de dierenartsverklaring die bij binnenkomst wordt opgemaakt, zoals bedoeld in eis 9.6.
<i>Veterinaire zorg bij vertrek van een dier uit de Opvanglocatie</i>	
9.10	Een dierenarts onderzoekt ieder vertrekkend dier binnen 24 uur voor vertrek uit de Opvanglocatie en stelt vast of een dier gezond genoeg is voor overdracht en transport.
9.11	Het onderzoek, zoals bedoeld in eis 9.10, is een onderzoek naar de algehele mentale en fysieke conditie van een vertrekkend dier en gebeurt aan de hand van de punten zoals beschreven in eis 9.5.
9.12	De dierenarts stelt op basis van het onderzoek voor vertrek een gezondheidsverklaring op, waarbij gebruik wordt gemaakt van het format dierenartsverklaring (zie Bijlage D1 'Format dierenartsverklaring – Perceel 1 Landbouwhuisdieren' en/of Bijlage D2 'Format dierenartsverklaring – Perceel 2 Paarden').
9.13	Indien een behandeling noodzakelijk is stelt de dierenarts een behandelplan op, waarin minimaal beschreven wordt wanneer welke stappen moeten worden genomen om de gezondheidstoestand van het dier te verbeteren. Dit behandelplan wordt meegegeven met het dier en afgegeven aan de nieuwe of oude eigenaar.
9.14	De verklaring, zoals bedoeld in eis 9.12, en het behandelplan, zoals bedoeld in eis 9.13, worden binnen 48 uur nadat het dier is onderzocht opgestuurd naar Opdrachtgever.

10. Medische zorg	
<i>Dagelijkse gezondheidscontrole</i>	
10.1	De gezondheid en algehele conditie van alle dieren worden dagelijks gecontroleerd door een van de vaste gekwalificeerde medewerkers van de Opvanglocatie.
10.2	De bevindingen van deze controle worden door de medewerkers vastgelegd in het register, als bedoeld in eis 17.1.
10.3	Indien tijdens de dagelijkse controle bij een dier afwijkingen worden geconstateerd, wordt dit na constatering door de medewerker (aanvullend) gemeld bij de beheerder van de Opvanglocatie.
10.4	De beheerder van de Opvanglocatie meldt een aanmerkelijke verslechtering van een dier meteen aan de contactpersoon van Opdrachtgever.
10.5	Indien noodzakelijk, en bij akkoord van Opdrachtgever, schakelt de beheerder van de Opvanglocatie een dierenarts in.

10.6	De beheerder van de Opvanglocatie schakelt <u>geen</u> dierenarts in indien er geen voorafgaande toestemming is verleend door de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie. Er is (in ieder geval) sprake van een spoedeisende situatie indien: a. er sprake is van een levensbedreigende situatie, of; b. er sprake is van een verdenking van een aangifteplichtige dierziekte.
10.7	Indien er veterinaire zorg wordt ingezet bij een spoedeisende situatie, zoals bedoeld in eis 10.6, wordt Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur na constatering hiervan op de hoogte gesteld.
<i>Verdenking aangifteplichtige dierziekten</i>	
10.8	Opdrachtnemer let bij alle dieren die zijn opgevangen op de Opvanglocatie op verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met een aangifteplichtige dierziekte.
10.9	Opdrachtnemer meldt bij verschijnselen, als bedoeld in eis 10.8, onmiddellijk de dierziekte aan het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.
<i>Plaatsen van dieren in quarantaineruimte, isolatieruimte of ziekenboeg</i>	
10.10	Dieren verdacht van een besmettelijke ziekte en dieren met (klinische verschijnselen van) een besmettelijke ziekte worden in een isolatieruimte gehouden.
10.11	Dieren waarvan bij binnenkomst op de Opvanglocatie de gezondheids- of registratiestatus onbekend is, of de vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is, worden in een quarantaineruimte gehouden. Dit betreft in ieder geval evenhoevigen die niet zijn geïdentificeerd en geregistreerd of een onbekende herkomst hebben.
10.12	Dieren die ziek zijn maar geen besmettelijke dierziekte hebben of niet verdacht worden van het dragen van een besmettelijke dierziekte, worden in een ziekenboeg gehouden.
11. Euthanasie en sterfte van dieren	
<i>Euthanasie van dieren</i>	
11.1	Een dier mag alleen worden geëuthanaseerd na uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.
11.2	Indien euthanasie van een dier noodzakelijk is, wordt dit te allen tijde uitgevoerd door een dierenarts en pas nadat verdoving heeft plaatsgevonden.
11.3	De Opdrachtnemer verleent zijn medewerking indien euthanasie van een dier plaats dient te vinden.
<i>Sterfte van dieren</i>	
11.4	Na sterfte van een dier wordt, in samenspraak met Opdrachtgever, beslist of een kadaver door Opdrachtnemer wordt afgevoerd of voor sectie wordt aangeboden.
11.5	Kadavers die voor sectie worden aangeboden dienen door Opdrachtnemer tussen de 2 en de 6 graden Celsius bewaard te worden.
11.6	Wanneer het niet mogelijk is voor Opdrachtnemer om een kadaver tussen de 2 en de 6 graden Celsius te bewaren, dient direct overleg plaats te vinden met Opdrachtgever om in samenspraak een alternatieve bewaarwijze af te spreken, waardoor het voor sectie belangrijkste weefsel zo min mogelijk wordt aangetast.

12. Geboorte, vermissing en diefstal van dieren	
	<i>Geboorte van dieren</i>
12.1	Bij de geboorte van een dier wordt Opdrachtgever binnen 24 uur hierover door Opdrachtnemer geïnformeerd.
12.2	Indien voor een dier een geboortebewijs wordt opgesteld, wordt deze binnen 24 uur door Opdrachtnemer opgestuurd naar Opdrachtgever.
	<i>Ontsnapping van dieren</i>
12.3	Opdrachtnemer draagt er te allen tijde zorg voor dat dieren niet kunnen ontsnappen.
12.4	Opdrachtnemer beschikt per Opvanglocatie over een noodplan met betrekking tot de ontsnapping van dieren.
12.5	Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in alle gevallen direct op de hoogte wanneer sprake is van een dier dat ontsnapt is uit de Opvanglocatie, dus zowel in het geval een dier niet meer door Opdrachtnemer wordt teruggevonden als ook in het geval dat Opdrachtnemer het dier heeft kunnen terugvinden en weer heeft kunnen opvangen op de Opvanglocatie.
	<i>Diefstal en vermissing van dieren</i>
12.6	Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om binnen 24 uur nadat diefstal of vermissing van een dier door Opdrachtnemer is opgemerkt: a. de diefstal of vermissing bij de politie te melden, én; b. Opdrachtgever over de diefstal of vermissing te informeren.

13. Registratie ontvangst van dieren	
13.1	Een dier wordt alleen door Opdrachtnemer geaccepteerd voor opvang als: a. er vooraf telefonische toestemming door Opdrachtgever is gegeven voor de opvang van het betreffende dier, én; b. er een, door de opsporende instantie, volledig ingevuld 'formulier bij deponering' bij het dier zit. Wanneer niet aan bovenstaande punten wordt voldaan mag een dier niet door Opdrachtnemer geaccepteerd worden.
13.2	Binnen 24 uur na binnenkomst van een dier worden fotografische en/of video opnamen gemaakt van een dier. Het dier dient hierbij op een harde ondergrond te staan (of liggen indien staan voor het dier niet mogelijk is).
13.3	De fotografische en/of video opnamen, bedoeld als in eis 13.2: a. bevatten geen opnamen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn; b. bevatten opnamen van het vooraanzicht, beide zijaanzichten en het achteraanzicht van een dier, waarbij een aanzicht van een dier geheel in beeld wordt gebracht, inclusief de hoeven of klauwen van een dier; c. bevatten detailopnamen van afwijkingen van het integument, waaronder verwondingen; d. worden bij daglicht genomen; e. worden digitaal bij Opdrachtgever aangeleverd, waarbij video opnamen in een van de volgende formaten worden aangeleverd: 3gp, asf, asx, avi, mov, mp4, mpg, mpeg, qt, rm, swf, wmv, of m4v, en; f. vermelden bij ieder opname het IBG-nummer en het identificatienummer van het betreffende dier of koppel dieren.
13.4	Bij koppels die bestaan uit meer dan 10 dieren, volstaat het nemen van overzichtopnamen van het koppel, in afwijking van eis 13.3, onder b. Deze uitzondering is alleen van toepassing op diersoorten binnen Perceel 1 'Landbouwhuisdieren' (en dus niet van toepassing op koppels paarden en/of Pony's, vallend onder Perceel 2).

13.5	Indien gekozen wordt voor het nemen van overzichtsfoto's, zoals bedoeld in eis 13.4, moeten deze worden aangevuld met individuele foto's van de dieren met afwijkingen, waaronder verwondingen.
13.6	Binnen 48 uur na binnenkomst wordt aan Opdrachtgever een kopie opgestuurd van de volgende documenten: a. het 'formulier bij deponering', zoals bedoeld in eis 13.1, onder b; b. de veterinaire verklaring, zoals bedoeld in eis 9.6; c. het behandelplan, zoals bedoeld in eis 9.7; d. de fotografische of video opnamen, zoals bedoeld in eis 13.2.
13.7	Voorwerpen (bijv. halsters, dekens etc.) die samen met de in beslag/bewaring genomen dieren binnenkomen, worden door Opdrachtnemer bewaard tot Opdrachtgever aangeeft wat er met de voorwerpen dient te gebeuren.
13.8	Opdrachtnemer maakt foto's van de in beslag/bewaring genomen voorwerpen, waarop duidelijk te zien is wat de staat van de betreffende voorwerpen is, en zorgt ervoor dat bij registratie de voorwerpen duidelijk zijn te herleiden naar het bijbehorende dier.
13.9	Aanleveren van foto's en documenten gebeurt uitsluitend via de webFTP van Opdrachtgever.

14.	Vertrek van dieren
	<i>Procedure bij verkoop</i>
14.1	Op het moment dat Opdrachtgever een bij Opdrachtnemer opgevangen dier ter verkoop aanbiedt stelt Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan per e-mail op de hoogte.
14.2	Opdrachtgever kan potentiële kopers van het betreffende dier, als bedoeld in eis 14.1, aanmelden als bezoeker bij Opdrachtnemer.
14.3	Bij verkoop van een dier ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een verkoopovereenkomst, welke Opdrachtnemer bij verkoop laat ondertekenen door de koper.
14.4	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dieren die worden verkocht binnen 24 uur voor de overdracht door een dierenarts worden beoordeeld, zoals bedoeld in eis 9.10.
14.5	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dieren die te koop staan binnen 24 uur voor verkoop extra uiterlijke verzorging krijgen (bijvoorbeeld de huid en manen stro en mestvrij).
14.6	Binnen 24 uur voor de overdracht van een dier worden fotografische en/of video opnamen gemaakt van het betreffende dier. Het dier dient hierbij op een harde ondergrond te staan.
14.7	De fotografische en/of video opnamen, zoals bedoeld in eis 14.6: a. bevatten geen opnamen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn; b. bevatten opnamen van het vooraanzicht, beide zijaanzichten en het achteraanzicht van een dier, waarbij een aanzicht van een dier geheel in beeld wordt gebracht, inclusief de hoeven of klauwen van een dier; c. bevatten detailopnamen van afwijkingen van het integument, waaronder verwondingen; d. worden bij daglicht genomen; e. worden digitaal aangeleverd, waarbij video opnamen in een van de volgende formaten worden aangeleverd: 3gp, asf, asx, avi, mov, mp4, mpg, mpeg, qt, rm, swf, wmv, of m4v, en; f. vermelden bij ieder opname het IBG-nummer en het identificatienummer van het dier of het koppel.

14.8	Bij koppels die bestaan uit meer dan 10 dieren, volstaat het nemen van overzichtsfoto's van het koppel, in afwijking van eis 14.7, onder b. Deze uitzondering is alleen van toepassing op diersoorten binnen Perceel 1 'Landbouwhuisdieren' (en dus niet van toepassing op koppels paarden en/of Pony's, vallend onder Perceel 2).
14.9	Indien gekozen wordt voor het nemen van overzichtsfoto's, zoals bedoeld in eis 14.8, moeten deze worden aangevuld met individuele foto's van dieren met afwijkingen, waaronder verwondingen.
14.10	Binnen 24 uur na overdracht wordt aan de Opdrachtgever een kopie opgestuurd van: a. de getekende verkoopovereenkomst, zoals bedoeld in eis 14.3; b. de veterinaire verklaring, zoals bedoeld in eis 9.12; c. het behandelplan, zoals bedoeld in eis 9.13, en; d. de fotografische of video opnamen, zoals bedoeld in eis 14.6.
14.11	Opdrachtnemer brengt voor de ondersteunende diensten bij verkoop van een dier geen kosten in rekening bij Opdrachtgever of derden.
<i>Procedure bij teruggave van dieren</i>	
14.11	Wanneer dieren terug moeten naar de oorspronkelijke eigenaar stelt Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan per e-mail op de hoogte.
14.12	Bij teruggave van een dier ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een teruggaveformulier, welke de Opdrachtnemer bij teruggave laat ondertekenen door de oorspronkelijke houder.
14.13	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dieren die voor teruggave in aanmerking komen extra uiterlijke verzorging krijgen.
14.14	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dieren die teruggaan naar de oorspronkelijke houder, binnen 24 uur voor teruggave door een dierenarts worden beoordeeld, zoals bedoeld in eis 9.10.
14.15	Binnen 24 uur voor de overdracht van een dier worden fotografische en/of video opnamen gemaakt van het betreffende dier. Het dier dient hierbij op een harde ondergrond te staan.
14.16	De fotografische en/of video opnamen, bedoeld in eis 14.15: a. bevatten geen opnamen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn; b. bevatten opnamen van het vooraanzicht, beide zijaanzichten en het achteraanzicht van een dier, waarbij een aanzicht van een dier geheel in beeld wordt gebracht, inclusief de hoeven of klauwen van een dier; c. bevatten detailopnamen van afwijkingen van het integument, waaronder verwondingen; d. worden bij daglicht genomen; e. worden digitaal aangeleverd, waarbij video opnamen in een van de volgende formaten worden aangeleverd: 3gp, asf, asx, avi, mov, mp4, mpg, mpeg, qt, rm, swf, wmv, of m4v, en; f. vermelden bij ieder opname het IBG-nummer en identificatienummer van het dier of koppel.
14.17	Bij koppels die bestaan uit meer dan 10 dieren, volstaat het nemen van overzichtsfoto's van het koppel, in afwijking van eis 14.16, onder b. Deze uitzondering is alleen van toepassing op diersoorten binnen Perceel 1 'Landbouwhuisdieren' (en dus niet van toepassing op koppels paarden en/of Pony's, vallend onder Perceel 2).
14.18	Indien gekozen wordt voor het nemen van overzichtsfoto's, zoals bedoeld in eis 14.17, moeten deze worden aangevuld met individuele foto's van dieren met afwijkingen, waaronder verwondingen.

14.19	Binnen 24 uur na overdracht wordt aan de Opdrachtgever een kopie opgestuurd van: a. de getekende teruggaveformulier, zoals bedoeld in eis 14.12; b. de veterinaire verklaring, zoals bedoeld in eis 9.12; c. het behandelplan, zoals bedoeld in eis 9.13, en; d. de fotografische of video opnamen, zoals bedoeld in eis 14.15.
14.20	Opdrachtnemer brengt voor de ondersteunende diensten bij teruggave geen kosten in rekening bij Opdrachtgever of derden.
	<i>Procedure bij schenking</i>
14.21	Wanneer dieren aan derden moeten worden geschonken stelt Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan per e-mail op de hoogte.
14.22	Bij schenking van een dier ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever de schenkingsovereenkomst, welke Opdrachtnemer bij schenking laat ondertekenen door de begiftigde.
14.23	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dieren die aan een derde worden geschonken, binnen 24 uur voor de overdracht extra uiterlijke verzorging krijgen.
14.24	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dieren die worden geschonken binnen 24 uur voor de overdracht door een dierenarts worden beoordeeld, zoals bedoeld in eis 9.10.
14.25	Binnen 24 uur voor de overdracht van een dier, worden fotografische en/of video opnamen gemaakt van een dier. Het dier dient hierbij op een harde ondergrond te staan.
14.26	De fotografische en/of video opnamen, bedoeld in eis 14.25: a. bevatten geen opnamen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn; b. bevatten opnamen van het vooraanzicht, beide zijaanzichten en het achteraanzicht van een dier, waarbij een aanzicht van een dier geheel in beeld wordt gebracht, inclusief de hoeven of klauwen van een dier; c. bevatten detailopnamen van afwijkingen van het integument, waaronder verwondingen; d. worden bij daglicht genomen; e. worden digitaal aangeleverd, waarbij video opnamen in een van de volgende formaten worden aangeleverd: 3gp, asf, asx, avi, mov, mp4, mpg, mpeg, qt, rm, swf, wmv, of m4v, en; f. vermelden bij ieder opname het IBG-nummer en identificatienummer van het dier.
14.27	Bij koppels die bestaan uit meer dan 10 dieren, volstaat het nemen van overzichtopnamen van het koppel, in afwijking van eis 14.26, onder b. Deze uitzondering is alleen van toepassing op diersoorten binnen Perceel 1 'Landbouwhuisdieren' (en dus niet van toepassing op koppels paarden en/of Pony's, vallend onder Perceel 2).
14.28	Indien gekozen wordt voor het nemen van overzichtopnamen, zoals bedoeld in eis 14.27, moeten deze worden aangevuld met individuele opnamen van dieren met afwijkingen, waaronder verwondingen.
14.29	Binnen 24 uur na overdracht wordt aan de Opdrachtgever een kopie opgestuurd van: a. de getekende schenkingsovereenkomst, zoals bedoeld in eis 14.22, b. de veterinaire verklaring, zoals bedoeld in eis 9.12, c. het behandelplan, zoals bedoeld in eis 9.13, en; d. de fotografische of video opnamen, zoals bedoeld in eis 14.25.

14.30	Opdrachtnemer brengt voor de ondersteunende diensten bij schenking geen kosten in rekening bij Opdrachtgever of derden.
-------	---

15.	Identificatie en registratie van dieren
15.1	Opdrachtnemer identificeert en registreert alle op de Opvanglocatie binnengekomen dieren volgens de geldende wet- en regelgeving (Wet dieren, zie Bijlage 1).
15.2	Indien dieren UBN-geregistreerd moeten worden, wordt het UBN nummer gebruikt zoals dat door RVO voor de Opdrachtnemer is aangemaakt ten behoeve van de opvang van het betreffende dier.

16.	Bezoekers van de Opvanglocatie(s)
16.1	Een Opdrachtnemer laat, behoudens uitdrukkelijke toestemming vooraf van Opdrachtgever, geen bezoekers toe tot de verblijven waar de in opdracht van Opdrachtgever opgevangen dieren zich bevinden.
16.2	Eis 16.1 is niet van toepassing op derden die vanuit hun beroepshoedanigheid een bezoek brengen aan de Opvanglocatie, waaronder: a. de dierenarts; b. de hoefsmid; c. de klauwbekapper; d. de voerleverancier.
16.3	Een Opdrachtnemer laat op verzoek van Opdrachtgever bezoekers toe, waaronder particulieren en handelaren.

17.	Register en logboek
	<i>Register</i>
17.1	Iedere Opvanglocatie houdt een register bij.
17.2	Indien dieren als één groep van dezelfde soort en van vergelijkbare leeftijd aangeboden worden, kunnen deze als koppel onder vermelding van het aantal dieren worden opgenomen, met uitzondering van Paarden (perceel 2).

17.3	In het register, zoals bedoeld in eis 17.1, worden voor elk opgevangen dier of koppel dieren de volgende gegevens opgenomen: - het IBG-nummer; - de wetenschappelijke soortnaam en, indien van toepassing, het ras en het aantal dieren dat van die soort wordt gehouden; - het geslacht, indien mogelijk, en de castratiestatus, indien mogelijk; - de (geschatte) leeftijd; - de herkomst van de dieren, de datum van binnenkomst en de reden van aanbieden; - de eerste beoordeling als bedoeld in eis 9.6; - het identificatienummer van de transponder, het oormerk of een ander uniek identificatienummer, indien aanwezig; - bij vertrek van een dier of diergroep: de datum en de reden van vertrek en de naam en het adres van de (nieuwe) houder; - bij vertrek van een dier of diergroep: de beoordeling bij vertrek als bedoeld in eis 9.12; - in geval van sterfte: de datum en, indien bekend, de oorzaak van de sterfte; - in geval van geboorte: de datum en, indien bekend, het moeder- en vaderdier; - veterinaire verslaglegging, inclusief data van behandelingen, en; - indien de verwachte behandelingsduur wordt overschreden, de reden van overschrijding.
17.4	In de veterinaire verslaglegging, zoals bedoeld in eis 17.3 onderdeel l., worden, per dag dat veterinaire zorg plaatsvindt, de volgende gegevens genoteerd: - de behandelend dierenarts; - de gegevens van het lichamelijk onderzoek en de diagnose; - het identificatienummer en IBG-nummer van het dier of het koppel waarop het onderzoek betrekking heeft; - de verkregen medicatie met daarbij de behandelingsfrequentie en dosering; - de datum en beschrijving van vaccinaties en andere handelingen die uitgevoerd zijn ter vaststelling, behandeling of preventie van bepaalde ziekten met de (eventuele) datum waarop de handeling herhaald moet worden; - in geval van zieke of gewonde dieren: de verwachte behandelingsduur, en; - in geval van sterfte: de datum, uitvoerder en resultaten van het post-mortem onderzoek.
17.5	Indien de patiëntenkaart van de dierenarts alle gegevens bedoeld in eis 17.4 bevat, kan worden voldaan aan de veterinaire verslaglegging door het opnemen van de patiëntenkaart in het register.
17.6	Het register is altijd door alle aanwezige medewerkers van de Opvanglocatie in te zien.
17.7	Op verzoek van Opdrachtgever wordt een afschrift van het register overlegd aan Opdrachtgever.
17.8	Het register omvat de gegevens van alle dieren die in de laatste vijf (5) jaren zijn opgevangen voor Opdrachtgever, op de Opvanglocatie van Opdrachtnemer.
	<i>Logboek</i>
17.9	Opdrachtnemer houdt per Opvanglocatie een logboek bij waarin dagelijks de gezondheidscontrole van alle aanwezige dieren en eventuele andere bevindingen worden vastgelegd.
17.10	Het logboek is te allen tijde door alle aanwezige medewerkers van de Opvanglocatie in te zien.
17.11	De logboeken dienen minimaal vijf (5) jaar lang door Opdrachtnemer bewaard te worden en gedurende deze periode voor Opdrachtgever inzichtelijk te zijn, indien hierom wordt gevraagd.

18. Afwijkingsmogelijkheid Programma van Eisen	
18.1	Indien Opdrachtnemer in een onvoorziene situatie zich gedwongen ziet af te wijken van het Programma van Eisen stelt het onverwijld Opdrachtgever daarvan per e-mail of telefonisch op de hoogte en verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever om toestemming tot afwijking.

19. Minimale capaciteit Opvanglocatie	
19.1	Een Inschrijver beschikt over de volgende minimale opvangcapaciteit: <u>Minimale opvangcapaciteit Perceel 1 – Landbouwhuisdieren</u> - voor runderen: capaciteit voor minimaal 40 runderen - voor Pluimvee: capaciteit voor minimaal 60 dieren die onder Pluimvee vallen - voor schapen en geiten: capaciteit voor minimaal 100 dieren - voor varkens: capaciteit voor minimaal 4 varkens <u>Minimale opvangcapaciteit Perceel 2 – Paarden</u> - voor Paarden: capaciteit voor minimaal 10 paarden/Pony's
19.2	De opvangcapaciteit, zoals bedoeld in eis 19.1, moet permanent beschikbaar zijn voor Opdrachtgever.

Eisen specifiek ten aanzien van perceel 1 'Landbouwhuisdieren

20.	Huisvesting – aanvullend op de eisen onder 3. Inrichting Opvanglocatie en huisvesting
	<i>Huisvesting van runderen</i>
20.1	Runderen worden gezamenlijk gehuisvest, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheids- of veiligheidsrisico of ziekte.
20.2	Runderen die in een binnenverblijf worden gehuisvest beschikken over minimaal 10 m2 per rund.
20.3	De vloer van het binnenverblijf waar de runderen zijn ondergebracht bestaat niet volledig uit roostervloeren.
20.4	Runderen worden minimaal 3 dagen per week, minimaal 4 uur per dag, in een omheinde weide gehuisvest, tenzij de gezondheidstoestand van het dier dit niet toelaat.
20.5	De Opvanglocatie beschikt over minimaal 600 m2 weide per rund.
20.6	De melkinstallatie waarmee lacterende koeien gemolken worden dient gecertificeerd te zijn.
	<i>Huisvesting van Pluimvee</i>
20.7	Pluimvee wordt, per diersoort, gezamenlijk gehuisvest, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheid- of veiligheidsrisico of ziekte.
20.8	Watervogels beschikken te allen tijde over de mogelijkheid om te kunnen zwemmen.
	<i>Huisvesting van schapen en geiten</i>
20.9	Schapen en geiten worden gezamenlijk gehuisvest, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheid- of veiligheidsrisico of ziekte.
20.10	Schapen en geiten worden minimaal 3 dagen per week, minimaal 4 uur per dag, in een omheinde weide gehuisvest, tenzij de gezondheidstoestand van het dier dit niet toelaat.
20.11	Schapen en geiten hebben minimaal 2 m2 staloppervlakte per dier.
	<i>Huisvesting van varkens</i>
20.12	De Opvanglocatie voor varkens is minimaal aangewezen als bedrijf met RE-status (hobbybedrijven met 4 varkens of minder), tenzij er, na goedkeuring van de Opdrachtgever, gekozen wordt voor een andere bedrijfsstatus.
20.13	Varkens worden gezamenlijk gehuisvest, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheid- of veiligheidsrisico of ziekte.
20.14	De verblijven van varkens worden zo ingericht dat varkens kunnen wroeten.
20.15	Varkens hebben minimaal 3 dagen per week, minimaal 4 uur per dag, de beschikking over een omheinde uitloop, tenzij de gezondheidstoestand van het dier dit niet toelaat.
20.16	Varkens hebben minimaal 3 m2 aan staloppervlakte per dier.

21.	Verzorging – aanvullend op de eisen onder 4. Verzorging van dieren
	<i>Verzorging van runderen</i>
21.1	Lacterende koeien worden minimaal twee keer per dag gemolken.
21.2	Een koe wordt niet drooggezet voordat: • de behandelend dierenarts een positief advies heeft gegeven voor het droogzetten, en; • de Opdrachtgever vooraf toestemming aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
21.3	Ten aanzien van het bekappen dienen runderen binnen drie (3) weken na binnenkomst te worden bekeken en, indien nodig, te worden bekapt door een bekapper.
21.4	Runderen worden 2x per jaar bekapt door een bekapper.
	<i>Verzorging van schapen en geiten</i>
21.5	Schapen en geiten worden 2x per jaar bekapt.
21.6	Afhankelijk van de conditie van het schaap en zijn vacht wordt een schaap begin van de zomer geschoren door een ervaren scheerder.
21.7	Lammeren worden niet eerder dan 12 weken na de geboorte gescheiden van de moeder, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken en Opdrachtgever vooraf toestemming aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
	<i>Verzorging van varkens</i>
21.8	Biggen worden niet eerder dan 8 weken na de geboorte gescheiden van de moeder, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken en Opdrachtgever vooraf toestemming aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
22.	Voeding en drenking – aanvullend op de eisen onder 5. Voeding en drenking
	<i>Voeding en drenking van Pluimvee</i>
22.1	Kippen ontvangen een zoutvrij dieet dat wordt aangevuld met kippengrit.
	<i>Voeding en drenking van schapen en geiten</i>
22.2	Schapen en geiten krijgen aparte, op de individuele diersoort toegespitste, voeding.

Eisen specifiek ten aanzien van perceel 2 'Paarden'

23. Huisvesting – aanvullend op de eisen onder 3. Inrichting Opvanglocatie en huisvesting	
<i>Huisvesting van paarden en Pony's</i>	
23.1	Paarden en Pony's worden dagelijks, minimaal 4 uur per dag, gezamenlijk gehuisvest in een wei, paddock of loopstal, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheid- of veiligheidsrisico of ziekte.
23.2	Paarden en Pony's worden minimaal 3 dagen per week, minimaal 4 uur per dag, in een omheinde weide (of in de winter in een paddock) gehuisvest zodat een dier zich vrij kan bewegen, tenzij de gezondheidstoestand van het dier dit niet toelaat.
23.3	De box oppervlakte voor individuele huisvesting voor Pony's is minimaal 2 m2.
23.4	De box oppervlakte voor individuele huisvesting voor paarden is minimaal 10 m2.
23.5	De box oppervlakte voor hoog drachtige merries tijdens het veulenen en voor een merrie met een veulen is minimaal 12 m2.
23.6	Stands, waarin Paarden permanent aangebonden worden gehouden, worden niet gebruikt als huisvesting voor paarden en Pony's.
23.7	Paarden en Pony's in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 4 uur beweging buiten de box, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheid- of veiligheidsrisico of ziekte.
23.8	De lichtintensiteit overdag in stallen is minimaal 80 lux gedurende 8 uur per dag.
23.9	De verblijven en weides voor Paarden bevatten geen uitsteeksels of andere zaken waaraan een Paard zich zou kunnen verwonden.
23.10	Bij de afrastering van weides wordt geen prikkeldraad gebruikt.
23.11	Er is een schuilgelegenheid in de vorm van een schuilstal aanwezig voor Paarden die dag en nacht buiten verblijven.

24. Verzorging – aanvullend op de eisen onder 4. Verzorging van dieren	
<i>Verzorging van paarden en Pony's</i>	
24.1	Veulens worden niet eerder dan 6 maanden na de geboorte gescheiden van de moeder, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken en Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
24.2	Het spenen van veulens gebeurt geleidelijk en gebeurt niet voordat de veulens gewend zijn aan kracht- en ruwvoer.
24.3	De tastharen van Paarden worden niet verwijderd of ingekort.
24.4	Haren uit één of beide oren van een Paard worden niet ingekort of verwijderd.
24.5	Er worden voorzorgmaatregelen genomen om stereotype gedrag bij Paarden te voorkomen.
24.6	Ten aanzien van het bekappen dienen Paarden binnen drie (3) weken na binnenkomst te worden bekeken en, indien nodig, te worden bekapt door een hoefsmid die in het register van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmiden staat ingeschreven.

24.7	Paarden en Pony's worden om de 10 weken bekapt door een hoefsmid die in het register van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden staat ingeschreven, tenzij de Opdrachtgever anders beslist.
------	---

25. Voeding en drenking – aanvullend op de eisen onder 5. Voeding en drenking	
<i>Voeding en drenking van paarden en Pony's</i>	
25.1	Een Paard wordt minimaal 1,2 kilogram hooi per 100 kg lichaamsgewicht per dag gevoerd.
25.2	Een Paard krijgt niet meer krachtvoer dan ruwvoer.
25.3	Een paard krijgt niet meer dan 2 kilogram krachtvoer per keer per dag.
25.4	Een Pony krijgt niet meer dan 1 kilogram krachtvoer per keer per dag.

26. Veterinaire zorg – aanvullend op de eisen onder 9. Veterinaire zorg	
<i>Veterinaire zorg bij binnenkomst van een dier op de Opvanglocatie</i>	
26.1	Een dierenarts beoordeelt bij binnenkomst op de Opvanglocatie het gebit van het paard of Pony. Wanneer noodzakelijk wordt een paardentandarts ingeschakeld na toestemming van Opdrachtgever.