

Bijlage 14 Omgang met honden en katten met rabiës risico

- Bij het ophalen van dieren:
 - Check of de benodigde transportmiddelen (benches) in de auto aanwezig zijn.
 - Check of vangstok, handschoenen, ontsmettingslotion en pakken in de auto aanwezig zijn.
- Dieren mogen uitsluitend met handschoenen en pak worden gehanteerd.
- Daarnaast moet er in de Quarantaineruimte klaarstaan:
 - Ontsmettingsmatten gevuld met een desinfectiemiddel geschikt voor dit doeleinde geschikt middel (bijvoorbeeld Virkon-s)
 - Schone laarzen, stofjassen en overalls
 - (Latex) wegwerphandschoenen
- Tijdens quarantaine wordt uitsluitend gebruik gemaakt van quarantaine kleden, vetbedden et cetera.
- Dieren uit de EU dienen na enten nog 3 weken in quarantaine te blijven en met handschoenen en beschermende kleding aan verzorgd te worden.
- Dieren buiten de EU afhankelijk van het land van herkomst dienen tot maximaal 3 maanden na de bloedtest in quarantaine te blijven en met handschoenen en beschermende kleding aan verzorgd te worden.
- Dieren die in quarantaine zitten, mogen behalve als ze met meerdere tegelijkertijd binnenkomen geen contact hebben met andere dieren.
- Dieren mogen na 7 dagen verblijf in de Quarantaineruimte op de speelweide, zonder daarbij in contact te komen met andere dieren.
- Wel mogen dieren aan de lijn lopen om dieren zo sociaal mogelijk te houden tijdens het verblijf in de Quarantaineruimte, zonder daarbij in contact te komen met andere dieren.
- Kennelhokken in de Quarantaineruimte worden dagelijks gereinigd en wekelijks ontsmet met een desinfectiemiddel geschikt voor dit doeleinde (bijvoorbeeld Virkon-s).
- Kleden en stofjassen/overalls die gebruikt worden in de Quarantaineruimte worden in een aparte wasmachine gewassen op 90 graden.
- Bij het verlaten van de Quarantaineruimte worden de handen ontsmet met ontsmettingslotion.
- Wanneer dieren na de quarantaineperiode nog enige tijd in de opvang verblijven worden ze gesocialiseerd met andere dieren en mensen (zie voor honden Bijlage 11 richtlijn Socialisatieprogramma voor IBG dieren)
- Aanvullende eisen met betrekking tot socialisatie van een dier in quarantaine: het aanbieden van diverse geluidsprikkels (bijvoorbeeld: radio, koffiezetapparaat, stofzuiger, wasmachine geluiden), het aanbieden van diverse geurprikkel (bijvoorbeeld: eten, et cetera) het aanbieden van diverse ondergronden (bijvoorbeeld: tapijt, zeil, karton).