



Benodigde pompcapaciteit: 26,7 m³/h

- | | |
|---|--|
|  | PE hoofdleiding Ø 110 mm |
|  | PE subleiding Ø 63 mm |
|  | RainBird 8005(SS) pop-up sproeier (90°), nozzle 16
Bereik 20,1 m x 4,5 Bar / verbruik 3,77 m³/h |
|  | RainBird 8005(SS) pop-up sproeier (180°), nozzle 20 / 16
Bereik 21,1 m x 4,5 Bar / verbruik 4,79 m³/h
Bereik 20,1 m x 4,5 Bar / verbruik 3,77 m³/h |
|  | RainBird 8005(SS) pop-up sproeier (360°), nozzle 20
Bereik 21,1 m x 4,5 Bar / verbruik 4,79 m³/h |
|  | Toro magneetafsluiter Ø 2" (24 VAC), type P150 |
|  | Pompunit Grundfos CR32-6 |
|  | Pomschakelapparatuur |
|  | Toro regenautomaat + TriComm modem |



Bas v. Costerhout
aanleg, service en onderhoud in beregeningstechniek

Wijzigingen			
Gewijz.	Datum	Getek.	Contr.
A			
B			
C			
D			

Project : v.v. ZBC'97 - Zwijndrecht
Sportpark Bakestein

Onderwerp : Automatische berekening veld-B

Opdrachtgever: **Gem. Zwijndrecht**

Revisie

Schaal:	Formaat:	Get.:	Controle:	Datum:	Filenaam:	Teknr.:	Projectnr.:
1:500	A2	PvB	-	17-02-2023	VO-ZBC-VLDB.DWG	VO-ZBC-VLDB	-

Bas van Oosterhout berekeningstechniek, Moleneindsestraat 45, 4741RH Hoeven bas@basvanoosterhout.nl

Deze tekening is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en is het intellectueel eigendom van Bas van Oosterhout berekeningstechniek. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd en/of ter beschikking worden gesteld aan derden d.m.v. druk, fotografie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Bas van Oosterhout Berekeningstechniek