

Vraag	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
5	240158GZD Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht	Bestekpost 111010	Wat bedoelt u met een zelfrijdende kooimaaier? Mag dit ook een robot(cirkel) maaier zijn op GPS?	Ja, dit is toegestaan. Echter blijft de aannemer wel verantwoordelijk voor het waarnemen en signaleren van eventuele obstakels op de velden.
6	240158GZD Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht	bestekpost 112020	u schrijft: "Uitvoeren met verticuteerkooien en een verticuteer/veegwagen zoals een Amazone of gelijkwaardig". moet dit zijn: Uitvoeren met verticuteerkooien OF een verticuteer/veegwagen zoals een Amazone of gelijkwaardig?	Een verticuteer en veegwagen (met verticuteerkooien), zoals een Amazone of gelijkwaardig.
7	240158GZD Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht	Post 222210 en 223230 Bladruimen 75 keer per veld per jaar.	Betreft het alleen blad of ook overig organisch materiaal, wat het hele jaar door op de velden ligt? Met deze frequentie ben je in 10 wkn (bladvalperiode) 7dgn/week aan het bladruimen. Voorstel frequentie terugbrengen naar 20 keer per jaar zoals bij post 212030 en overige bladruimposten.	Het betreft ook organisch materiaal. Deze werkzaamheden dienen wekelijks te worden uitgevoerd en in de wintermaanden meerdere malen per week. De frequentie wordt niet aangepast.
8	240158GZD Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht	bestekspost 111020 verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld	Het bestek voorziet in het vegen van alle natuurgras velden. Het vegen van bijvoorbeeld 3 velden is aanzienlijk duurder dan het vegen van 12 velden . in 3.3B van de Gids Proportionaliteit is bepaald dat het bij een overeenkomst noodzakelijk is dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht. De af te geven prijzen kunnen immers nadrukkelijk uiteenlopen afhankelijk van de uit te voeren hoeveelheden. En wanneer de omvang van een bepaalde activiteit vooraf moeilijk is in te schatten, kan het proportioneel zijn voor de betreffende werkzaamheden niet één enkele bestekspost op te nemen, maar prijzen middels een staffel op te vragen voor verschillende hoeveelheden. Bijvoorbeeld van 0 tot 160 are, van 160 tot 320 are en zo verder. Kunt u aangeven of alle velden geveegd worden? Zo niet kan dat een bestek post(en) toevoegen met een staffel zoals hierboven genoemd.	De "staffel" posten zoals gevraagd zijn toegevoegd middels deze Nota van Inlichtingen.
9	240158GZD Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht	Leidraad: Opdrachtgever beschrijft de zwijndrechtse maaikwaliteit in de leidraad als onderstaand.	In Zwijndrecht liggen de hoofdvelden en wedstrijdvelden er keurig gemaaid bij voor het weekend. De velden zijn gemaaid in mooie strakke banen van doel tot doel. Een egaal en vlak maaibeeld met een onderling hoogteverschil tussen de verschillende banen van niet meer dan 1 mm. Het gras wordt gemaaid op een hoogte van maximaal 23 mm en het gras nooit hoger later worden dan 40 mm. Echter de bestekspost 111010 geeft aan maaien met kooimaaier tevens is de bestekspost verrekenbaar per are/veld. Als wij de gevraagde kwaliteit met een reguliere kooimaaier moeten halen zijn 3 of 4 maaibeurten per week nodig om de gewenste kwaliteit te behalen De bestekspost omschrijft niet de maaikwaliteit die beschreven staat in de leidraad, daardoor zijn er aanzienlijk meer maaibeurten nodig om de gewenste kwaliteit(leidraad) te behalen en dus opdrachtgever uiteindelijk meer maaibeurten moet betalen dan bestek voorziet. Gezien de hoge kwaliteit maaiwerk welke verwacht wordt, kunt u in de bestekspost aanpassen dat het maaiwerk met een fairwaymaaier voorzien van groomers en gps stuurhulp uitgevoerd dient te worden?	Nee, deze bestekpost blijft ongewijzigd. De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maaiwerkzaamheden, welke na uitvoer van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever getoetst. De kwaliteit staat dus los van de frequentie. Aangezien de hoeveelheden verrekenbaar zijn zal de frequentie van deze werkzaamheden in afstemming met de directie worden bepaald. Daarmee wordt voldaan aan de Zwijndrechtse maaikwaliteit.

Let op! Er zijn enkele aanpassingen gedaan aan het bestek en aan de hoeveelheden in de bijlage. Het aangepaste bestek en de aangepaste bijlage zijn meegestuurd in deze NvI met Kenmerk: GZW-2025-01 NvI2