

Gemeente Koggenland
T.a.v. Pieter Kok
p.kok@koggenland.nl

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20231205NS1
Contactpersoon : ondergetekende
Telefoonnummer : 06-83377977

E-mail : nschaft@ggdhn.nl
Datum : 5 december 2023
Bijlage(n) :
Onderwerp : Uw adviesaanvraag in kader van
vooroverleg bestemmingsplan
Dwingel De Goorn

Geachte heer Kok,

Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag aangaande het vooroverleg over bestemmingsplan Dwingel te De Goorn.

Uit onder andere het bestand Dwingel_Toelichting staat in paragraaf 4.8 het aspect geluid beschreven. Hierin staat dat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende cumulatieve geluidbelastingen variëren van 44 dB tot maximaal 63 dB. Als GGD adviseren wij een gezondheidkundige richtwaarde op de hoogst belaste gevel voor de bronnen wegverkeer, railverkeer en bedrijven tezamen van 50 Lden en 40 dB Lnight en een maximale binnenwaarde van 33 dB Lden. Wij gaan hierbij uit van de gezondheidseffecten van geluid en niet van wettelijke normen. Ook onder deze normen kunnen gezondheidseffecten optreden. Wij adviseren dan ook nog eens goed te kijken naar welke bronmaatregelen en/of overdrachtmaatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting te verminderen en het woon- en leefklimaat te verbeteren.

In paragraaf 4.9 van hetzelfde bestand staat over luchtkwaliteit:

Met wet- en regelgeving wil de overheid een goede luchtkwaliteit bewerkstelligen en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.

Hier kunnen wij ons niet geheel in vinden. Wettelijke normen beschermen de gezondheid onvoldoende.

Daarom liggen de advieswaarden van de WHO veel lager. Daarnaast is een belangrijke boodschap van de WHO bij deze advieswaarden dat ook onder deze advieswaarden iedere verbetering van de luchtkwaliteit leidt tot gezondheidswinst. U kunt er onder andere hier meer over lezen:

<https://www.schoneluchtakkoord.nl/actueel/nieuws-schone-lucht-akkoord/algemeen/nieuwe-who-advieswaarden-luchtkwaliteit/>


Daarom pleit de GGD voor extra inzet op schone lucht en zouden wij graag zien dat gemeenten zich aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren

(<https://www.schoneluchtakkoord.nl/>).

Wellicht valt dit buiten de scope van dit vooroverleg maar wij wilden u hier toch graag even op wijzen.

<https://player.vimeo.com/video/875523284?h=aff67284c2>

Auteur	:	Nynke van der Schaft-Evers	Datum:	:	5 december 2023	Versie	:	
Afdeling	:	MMK	Document nr.	:	20231205NS1	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 1 van 2



In paragraaf 5.2 staat in Hoofdstuk 2, artikel 3 Groen:

De bestemming Groen is opgenomen voor de groene gebieden waarvan het groene karakter voor de ruimtelijke structuur van het plangebied van belang is. Binnen deze bestemming is de aanleg mogelijk van onder andere groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, paden en bouwwerken geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen. Tevens zijn speelterreinen hier toegestaan.

Het combineren van groen water en speelterrein kan risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengen. In het kader hiervan zouden wij u dan ook graag willen wijzen op de waterkwaliteitscheck, zodat potentiële risico's verkleind kunnen worden: <https://waterkwaliteitscheck.nl/home>

Verder zouden wij u als aandachtspunt mee willen geven dat het goed zou zijn de toekomstige bewoners van de appartementen er actief van te verwittigen dat spelende kinderen geluid produceren. Dit om bewoners een weloverwogen keuze voor de woning te laten maken en onnodige irritaties te voorkomen.

Ook zouden wij graag zien dat het gehele terrein rookvrij wordt. Zeker gezien de gezondheidsfuncties en het kinderdagverblijf die hier naar alle waarschijnlijkheid zullen worden gehuisvest.

Wij hopen u hiermee van voldoende informatie en advies te hebben voorzien. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Hollands Noorden.

Met vriendelijke groet,

Nynke van der Schaft – Evers,
 Adviseur Milieu en Gezondheid

Auteur	:	Nynke van der Schaft–Evers	Datum:	:	5 december 2023	Versie	:	
Afdeling	:	MMK	Document nr.	:	20231205NS1	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 2 van 2