

Nota van inlichtingen behorend bij:

Bestek nr. 944 - Dienst 2012 (944-2012 (voorbelasting en kunstwerken))

Voor het uitvoeren van grond- en kunstwerken en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve van Zuidelijke Randweg Woerden - Bodegraven, beginnend vanaf de Wulverhorstlaan tot aan de Molendijk te Waarder, in de gemeenten Woerden en Bodegraven Reeuwijk.



Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
6 KUNSTWERKEN	4
62 KUNSTWERK 1	4
6212 Aanbrengen werkvloer	4
6214 Aanbrengen wapening	4
6217 Prefab betonliggers	4
63 KUNSTWERK 2	5
631 Betonnen brug kunstwerk 2	5
6312 Aanbrengen werkvloer	5
6314 Aanbrengen wapening	5
6317 Prefab betonliggers	5

Deze 2e nota van inlichtingen, behorende bij het bestek '944-2012 (voorbelasting en kunstwerken)' betreffende "Voorbelasting en kunstwerken 1, 2 en 6", bevat de vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de termijn voor het stellen van vragen en het verkrijgen van nadere inlichtingen welke is gesloten op 23 juni 2014, door de inschrijver(s), alsmede de antwoorden van de opdrachtgever. Tevens kan de opdrachtgever door middel van de nota van inlichtingen aanvullende en/of vervangende informatie met betrekking tot de aanbesteding verstrekken.

De volgende vragen zijn gesteld:

Vraag 1 Bestekspost 621210 en 631210 hoeveelheid moet zijn 77m2 i.p.v. 38,5m2.
Antwoord: Bestekspost 621210 en 631210 zijn vervangen.

Vraag 2 Bestekspost 621420 en 631420 in tekst aangegeven hoeveelheid wijkt af van de verwijzende posten.
Antwoord: Bestekspost 621420 en 631420 zijn vervangen.

Vraag 3 Bestekspost 621710 en 631710 in tekst gegeven afmeting is niet juist en past niet bij de gegeven hoeveelheid.
Antwoord: Bestekspost 621710 en 631710 zijn vervangen.

De volgende besteksposten zijn vervangen:

Deel 2.2:

- 621210 Aanbrengen werkvloer. - landhoofd;
- 621420 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.;
- 621710 Aanbrengen oplegmateriaal.
- 631210 Aanbrengen werkvloer. - landhoofd;
- 631420 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten;
- 631710 Aanbrengen oplegmateriaal.

Aldus opgemaakt te Sliedrecht d.d. 30 juni 2014



2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			KUNSTWERKEN Ten aanzien van berekeningen kunstwerken dient Eurocode en Verkeersklasse 60 te worden gehandhaafd. Ten aanzien van de verkeersvoorzieningen en maatregelen vóór de uitvoering van de kunstwerken 1, 2, en 6 dienen de werkzaamheden opgenomen te zijn in het Verkeersmaatregelenplan volgens bestekspostnr. 813010.				
62			KUNSTWERK 1 Kunstwerk 1 conform tekening NBNW-KW0012, vormtekening betonnen brug. Wapeningstekeningen en bekistingstekeningen dienen door de aannemer berekend en getekend te worden. Afwerking taluds aan de onderzijde van de brug zal in de afbouwfase worden aangelegd.				
6212			<u>Aanbrengen werkvloer</u>				
621210			Post vervalt en wordt vervangen door:				
621210	421131		Aanbrengen werkvloer. Situering: nieuw te maken landhoofd Betreft: aanbrengen van werkvloer ten behoeve van aanbrengen landhoofd Lengte landhoofd is 11.00 m; Breedte landhoofd is 3.50 m. Aanbrengen op zandbed afgewerkt volgens bestekspostnr. 621020	m2	77,00	V	
		.1.	Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer				
		.1.	Beton , laagdikte 50 mm Sterkteklasse C12/15	m3			3,85 L
6214			<u>Aanbrengen wapening</u> Gerekend is met theoretische hoeveelheden excl. knipverlies en hulpwapening. Gerekend is met de hoeveelheid aan te brengen beton in de landhoofden, waarvan 155 kg per m3 gerekend is voor de wapening uitgangspunt is diameter 16mm, waarin gerekend dient te worden met: - hoofdwapening; - verdeelwapening; - beugels; - haarspelden. Definitieve berekening dient door de aannemer uitgevoerd te worden volgens de bestekspostnummers in hoofdstuk 6218.				
621420			Post vervalt en wordt vervangen door:				
621420	422201		Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. Situering: nieuw aan te brengen druklaag van beton Betreft: aanbrengen wapeningsnet ten behoeve van druklaag van beton	kg	13.020,00	V	
		1.	Betonstaalsoort: B500 Rekening houden ø 16mm Rekening houden met 84 m3 x 155 kg = 13.020 kg	kg			13.020,00 L
		.4.	Type wapeningsnet: conform berekening volgens bestekspostnr. 621830				
		.1.	Hoofdwapening: conform berekening volgens bestekspostnr. 621830				
		.1.	Verdeelwapening: conform berekening volgens bestekspostnr. 621830				
6217			<u>Prefab betonliggers</u>				
621710			Post vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621710	425501		Aanbrengen oplegmateriaal. Situering: op landhoofd kunstwerk Betreft: aanbrengen oplegging ten behoeve van prefab liggers	m2	6,40 V		
		9.	Chloropreen stroken 400 x 400 x 10 mm min. 60° ShA Gerekend met 10 stuks per landhoofd Aanbrengen op landhoofd conform voorschriften leverancier prefab liggers	st		20,00	L
63			KUNSTWERK 2 Kunstwerk 2 conform tekening NBNW-KW0013, vormtekening betonnen brug. Wapeningstekeningen en bekistingstekeningen dienen door de aannemer berekend en getekend worden. Afwerking taluds aan de onderzijde van de brug zal in de afbouwfase worden aangelegd.				
631			Betonnen brug kunstwerk 2				
6312			<u>Aanbrengen werkvloer</u>				
631210			Post vervalt en wordt vervangen door:				
631210	421131		Aanbrengen werkvloer. Situering: nieuw te maken landhoofd Betreft: aanbrengen van werkvloer ten behoeve van aanbrengen landhoofd Lengte landhoofd is 11.00 m; Breedte landhoofd is 3.50 m. Aanbrengen op zandbed afgewerkt volgens bestekspostnr. 631020	m2	77,00 V		
		.1.	Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer				
		.1.	Beton , laagdikte 50 mm Sterkteklasse C12/15	m3		3,85	L
6314			<u>Aanbrengen wapening</u> Gerekend is met theoretische hoeveelheden excl. knipverlies en hulpwapening. Gerekend is met de hoeveelheid aan te brengen beton in de landhoofden, waarvan 155 kg per m3 gerekend is voor de wapening uitgangspunt is diameter 16mm, waarin gerekend dient te worden met: - hoofdwapening; - verdeelwapening; - beugels; - haarspelden. Definitieve berekening dient door de aannemer uitgevoerd te worden volgens de bestekspost- nummers in hoofdstuk 6218.				
631420			Post vervalt en wordt vervangen door:				
631420	422201		Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. Situering: nieuw aan te brengen druklaag van beton Betreft: aanbrengen wapeningsnet ten behoeve van druklaag van beton	kg	13.020,00 V		
		1.	Betonstaalsoort: B500 Rekening houden ø 16mm Rekening houden met 84 m3 x 155 kg = 13.020 kg	kg		13.020,00	L
		.4.	Type wapeningsnet: conform berekening volgens bestekspostnr. 631830				
		.1.	Hoofdwapening: conform berekening volgens bestekspostnr. 631830				
		.1.	Verdeelwapening: conform berekening volgens bestekspostnr. 631830				
6317			<u>Prefab betonliggers</u>				
631710			Post vervalt en wordt vervangen door:				

RAW0717-75708

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
631710	425501	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	6,40	V	
		Situering:op landhoofd kunstwerk				
		Betref: aanbrengen oplegging ten behoeve van				
		prefab randliggers				
		9	Chloropreen stroken 400 x 400 x 10 mm min. 60°	st			20,00 L
		ShA				
		Gerekend met 10 stuks per landhoofd				
		Aanbrengen op landhoofd conform voorschriften				
		leverancier prefab liggers				
						
						