

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever:

Havenbedrijf Moerdijk NV

Project:

Reconstructie Oostelijke Randweg

Besteknummer:

ARC-2024-002

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot vrijdag 13 september 2024 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 19-09-2024

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.2 en 3;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141120			Bestekspost vervallen				
142030			Deficode pos. 6 aangepast				
142030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	200,00	V	
			Betreft: verwijderen funderingslaag rijbaan van				
			hoogovenslakken				
			Situering: zie vak 1j op tekening				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 30 mm				
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal				
			Hoogovenslakken / zandcementspecie				
			Kwaliteit bepaald volgens bestekspostnr.				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v.				
			keuring				
			Vervoeren, keuren en acceptatiekosten worden				
			verrekend volgens stelpostnr. 950030				
142040			Deficode pos. 6 aangepast				
142040	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.600,00	V	
			Betreft: verwijderen funderingslaag rijbaan van				
			hoogovenslakken				
			Situering: zie vak 1aa op tekening				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	Gemiddelde dikte 310 mm				
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal				
			Hoogovenslakken / zandcementspecie				
			Kwaliteit bepaald volgens bestekspostnr.				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v.				
			keuring				
			Vervoeren, keuren en acceptatiekosten worden				
			verrekend volgens stelpostnr. 950030				
142050			Deficode pos. 6 aangepast				
142050	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	2.060,00	V	
			Betreft: verwijderen funderingslaag parkeervakken van				
			hoogovenslakken				
			Situering: zie vak 1g op tekening				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.7.	Gemiddelde dikte 420 mm				
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal				
			Hoogovenslakken				
			Kwaliteit bepaald volgens bestekspostnr.				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v.				
			keuring				
			Vervoeren, keuren en acceptatiekosten worden				
			verrekend volgens stelpostnr. 950030				
143280			Regel inschrijfstaat gewijzigd (0-regel)				
143280	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	850,00	V	
			Betreft: frezen extra laag rijbaan t.b.v. schadeherstel				
			Situering: code 1bb op tekening				
			In overleg met de directie de noodzaak te bepalen in het				
			werk na affrezen bovenlaag volgens bestekspostnr.				
			143220				
			Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 4				
			Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 4				
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 50 mm				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
146010			deficode 1 aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
146010	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbanden Situering: inritten binnen werkgebied 3. Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 200 mm stampbeton 6. Opsluitbanden 120 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	375,00	V
171010			Milieukundige begeleiding door aannemer toegevoegd			
171010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Situering: vanaf de Graanweg tot en met de keerlus Betreft toepassen veiligheidsklasse rood, niet vluchtig Betreft alle aanvullende maatregelen benodigd voor de veiligheidsklasse rood niet-vluchtig Inclusief milieukundige begeleiding te verzorgen door de aannemer Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en verwerkingswerkzaamheden Betreft het verzorgen (o.a. uitwerken in het V&G-plan uitvoeringsfase) van de basishygiëne + aanvullende maatregelen volgens aan de CROW-400 (kosten incl. bronmaatregelen, verbruik veiligheidsmiddelen, instructie personeel, luchtmetingen, veiligheidskundige begeleiding door bevoegd deskundige en alle overige en bijkomende zaken die tot de verplichtingen behoren) 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie de rapportages uit bijlage 7 van dit beste 2. Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig	EUR		N
232010			deficode 2: acceptatiekosten gewijzigd			
232010	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren zand naar inrichting Grondsoort: zand Milieuhygiënische kwaliteit Altijd toepasbaar-Wonen 1. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 221010, 221030 (deels), 221060 en 221090 2. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.	m3	2.635,00	V
232020			deficode 2: acceptatiekosten gewijzigd			
232020	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren zand naar inrichting Grondsoort: zand Milieuhygiënische kwaliteit Industrie 1. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnrs. 221040, 221070, 221100, 221120, 221130, 221150, 224010, 224020 en 341011 2. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 221040, 221070, 221100, 221120, 221130, 221150, 224010, 224020 en 341011	m3	2.028,00	V
531130			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531130	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken opsluitbanden 120 x 250 mm D.m.v. zagen Opsluitband 150 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	st	25,00	V	
531170			Nieuwe bestekspost				
531170	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluitbanden 150 x 200 op zandbed Situering: t.p.v. keerlus	m	125,00	V	
		9.	In cementspecie aanbrengen op fundering (0,02 m3/m)	m3			2,50 L
			en voorzien van steunrug van schraal beton C20/25 (0,02 m3/m)	m3			2,50 L
		.9.	Profiel 150 x 200 mm				
			Recht, geleverd volgens bestekspost 531240				
531240			Nieuwe bestekspost				
531240	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 150 x 200 mm Kleur: grijs	st	125,00	V	
		.9.	Werkende lengte 1 m	st			125,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
532120			Leverantie stelspecie streklaag toegevoegd				
532120	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen RWS-band 110/220 x 250 mm Situering: ter plaatse van onverharde middengeleiders in hoofdrijbaan	m	1.350,00	V	
		9.	In cementspecie aanbrengen op fundering (0,04 m3/m)	m3			54,00 L
			en voorzien van steunrug van schraal beton C20/25 (0,02 m3/m)	m3			27,00 L
		.5.	Langs de trottoirbanden 2 streklagen van betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen (ca. 0.02 m3/m)	st			12.860,00 L
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	m3			27,00 L
			Recht, geleverd volgens bestekspostnr. 532220				
			Bochtstukken, geleverd volgens bestekspostnr. 532310				
561030			Nieuwe bestekspost				
561030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: verharding van grijze betonstraatstenen keiformaat voor fietspad Situering: fietspad Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m	m2	25,00	V	
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm	st			1.130,00 L
			Kleur: grijs				
		.4.	Afstrooien en invegen met straatzand				
562010			Bestekspost vervallen				
740010			Hoeveelheid bouwstof toegevoegd voor stekeinden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
740010	339999		Aanbrengen schampblokken 600 x 500 x 400 mm.	st	94,00	V	
			Betreft: schampblok in geleidestroken langs inritten				
			Situering: inritten naar percelen				
			Schampblokken 600 x 500 x 400 mm	st			94,00 L
			Met stekeinden door schampblok t.b.v. verankering in beton				
			Stekeind ø15 mm				
			2 doorlopende stekeinden per schampblok	st			188,00 L
			Stekeinden halverwege het onderste gedeelte				
			Stekeind aan beide zijden 0,15 m laten uitsteken				
			Lengte per stekeind: 0,80 m				
			Incl. leveren en aanbrengen benodigde hulpmiddelen om schampblok op de juiste hoogte in het te gieten beton aan te brengen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950030							
950030	100301		Stelpost keuring en acceptatiekosten verhardingen.	EUR	175.000,00	V	
			Betreft het vervoeren, keuren en acceptatiekosten				
			vrijkomende verhardingen en funderingsmaterialen				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Vervoeren, keuren (bemonsteren op verwerkingslocatie)				
			en acceptatiekosten				
							
950110			Milieukundige begeleiding door aannemer toegevoegd				
950110	100301		Stelpost toepassen veiligheidsklasse	EUR	15.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Betreft toepassen nader te bepalen veiligheidsklasse				
			Betreft alle aanvullende maatregelen benodigd voor de				
			veiligheidsklasse Oranje/Zwart				
			Inclusief milieukundige begeleiding te verzorgen door				
			de aannemer				
			Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-				
			en verwerkingswerkzaamheden				
			Betreft het verzorgen (o.a. uitwerken in het V&G-plan				
			uitvoeringsfase) van de basishygiëne + aanvullende				
			maatregelen volgens aan de CROW-400				
			(kosten incl. bronmaatregelen, verbruik				
			veiligheidsmiddelen, instructie personeel,				
			luchtmetingen, veiligheidskundige begeleiding door				
			bevoegd deskundige en alle overige en bijkomende				
			zaken die tot de verplichtingen behoren)				
							
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 01 01 13

Overige algemene bepalingen

16 Lid is vervallen
- 01 17 06

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 Voor af te voeren betonproducten geldt dat deze vervoerd dienen te worden naar een inrichting.

HFD PAR ART LID