

Behoort bij: ARC-2024-002

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Groenvoorzieningen				
1111	<u>Boombescherming</u>				
111110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen < 0,3 m	st	150,00V		
111120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen 0,3 - 0,5 m	st	95,00V		
111130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen 0,5 - 0,8 m	st	105,00V		
112	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
1121	<u>Bouwhekken</u>				
112110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
112120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
112130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1122	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
112210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	m	200,00V		
1123	<u>Schonen terrein</u>				
112310	Schonen terrein.	m3	10,00V		
114	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1141	<u>Tijdelijke afdammingen</u>				
114110	Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.	st	1,00V		
1143	<u>Open bemalingen</u>				
114310	Toepassen open bemaling.	dag	10,00V		
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
131	Voorbereidende werkzaamheden				
1311	<u>Reinigen putten en kolken</u>				
131110	Reinigen kolken.	st	3,00V		
131120	Rioolslib vervoeren.	ton	0,30V		
1312	<u>Voorbereiding riolering</u>				
131210	Toepassen veiligheidsmaatregelen riolering	EUR		N	
132	Opruimen duikers				
132010	Verwijderen betonnen duiker ø700 mm.	m	2,40V		
132020	Verwijderen betonnen duiker ø800 mm.	m	2,40V		
133	Opruimen kunststof leidingen				
133010	Verwijderen kolkleiding ø125 PVC.	m	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134	Opruimen putten en kolken				
134010	Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00V		
134020	Verwijderen straatkolk.	st	3,00V		
14	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
141	Vorbereidende werkzaamheden				
1411	<u>Uitvoeren verhardingsonderzoek</u>				
141110	Uitvoeren van een verhardingsonderzoek, inritten	EUR	N		
142	Opruimen funderingen en steenmengsels				
142010	Zagen van funderingslaag slakken, 310 mm.	m	10,00V		
142020	Zagen van funderingslaag slakken, 420 mm.	m	750,00V		
142030	Verwijderen teervrije funderingslaag slakken, 30 mm.	m2	200,00V		
142040	Verwijderen teervrije funderingslaag slakken, 310 mm.	m2	1.600,00V		
142050	Verwijderen teervrije funderingslaag slakken, 420 mm.	m2	2.060,00V		
142060	Verw. teervrije funderingslaag betongranulaat, 300 mm.	m2	75,00V		
142070	Verw. teervrije funderingslaag betongranulaat, 350 mm.	m2	6.175,00V		
143	Opruimen asfaltverhardingen				
1431	<u>Zagen asfalt</u>				
143110	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 200 mm.	m	10,00V		
143120	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 220 mm.	m	105,00V		
143130	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 280 mm.	m	10,00V		
143140	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 90 mm.	m	120,00V		
143150	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 150 mm.	m	250,00V		
143160	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 280 mm.	m	30,00V		
1432	<u>Frezen asfalt</u>				
143210	Frezen teervrij asfalt, 90 mm.	m2	3.380,00V		
143220	Frezen teervrij asfalt, 150 mm.	m2	13.710,00V		
143230	Frezen teervrij asfalt, 66 mm.	m2	1.345,00V		
143240	Frezen teervrij asfalt, 60 mm.	m2	40,00V		
143250	Frezen teervrij asfalt, 50 mm.	m2	500,00V		
143260	Frezen teervrij asfalt, 30 mm.	m2	240,00V		
143270	Frezen teervrij asfalt, 155 mm.	m2	1.345,00V		
143280	Frezen teervrij asfalt, 50 mm.	m2	850,00V		
1433	<u>Opbreken asfalt</u>				
143310	Opbreken teervrij asfalt, 200 mm.	m2	1.530,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143320	Opbreken teervrij asfalt, 220 mm.	m2	2.365,00V		
143330	Opbreken teervrij asfalt, 280 mm.	m2	2.290,00V		
143340	Opbreken teervrij asfalt, 200 mm, onbekende kwaliteit.	m2	885,00V		
144	Opbreken betonverhardingen				
1441	<u>Opbreken prefab beton(elementen / -platen)</u>				
144110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 0,16 m dik.	m2	200,00V		
145	Opbreken straatwerk / elementenverhardingen				
145010	Opbreken betonstraatstenen KF 100 mm dik grijs.	m2	4.400,00V		
145020	Opbreken betonstraatstenen KF 100 mm dik wit.	m2	320,00V		
145030	Opbreken betonstraatstenen H-profiel 100 mm dik.	m2	350,00V		
145040	Opbreken basaltblokken, hoog 200 mm.	m2	80,00V		
145050	Opbreken grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.	m2	20,00V		
146	Opbreken kantopsluitingen				
146010	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	375,00V		
146020	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm, enkele strek.	m	50,00V		
146030	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm, dubbele strek.	m	1.500,00V		
146040	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	400,00V		
147	Opbreken goten				
147010	Opbreken molgoot 5 strek in specie.	m	50,00V		
15	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
151	Maaien terrein				
151010	Maaien gewas.	are	200,00V		
151020	Frezen horizontaal.	are	200,00V		
16	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
161	Opruimen bebording en bebakening				
1611	<u>Verwijderen bebording</u>				
161110	Verw. zoneportaal, incl. bord, uit maaiveld, her	st	2,00V		
161120	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uit verharding, her	st	8,00V		
161130	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uit maaiveld, her	st	17,00V		
161140	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uitneembaar, her	st	3,00V		
161150	Verw. zoneportaal, incl. bord, uit maaiveld, afv	st	6,00V		
161160	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uit maaiveld, afv	st	5,00V		
161170	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uitneembaar, afv	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162	Opruimen markeringen				
1621	<u>Verwijderen thermoplast strepen</u>				
162110	Verw. thermoplast, doorgetrokken streep, 0,10 m breed.	m2	200,00V		
162120	Verw. thermoplast, 3-3 streep, 0,10 m breed.	m2	100,00V		
162130	Verw. thermoplast, 1-1 streep, 0,10 m breed.	m2	10,00V		
162140	Verw. thermoplast, 1-3 streep, 0,30 m breed.	m2	20,00V		
162150	Verw. thermoplast, 0,50-0,50 streep.	m2	5,00V		
1622	<u>Verwijderen thermoplast overig</u>				
162210	Verw. thermoplast, driehoeksmarkering 0,50 x 0,50.	m2	15,00V		
162220	Verw. thermoplast, pijlmarkering.	m2	20,00V		
162230	Verw. thermoplast, puntstukken.	m2	50,00V		
162240	Verw. thermoplast, letters N.P.	m2	2,00V		
162250	Verw. thermoplast, verdrijfsstrepen.	m2	50,00V		
163	Verwijderen overige inrichtingselementen				
163010	Verwijderen overige inrichtingselementen.	st	40,00V		
17	SANERING EN VERVUILDE GROND				
171	Veiligheidsaspecten				
171010	Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig.	EUR		N	
2	G R O N D W E R K E N				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
213	Opschonen watergangen				
213010	Ontgraven baggerspecie, niet verspreidbaar	m3	4,50V		
213020	Vervoeren baggerspecie	m3	4,50V		
22	GROND ONTGRAVEN				
221	Ontgraven uit cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, AT-W, ondergr.	m3	425,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, NT-IND, ondergr.	m3	640,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, AT-W, ondergr.	m3	2.025,00V		
221040	Grond ontgraven uit cunet inrit, IND, bovengrond	m3	730,00V		
221050	Grond ontgraven uit cunet inrit, NT>I, bovengrond	m3	790,00V		
221060	Grond ontgraven uit cunet inrit, AT-W, ondergrond	m3	1.695,00V		
221070	Grond ontgraven uit cunet inrit, IND, ondergrond	m3	725,00V		
221080	Grond ontgraven uit cunet inrit, NT-IND, ondergrond	m3	605,00V		
221090	Grond ontgraven uit cunet, basaltkeien, AT-W, ondergr..	m3	95,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221100	Grond ontgraven uit cunet, basaltkeien, IND, ondergr..	m3	330,00V		
221110	Grond ontgraven uit cunet, tegelpad, NT>I, bovengr.	m3	10,00V		
221120	Grond ontgraven uit cunet, tegelpad, IND, ondergr.	m3	7,00V		
221130	Grond ontgraven uit cunet pvak, IND, bovengrond	m3	10,00V		
221140	Grond ontgraven uit cunet pvak, NT>I, bovengrond	m3	62,00V		
221150	Grond ontgraven uit cunet pvak, IND, ondergrond	m3	185,00V		
221160	Grond ontgraven uit cunet pvak, NT>I, ondergrond	m3	35,00V		
223	Ontgraven uit sleuf				
223010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	15,00V		
224	Ontgraven uit terrein				
224010	Grond ontgr uit terrein, watergang, bovengrond	m3	12,00V		
224020	Grond ontgr uit terrein, watergang, ondergrond	m3	24,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	Grond vervoeren naar plaats van verwerking				
231010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, AT-W	m3	1.610,00V		
232	Grond afvoeren				
232010	Grond afvoeren naar inrichting, AT-W	m3	2.635,00V		
232020	Grond afvoeren naar inrichting, IND	m3	2.028,00V		
232030	Grond afvoeren naar inrichting, NT-IND	m3	1.247,00V		
232040	Grond afvoeren naar inrichting, NT>I	m3	975,00V		
24	GROND VERWERKEN				
241	Verwerken in cunet				
241010	Aanbrengen zandbed h:0,50 m, rijbaan	m3	2.205,00V		
241020	Aanbrengen zandbed h:0,50 m, inritten	m3	3.740,00V		
241030	Aanbrengen zandbed h:0,50 m, tegelpad	m3	17,00V		
241040	Aanbrengen zandbed h:0,50 m, rammelstroken	m3	395,00V		
242	Verwerken in bermen				
242010	Grond verwerken in aanvulling, bermen parkeer AT-W	m3	1.390,00V		
242020	Grond verwerken in aanvulling, bermen, AT-W	m3	125,00V		
243	Verwerken in watergang				
243010	Zand verwerken in watergang	m3	15,00V		
243020	Zand verwerken in cunet	m3	2,00V		
243030	Klei verwerken in watergang	m3	10,00V		
25	GRONDBEWERKINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	Profileren en afwerken terrein				
252010	Verdichten zand, uitstroombak en duikerelementen	m2	60,00V		
252020	Verdichten zand voor zandbed rijbaan.	m2	12.714,00V		
253	Verwerken in sleuf				
253010	Aanvullen sleuf.	m	15,00V		
256	Grondbewerkingen groen- en plantstroken				
256010	Frezen horizontaal.	are	80,00V		
256030	Eggen horizontale bermen.	are	80,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
31	DUIKERS				
311	Betonduikers				
311010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - ø700 mm	m	3,00V		
311020	Maken passtuk uit betonbuis ø700 mm.	st	1,00V		
311030	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - ø800 mm	m	4,50V		
311040	Maken passtuk uit betonbuis ø800 mm.	st	1,00V		
32	VRIJVERVAL RIOLERING				
321	Huis- en kolkaansluitingen				
3211	<u>Kolkleidingen</u>				
321110	Aanbrengen kolkleidingen PVC ø125 mm.	m	600,00V		
3212	<u>Hulpstukken</u>				
321210	Aanbrengen bochtstuk 45° kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	270,00V		
321220	Aanbrengen T-stuk kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	25,00V		
3213	<u>Maken inlaat</u>				
321310	Maken inlaat ø125 mm op ø500 mm.	st	1,00V		
321320	Maken inlaat ø125 mm op ø800 mm.	st	1,00V		
321330	Aanbrengen standpijp PVC ø125 mm.	st	2,00V		
33	PUTTEN EN KOLKEN				
331	Putafdekkingen				
331010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
332	Kolken				
332010	Aanbrengen straatkolk 450x300 mm.	st	4,00V		
332020	Aanbrengen trottoirkolk 450x300 mm.	st	50,00V		
34	OVERIGE LEIDINGWERKEN				
341	Uitstroomvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Aanbrengen uitstroomvoorziening kolkleidingen.	st	43,00V		
342	Opbouwgarmituur				
342010	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	5,00V		
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
46	K U S T - E N O E V E R W E R K E N				
462	Beschoeiingen				
462010	Aanbrengen palen.	st	41,00V		
462020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	20,00V		
462030	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	14,00V		
462040	Aanbrengen klelat beschoeiingselement.	m	20,00V		
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	Zandbed				
511010	Afwerken zandbed.	m2	10.785,00V		
512	Straatlaag				
512010	Aanbrengen straatlaag 50 mm brekerzand.	m2	5.970,00V		
512020	Aanbrengen straatlaag 50 mm split 2/6.	m2	720,00V		
515	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
515010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5.000,00V		
52	FUNDERING STEENMENGSEL				
520010	Aanbrengen betongranulaat 0,30 m.	m2	10.295,00V		
520020	Aanbrengen betongranulaat 0,40 m.	m2	720,00V		
53	OPSLUITINGEN				
531	Opsluitbanden				
5311	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
531110	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm recht, zandbed.	m	15,00V		
531120	Aanbr. opsluitbanden 200x250mm recht, specie.	m	220,00V		
531130	Pasmaken van opsluitbanden 150 x 200 mm.	st	25,00V		
531140	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	20,00V		
531150	Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm, specie.	m	52,00V		
531160	Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm.	st	3,00V		
531170	Aanbr. opsluitbanden 150x200mm recht op fundering	m	125,00V		
5312	<u>Leveren rechte opsluitbanden</u>				
531210	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531220	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	200,00V		
531230	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	52,00V		
531240	Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm.	st	125,00V		
5313	<u>Leveren hulpstukken opsluitbanden</u>				
531310	Leveren hoekstuk 135° opsluitband 120 x 250 mm	st	2,00V		
531320	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 200 x 250 mm	st	8,00V		
531330	Leveren hoekstuk 135° opsluitband 200 x 250 mm	st	26,00V		
531340	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 150 x 250 mm	st	2,00V		
532	Trottoirbanden				
5321	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
532110	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	2.215,00V		
532120	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	1.350,00V		
532130	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	150,00V		
532140	Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm.	st	100,00V		
5322	<u>Leveren rechte trottoirbanden</u>				
532210	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	2.210,00V		
532220	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm.	st	1.350,00V		
5323	<u>Leveren gebogen trottoirbanden</u>				
532310	Leveren bochtband - trottoirband 110/220 x 250 mm	st	170,00V		
5324	<u>Leveren hulpstuk trottoirbanden</u>				
532410	Leveren hoekstuk 90° trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	102,00V		
532420	Leveren hoekstuk 135° trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	100,00V		
532430	Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm	st	64,00V		
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	Onderlagen				
541010	Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 3 lagen, 190 mm.	ton	1.640,00V		
541020	Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 2 lagen, 130 mm.	ton	486,00V		
541030	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.	ton	1.885,00V		
541040	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 50 mm.	ton	75,00V		
541050	Aanbrengen extra onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.	ton	6,00V		
541060	Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 2 lagen, 120 mm.	ton	60,00V		
541070	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.	ton	130,00V		
542	Tussenlagen				
542010	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 60 mm.	ton	3.231,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543	Deklagen				
543010	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, 30 mm	ton	1.421,00V		
543020	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B gemodificeerd.	ton	200,00V		
543030	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B rood	ton	15,00V		
544	Kleeflagen				
544010	Aanbrengen kleeflaag op nieuwe asfaltaag.	m2	62.255,00V		
544020	Aanbrengen kleeflaag op bestaande asfaltaag.	m2	17.945,00V		
545	Voegen				
545010	Aanbrengen voegband.	m	32,00V		
55	BETONVERHARDINGEN				
551	Gestort beton				
551010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	275,00V		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
561	Betonstraatstenen				
561010	Aanbrengen BSS KF 100 mm, keperverband, grijs.	m2	5.970,00V		
561020	Aanbrengen drie strekken BSS KF wit.	m	290,00V		
561030	Aanbrengen BSS KF 100 mm, hs fietspad	m2	25,00V		
563	Molgoten				
563010	Aanbrengen molgoot, 5 streklagen BSS KF.	m	50,00V		
564	Betonblokken				
564110	Aanbrengen betonelementen, basaltonzuilen.	m2	720,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
62	ZAAIEN				
6211	<u>Inzaaien bermen</u>				
621110	Zaaien horizontaal met mengsel B3.	are	80,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	TERREINAFSCHEIDINGEN				
713	Hekwerken				
713010	Aanbrengen hek BB19-2L met vb SO RS-LT.	st	5,00V		
713020	Aanbrengen hek BB19-2R.	st	5,00V		
72	BEBORDING EN BEBAKENING				
721	Verkeersborden				
721010	Aanbrengen grondkoker verkeersbordpaal in maaiveld	st	4,00V		
721020	Aanbrengen zoneportaal, her.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721030	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, maaiveld, her	st	28,00V		
721040	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, koker, her	st	4,00V		
721050	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	27,00V		
721060	Aanbrengen verkeersborden op paal.	st	37,00V		
73	MARKERINGEN				
731	Uitzetten van belijning				
731010	Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering.	km	7,00V		
732	Doorgetrokken strepen thermoplast				
732010	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, ononderbroken.	km	1,80V		
732020	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,15 m, ononderbroken.	km	0,40V		
732030	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,30 m, ononderbroken.	km	0,01V		
732040	Aanbr markering thermopl. 0,10 m, doorgetrokken, blauw	km	0,22V		
733	1 -1 strepen thermoplast				
733010	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 0,50 - 0,50.	km	0,06V		
733020	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 1 - 1.	km	0,75V		
733030	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,15 m, 1 - 1.	km	0,07V		
734	1 - 3 strepen thermoplast				
734010	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 3 - 9.	km	0,71V		
734020	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,15 m, 1 - 3.	km	3,66V		
734030	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,45 m, 1 - 3.	km	0,31V		
735	0,30 - 2,70 strepen thermoplast				
735060	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 0,30 - 2,70.	km	0,08V		
736	Overige markeringen thermoplast				
736010	Aanbrengen verdrijvingsvlak van thermoplast.	m2	112,00V		
736020	Aanbrengen pijlmarkeringen thermoplast.	m2	32,00V		
736030	Aanbrengen driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 op asfalt.	m2	12,75V		
736040	Aanbrengen driehoeksmarkering 0,30 x 0,30 op asfalt.	m2	1,90V		
736060	Aanbrengen symbool 60 van thermoplast.	m2	1,00V		
74	MEUBILAIR				
740010	Aanbrengen schampblokken 600 x 500 x 400 mm.	st	94,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811	Communicatie en omgeving				
811010	Projectcoördinatie omgevingsmanager.	EUR		N	
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	Werkplannen				
8211	<u>Algemeen</u>				
821110	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
8212	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821220	Opstellen verkeerstekening(en)	EUR		N	
8213	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821310	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
825	Aanleveren revisiegegevens				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
841	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
841010	Inzetten verkeersregelaar.	uur	160,00V		
841020	Inzetten grondwerker.	uur	40,00V		
841030	Inzetten koppel stratenmakers.	uur	40,00V		
841040	Inzetten werknemer.	uur	60,00V		
841050	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
841060	Inzetten werknemer.	uur	8,00V		
842	Inzetten materieel (t.b.s.)				
842010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
842020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00V		
842030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	40,00V		
842040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine mini.	uur	40,00V		
842050	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
842060	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
843	Meet- en controleapparatuur				
843010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
85	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				
851	Tijdelijke voorzieningen				
851010	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid van bedrijven	EUR		N	
88	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	12.500,00V		
950030	Stelpost keuring en acceptatiekosten verhardingen.	EUR	175.000,00V		
950040	Stelpost acceptatiekosten verontreinigde grond.	EUR	220.000,00V		
950050	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	200.000,00V		
950060	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	65.000,00V		
950070	Stelpost ontwerpwijziging inritten.	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost toepassen rijplaten	EUR	10.000,00V		
950090	Stelpost herstellen inritten in onderhoudsperiode.	EUR	10.000,00V		
950100	Stelpost CAR-verzekering.	EUR	15.000,00V		
950110	Stelpost toepassen veiligheidsklasse oranje/zwart	EUR	15.000,00V		
950130	Stelpost acceptatiekosten vrijkomende kleine objecten.	EUR	500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				