

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever:

Havenbedrijf Moerdijk NV

Project:

Reconstructie Oostelijke Randweg

Besteknummer:

ARC-2024-002

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot vrijdag 20 september 2024 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 23-09-2024

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.2 en 3;
- Gewijzigde bijlagen;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

Bijlage 07 vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde bijlage.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142060			Deficode pos. 6 aangepast				
142060	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	75.00	V	
			Betreft: verwijderen funderingslaag rammelstrook,				
			verharde middengeleiders en inritten van betongranulaat				
			Situering: zie vak 2c op tekening				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			Betongranulaat				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v.				
			keuring				
			Vervoeren, keuren en acceptatiekosten worden				
			verrekend volgens stelpostnr. 950030				
							
142070			Deficode pos. 6 aangepast				
142070	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	6,175.00	V	
			Betreft: verwijderen funderingslaag rammelstrook,				
			verharde middengeleiders en inritten van betongranulaat				
			Situering: zie vak 1h, 2a, 2b, 2d, 2e op tekening				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5. . . .	Gemiddelde dikte 350 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			Betongranulaat				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v.				
			keuring				
			Vervoeren, keuren en acceptatiekosten worden				
			verrekend volgens stelpostnr. 950030				
							
232030			Deficode pos. 2 acceptatiekosten aangepast				
232030	220201		Grond vervoeren.	m3	1,247.00	V	
			Betreft: afvoeren zand naar inrichting				
			Grondsoort: zand				
			Milieuhygiënische kwaliteit Niet toepasbaar-Industrie				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens				
			bestekspostnrs. 221020, 221080 en 341011				
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr.				
							
232040			Deficode pos. 2 acceptatiekosten aangepast				
232040	220201		Grond vervoeren.	m3	975.00	V	
			Betreft: afvoeren zand naar inrichting				
			Grondsoort: zand				
			Milieuhygiënische kwaliteit Niet				
			toepasbaar>Interventiewaarde				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens				
			bestekspostnrs. 221050, 221110, 221140, 221160,				
			321111 en 341011				
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr.				
							
531130			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
531130	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	3.00	V	
			Betreft: pasmaken opsluitbanden 120 x 250 mm				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Opsluitband 120 x 250 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531160			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
531160	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	25.00	V	
			Betreft: pasmaken opsluitbanden 150 x 250 mm				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Opsluitband 150 x 250 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting				
							
							