

Bijlage 1: Programma van Eisen

Transport en verwerking afvalstromen milieustraat

Inleiding

In dit document zijn de eisen opgenomen die aan de gevraagde opdracht 'Transport en verwerking afvalstromen milieustraat' worden gesteld. De eisen gelden voor alle percelen tenzij anders vermeld. Door het indienen van uw inschrijving voor deze opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met ALLE eisen aan de opdracht.

Algemene bepalingen

1. Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijn van het Nederlands recht, wordt de Opdrachtnemer geacht kennis te hebben van en zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke op de uitvoering van haar werkzaamheden betrekking hebbende, zoals bepaald en/of voorgeschreven bij rijks-, provinciale, gemeentelijke en publiekrechtelijke instellingen.
2. Inschrijver dient bij aanvang en gedurende de uitvoering van deze opdracht in het bezit te zijn van de daarvoor benodigde (milieu)vergunningen.
3. De opdracht betreft het ter beschikking stellen van inzamelmiddelen, het transport en de verwerking van diverse afvalstromen van de milieustraat van gemeente Heusden.
4. De hoeveelheid transporten, type containers en de tonnages per afvalstroom van de milieustraat gelegen op Duinweg 37 te Heusden zijn toegevoegd in bijlage A. Opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Er worden met nadruk geen aanleverquota of volumeverplichtingen gesteld. Hoeveelheden kunnen naar beneden of naar boven afwijken.

Eisen ten aanzien van het personeel van de Opdrachtnemer

5. De Opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van alle werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vak kennis. De voertaal is de Nederlandse taal.
6. De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel:
 - a. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdoovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - c. zich onthoudt van het doorzoeken van de aangeboden afvalstoffen, tenzij dit uit hoofde van hun werk noodzakelijk is;
 - d. de richtlijnen en voorschriften geldend op de milieustraat, overslagstation en/of de verwerkingsinrichting en de aanwijzingen van de toezichthouders aldaar opvolgt.

Bij het niet nakomen van het gestelde in dit artikel kan de Opdrachtgever eisen dat één of meerdere personeelsleden van de Opdrachtnemer worden vervangen.

Eisen ten aanzien van het materieel van de Opdrachtnemer

7. Opdrachtnemer verzorgt de inzamelmiddelen op de milieustraat en het transport van de ingezamelde afvalstromen naar de verwerkers. De transportwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met materieel dat afgestemd is op de volgens deze aanbestedingsleidraad omschreven werkzaamheden. De voertuigen moeten in goede staat van onderhoud verkeren en een behoorlijk aanzien hebben, ten aanzien van lakwerk, plaatwerk en mechanische onderdelen.
8. Het transportvoertuig dient te beschikken over alle gestelde normen in de EN-1501, waaronder, doch niet uitsluitend, achteruitrijsignalering (geluidsignaal).
9. Het transportvoertuig moet voldoen aan de voorschriften die ter zake bij of krachtens de wet zijn gesteld.
10. Duidelijk dient te zijn dat het voertuig is bestemd voor het transporteren van afvalstoffen en van welk bedrijf het afkomstig is.
11. Alle in te zetten transportvoertuigen moeten minimaal voldoen aan de emissiestandaard Euro 6. Minimaal 10% van de in te zetten transportvoertuigen moeten op alternatieve brandstoffen rijden of beter om te voldoen aan de Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Bij aanvang van de opdracht worden kentekens van de in te zetten voertuigen overlegd. Deze voertuigen moeten voldoen aan de emissienorm of opgegeven vorm van duurzaam transport. Tijdens de dienstverlening kan periodiek worden gevalideerd of aan de opgegeven norm wordt voldaan aan de hand van de

laad/brandstoffacturen bij de opgegeven voertuigen. Duurzaam transport is een gunningscriterium. Grotere inzet van schone(re) voertuigen wordt gewaardeerd.

12. Opdrachtnemer stelt inzamelmiddelen beschikbaar voor de op de milieustraat aan te bieden afvalstromen zoals uitgevraagd per afvalstroom in bijlage A. De containers dienen in goede staat te verkeren en te voldoen aan de geldende wettelijke eisen. Indien de containers niet in goede staat verkeren, te beoordelen door afbladderende verf, roest, stroef sluitwerk etc. kan Opdrachtgever aangeven dat deze opgeknapt dient te worden of gewisseld.
13. Van de inzamelmiddelen met deuren (o.a. 40m3 containers) dient altijd 1 deur te kunnen sluiten en vastgezet te worden terwijl de andere deur open staat.
14. De inzamelmiddelen dienen te zijn voorzien van zogenaamde loopwielen in tegenstelling tot een slee.
15. Voor de uitgevraagd perscontainer voor grof huishoudelijk afval geldt dat deze wordt aangesloten op een bestaande 380V aansluiting, met een zekering van 16A traag en 30mA aardlekschakelaar. De container heeft gezien vanaf de laadkant een bediening aan de linkerkant en dient uitgerust te zijn met een afstandsbediening (draadloos of middels een mee te leveren kabel van minimaal 5m). De container is vloeiend dicht en is voorzien van een laadgedeelte. In Bijlage B is een foto toegevoegd van de huidige perscontainer ter illustratie.
16. Opdrachtnemer verzorgt het onderhouden en reinigen van de geleverde inzamelmiddelen, inclusief de perscontainer daarbij behorende het reinigen van de pers.
17. De containers dienen bij aanvang van het contract in overleg en op aanwijzing van de milieustraatbeheerder te worden afgezet op de milieustraat. Dit zal gefaseerd gebeuren vanaf de ingangsdatum, op het moment dat (per afvalstroom) een laatste volle container door de huidige transporteur kan worden afgevoerd.

Transport containers, afvoeren afvalstromen

18. De Opdrachtnemer dient de containers op de milieustraat op afroep af te voeren.
19. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opladen van het afval uit stortvakken met eigen materiaal.
20. De volle containers op de milieustraat dienen te worden verwijderd op tijdstippen dat de milieustraat gesloten is voor bezoekers. Buiten openingstijden is de milieustraat toegankelijk voor chauffeurs door middel van een elektronische sleutel. Specificaties van de opstelling en openingstijden van de milieustraat zijn toegevoegd in bijlage B.
21. Voorafgaand aan de opdracht stemmen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg de wijze van de afvoer van de afvalstromen vast. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners binnen openingstijden te allen tijde al hun afval gescheiden moeten kunnen aanbieden. In principe vindt afvoer plaats op afroep waarbij 70% vol van een container als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever geeft via de mail uiterlijk voor 15.00 uur (maandag t/m zaterdag) aan welke afvalstromen de volgende werkdag afgevoerd dienen te worden. Indien de container wordt geleegd en teruggeplaatst dient deze voor openingstijd te zijn teruggeplaatst.
22. Op de milieustraat volgt de Opdrachtnemer de aanwijzingen en instructies van de Opdrachtgever of namens een door Opdrachtgever ingeschakelde derde aldaar stipt op.
23. De opdrachtnemer dient te werken met de huidige opstelling van de inzamelmiddelen op de milieustraat en door opdrachtgever gewenste aanpassingen daaraan. In overleg met de milieustraatbeheerder kan een andere opstelling worden overeengekomen, als daar aanwijsbare voordelen voor opdrachtgever mee te behalen zijn.
24. De af te voeren containers moeten door de Opdrachtnemer, indien nodig, vóór transport worden afgezeild.
25. Opdrachtgever heeft geen wisselcontainers beschikbaar. Er is ruimte beschikbaar op de milieustraat om containers te wisselen; niet om te laten staan.
26. Transport wordt verzorgd naar de door Opdrachtnemer te contracteren erkende verwerkers.
27. De afvalstromen die door de Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de verwerkings- en/ of overslaglocatie in- en uitgewogen. Het massaverschil zoals op de gecertificeerde weegbrug, welke voldoet aan de Europese richtlijn 2009/23/EG, na in- en uitwegen is vastgesteld is bepalend. Op verzoek van Opdrachtgever dient het certificaat overlegd te worden.
28. De afgevoerde tonnages per fractie dienen maandelijks door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld in één bestand in Excel formaat. In het bestand worden de afgevoerde tonnages per jaar, per maand en per fractie bijgehouden.
29. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de aanschaf en het verstrekken van de benodigde begeleidingsbrieven. De Opdrachtnemer dient de begeleidingsbrieven en bijbehorende weegbonnen digitaal beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever en ze te bewaren tot vijf jaar na afloop van de duur van de overeenkomst. De bij de begeleidingsbrieven behorende weegbonnen dienen minimaal voorzien te zijn van de datum en tijdstip van de weging, bruto-, leeg- en nettogewichten, afvalstroomnummer en kenteken.



30. In overleg kan Opdrachtgever te allen tijde vragen om een volume wisseling van de inzamelmiddelen of om extra afvalstromen gescheiden in te zamelen en af te voeren. Opdrachtnemer verleent hier medewerking aan en zal op verzoek een marktconforme en gespecificeerde offerte voor gevraagde werkzaamheden overleggen.

Verwerking

31. Opdrachtnemer zorgt voor de verwerking van ingezamelde afvalstromen (zie bijlage A). Opdrachtnemer is vrij om, onder genoemde voorwaarden, zelf een verwerker te kiezen.
32. De Opdrachtnemer handelt bij deze overeenkomst conform de wetten, verordeningen, besluiten, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe wettelijk aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de verwerking van afval. Voor zover een activiteit (nog) niet valt onder een wettelijke regeling, handelt de Opdrachtnemer met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu.
33. Afvalstromen die op de milieustraat gescheiden worden ingezameld dienen gescheiden te worden verwerkt.
34. De Opdrachtnemer dient na definitieve gunning voor de afzonderlijke afvalstromen de verwerker en wijze van verwerken aan te geven en de acceptatievoorwaarden bij te voegen. De acceptatievoorwaarden dienen uit te gaan van de afvalstromen met de gebruikelijke te verwachten verontreinigingen door huishoudelijke afkomst. Tussentijdse wijzigingen dienen schriftelijk te worden overlegd met de opdrachtgever. Verwerking is een gunningscriterium. Hoogwaardigere vormen van verwerking worden gewaardeerd.
35. Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting en/of overslaglocatie waar overslag en/of verwerking plaats vindt. Deze vergunning is toereikend voor de hoeveelheid afval van de Opdrachtgever die verwerkt of overgeslagen wordt. De Opdrachtnemer overlegt de vergunning op verzoek van Opdrachtgever.
36. De opgegeven verwerker(s) moet(en) over de noodzakelijke vergunningen beschikken waaruit tevens blijkt dat voldaan wordt aan de minimumstandaard uit het huidige Landelijk Afvalbeheerplan voor het verwerken van de betreffende afvalstromen, voor zover het Landelijke Afvalbeheerplan hier voor deze afvalstroom in voorziet. Op verzoek van Opdrachtgever dienen de vergunningen overlegd te worden.
37. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het afval dat niet duurzaam wordt verwerkt, verwijderd wordt volgens de voorkeursvolgorde opgenomen in de Wet Milieubeheer in artikel 10.4 lid a t/m g.
38. Indien zich naar het oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de beschreven werkzaamheden, omstandigheden of overige wet- en regelgeving voordoen, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de in dit bestek genoemde voorwaarden niet in de rede ligt, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de geldende voorwaarden.
39. Opdrachtnemer accepteert dat de afvalstromen voor maximaal 5% zijn vervuild en is verplicht om het afval aan te nemen en netjes, te laten, verwerken. Hierbij is deze volgorde van toepassing:
- Indien een vracht zodanig van de omschrijving van de afvalstof afwijkt, dat deze in een andere klasse valt of helemaal niet geaccepteerd kan worden (vervuiling minimaal 5%), dan dient binnen vier uur telefonisch contact te worden opgenomen met de Opdrachtgever, zodat deze kan beslissen wat er met de vracht zal gebeuren. Tevens dient in alle gevallen direct een digitale foto gemaakt te worden waarop de reden van afkeur duidelijk blijkt en dient deze gemaild te worden naar een door Opdrachtgever nader bekend te maken adres.
 - De Opdrachtgever zal op haar beurt binnen twee uur beslissen, waarna de afgesproken afhandeling plaats kan vinden. Per mail zullen de afspraken per ommegaande door de Opdrachtgever worden bevestigd. Voorziene mogelijkheden bij afkeur zijn dat de vracht weer wordt meegenomen door dezelfde chauffeur en vrachtwagen en wordt afgevoerd naar een door de gemeente aangewezen verwerkingslocatie, of dat de Opdrachtnemer een alternatief aanbiedt en daar de kosten van opgeeft.
 - Indien geen digitale foto wordt verzonden of bij acceptatie niet wordt gemeld dat de vracht niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden voor de afvalstof, zoals deze door de Opdrachtgever vermeld is op de begeleidingsbrief, dan zal de vracht verrekend worden op basis van de reguliere aanbieding van de Opdrachtgever voor het betreffende perceel en de op de begeleidingsbrief vermelde omschrijving.
 - Na acceptatie van de afvalstof op de loslocatie gaat de afvalstof in beheer en eigendom over op de Opdrachtnemer of verwerker.



Aanvullende bepalingen perceel 1

40. Opdrachtgever beschikt over een vloeistofdichte vloer waarop enkel afvalstromen van perceel 1 op worden ingezameld. Containers die hierop geplaatst worden, worden op kunststof platen gelost ter bescherming van de vloer. Opdrachtnemer van Perceel 1 dient bij aanvang en einde van de opdracht een nul- en eindmeting door een daarvoor gekwalificeerde derde op vloeistofdichtheid van de vloer uit te laten voeren. Eventueel schadeherstel, dat uit de eindmeting blijkt, komt voor rekening van opdrachtnemer.
41. Asbest wordt op de milieustraat ingezameld in een gesloten container welke in eigendom is van de Opdrachtgever. In deze container bevindt zich een door Opdrachtnemer te leveren bigbag. Opdrachtnemer voert de volle container inclusief bigbag af naar een erkend verwerker en plaatst de container terug inclusief lege bigbag.
42. Indien de gekozen verwerker van EPS het gebruik van speciale zakken in de container verplicht stelt, dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor deze zakken en voor het ophangstelsel. De tarieven voor de te gebruiken zakken dienen inclusief het eventueel benodigde ophangstelsel daarvoor, te worden opgenomen in de geoffreerde prijs per ton EPS. Indien er geen speciale eisen zijn slaat Opdrachtgever het EPS op in containers.
43. Grof huishoudelijk restafval dient te worden nagescheiden. De resultaten dienen per kwartaal te worden aangeleverd.

Aanvullende bepalingen perceel 2

44. Opdrachtnemer dient matrassen af te voeren naar een verwerker die is aangesloten bij Matras Recycling Nederland.

Aanvullende bepalingen perceel 3

45. De omgevingsvergunning van Opdrachtgever biedt ruimte aan groenopslag tot maximaal 600m³. Opdrachtgever geeft op afroep aan wanneer transport nodig is. De afroepfrequentie verschilt gedurende het jaar door de invloed van seizoenen. Opdrachtnemer is zich er van bewust dat de hoeveelheid groenafval onder de 600 m³ moet blijven en dat het onder deze grens blijven in bepaalde perioden een grotere inzet vraagt.

Registratie en Rapportage

46. De Opdrachtnemer dient een gevolmachtigde aan te wijzen om hem in zaken betreffende de dienstverlening te vertegenwoordigen.
47. Opdrachtnemer verzorgt jaarlijks een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden inzake transport en verwerking. Binnen een maand na afloop van een kalenderjaar wordt deze rapportage in digitaal formaat verzonden aan Opdrachtgever.
48. De rapportage bevat de volgende gegevens:
 - a. Het betreffende jaar;
 - b. Het aantal transporten per afvalstroom;
 - c. De aangeboden hoeveelheid inclusief gewicht, indien van toepassing per afvalstroom per aanbestedingslocatie;
 - d. Eventuele afkeur, de reden van afkeur en de extra kosten met betrekking tot de afkeur;
 - e. De data waarop de afvalstromen door Opdrachtgever zijn aangeleverd;
 - f. Het afvalstroomnummer;
 - g. Ingezette voertuigen (kentekens);
 - h. Een kort evaluatieverslag van de duurzaamheidsaspecten van de uitgevoerde dienstverlening, betreffende het transport en de verwerkwijze van het afval waaruit ook blijkt dat Opdrachtnemer blijvend voldoet aan de gestelde criteria, zoals opgegeven bij inschrijving.

Op verzoek kan het rapport aansluitend met Opdrachtgever in een evaluatieoverleg worden besproken.

Garantie bepalingen en zekerheidsstelling

49. Opdrachtnemer garandeert continuïteit van de dienstverlening, ook in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer in de onmogelijkheid komt te verkeren de activiteiten verder te verrichten op de bij inschrijving aangeboden locatie(s). Indien de situatie zoals omschreven zich voordoet, dient er van alternatieve verwerkingslocaties of overslaglocaties gebruik gemaakt te worden, en komen de meerkosten, ook die van Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtnemer.
50. Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst steekproefsgewijze controle uitvoeren op de werkzaamheden op de locatie voor verwerking en/of overslag. Dit geldt voor alle locaties. Bij uitvoering van een steekproef zal de Opdrachtgever het bezoek minimaal 24 uur van tevoren aangeven.



51. Opdrachtgever levert de afvalstroom exclusief aan Opdrachtnemer gedurende de contractperiode. De hoeveelheden en verwachte aantal leveringen, als ook het moment van leveren, kan jaarlijks fluctueren. Opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlelen.
52. In geval van wijzigingen in wet- en regelgeving of beleid heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de inzamelwijze, samenstelling en/of omvang van de opdracht te wijzigen.
53. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contractuele bepalingen

54. De opdracht wordt verstrekt middels een conceptovereenkomst, inclusief de van toepassing zijnde bijlagen (PvE, Nota's van Inlichtingen, Inschrijvingstabel e.d.). Gezamenlijk is dit de Overeenkomst (zie bijlage 5).
55. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen een contactpersoon aan die op zal treden als contractbeheerder. Alle correspondentie inzake de opdracht zal plaatsvinden tussen de contactpersonen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
56. Gevraagd wordt een prijs (excl. BTW) voor de dienstverlening voor een periode van 4 jaar. De prijsstelling dient alle kosten te dekken zoals gevraagd in het Programma van Eisen. De ingangsdatum voor de opdracht is 1 januari 2025, de einddatum 31 december 2028. Verlenging van de werkzaamheden met tweezijdige goedkeuring met maximaal 2 x 1 jaar behoort tot de mogelijkheden.
57. De vergoedingen voor het transport van de afvalstoffen van de milieustraat (op datum van inschrijving) zullen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd volgens de NEA index voor vervoer over de weg (gebaseerd op 1 september van het voorafgaande jaar). Opdrachtnemer dient de betreffende publicatie van de te hanteren index hierbij te overleggen voorafgaand aan elk indexatiemoment.
58. De vergoedingen voor de verwerking van de afvalstoffen van de milieustraat, m.u.v. A/B-hout, C-hout en metalen, (op datum van inschrijving) zullen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd volgens de afgeleide consumentenprijs index (CPI afgeleid gebaseerd op 1 september van het voorafgaande jaar), zoals gepubliceerd wordt door het CBS.
59. Voor de stromen metaal (LME) en hout (EUWID) zullen de specifieke prijsindexen worden gebruikt. Deze zullen maandelijks worden aangepast, na het aanleveren van de nieuwe index door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Voor de Inschrijfprijzen wordt gebruik gemaakt van een plus- of min op deze marktprijs waarbij uitgegaan wordt van de geldende marktprijs op 1 juli 2024.
60. Overleg over een verlenging en de eventueel daarbij behorende geïndexeerde prijsaanpassing zal uiterlijk plaatsvinden in de maand mei van 2029 (en eventueel ook uiterlijk in mei 2030 na de 1^e verlenging), waarvoor Opdrachtnemer het initiatief moet nemen. De indexatie wordt definitief na publicatie van de index in september. Indien er geen overleg plaats vindt of partijen het niet eens worden over de voorgestelde prijsaanpassingen zal een verlenging niet plaatsvinden.
61. Eenmaal per maand verzendt Opdrachtnemer digitaal één factuur met alle afvalstromen aan Opdrachtgever. De facturen dienen aan facturen@Heusden.nl te worden gestuurd, met vermelding van het door Opdrachtgever gewenste aanduiding en zaaknummer. De facturen worden binnen tien werkdagen na afloop van een maand verzonden naar Opdrachtgever. Bedragen worden gespecificeerd, opgegeven in euro's en zijn exclusief BTW.
62. Voor de factuur zijn, naast de NAW- en wettelijk verplichte gegevens, de volgende eisen van belang:
 - a. De boekingscode van Opdrachtgever die hoort bij de betreffende afvalstroom;
 - b. 1 vracht per factuurregel, met vermelding van de datum van de vracht, de unieke code van de bijbehorende begeleidingsbrief (rechtsonder aan de brief vermeld), het bijbehorende weegbonnummer van de aangeleverde vracht, gewogen tonnage en de verwerkingskosten per ton;
 - c. Eventuele creditbedragen worden verzonden op een aparte factuur;
 - d. Alle op de factuur betrekking hebbende weegbonnen en begeleidingsbrieven worden bij de factuur gevoegd;
 - e. Factuur, bijbehorende begeleidingsbrieven en weegbonnen worden digitaal (gescand) aangeleverd.
63. Opdrachtnemer kan geen kosten in rekening brengen voor het nasorteren van enige afvalstroom. De enige uitzondering hierop is dat de Opdrachtnemer kosten voor nasorteren in rekening mag brengen als daarmee afkeur van een gehele vracht teniet gedaan kan worden. Dit dient vooraf besproken te worden met de Opdrachtgever die hiervoor toestemming moet geven.
64. De kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met het niet voldoen aan de specificaties van aanleveringen en die voor rekening komen van Opdrachtgever worden op een aparte factuur vermeld. Op de factuur wordt vermeld op

welke wijze overeenstemming is bereikt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over deze kosten. Ook de correspondentie en/of mondelinge of telefonische contacten worden vermeld op deze factuur.

Bijlage A: Afvalstromen en hoeveelheden

Perceel 1

Afvalstroom	Transporten p/j	(Gewenste) Containermaat	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Tonnage 2023
Asbest (incl. big bag)	3	Big bags leveren Eigen container gemeente	31	23	13
Autobanden (incl. velg)	12	n.v.t. eigen container gemeente	6,2	3,6	3,6
A/B-hout	65	2 x 40 m3 2 x 15 m3	510	397	404
C-hout	13	1 x 40 m3 1 x 15 m3 van max. 150 cm hoog	62	54	52
Dakleer en teerafval	6	1 x 12 m3 (gesloten) van max. 130 cm hoog	12	12	13
EPS	20	2 x 40 m3 (gesloten) Evt. zakken incl. frame voor ophangen zakken	10	15	11
Gips en gasbeton	6	1 x 15 m3 (gesloten) van max. 150 cm hoog	26	22	24
Grof huishoudelijk afval	90	2 x 40 m3 1 x 20 m3 perscontainer met laadklep	326	287	293
Grond	2	1 x 12 m3 (gesloten) van max. 130 cm hoog	15	6	15
Hard plastic	40	1 x 40 m3 (gesloten)	55	47	46
(Schoon) Puin	15	1 x 12 m3 (gesloten) van max. 130 cm hoog	129	107	110

Perceel 2

Afvalstroom	Transporten p/j	(Gewenste) Containermaat	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Tonnage 2023
Matrassen	15	2 x 40 m3 (gesloten)	38	31	27
Textiele vloerbedekking	4	1 x 40 m3 (gesloten)	36	28	29

Perceel 3

Afvalstroom	Transporten p/j	(Gewenste) Containermaat	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Tonnage 2023
Groenafval	179	n.v.t. Stortvak	3.354	3.743	3.654

Perceel 4

Afvalstroom	Transporten p/j	(Gewenste) Containermaat	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Tonnage 2023
Metalen	38	2 x 40 m3	170	135	129

Bijlage B: Specificaties milieustraat gemeente Heusden

Foto's perscontainer grof huishoudelijk afval



Opstelling containers milieustraat

Zie los bijgevoegde plattegrond Bijlage B.

De plattegrond is verouderd. De huidige indeling van de milieustraat wijkt enigszins af van de opstelling in het document. Op de plattegrond staan meer afvalstromen genoemd dan onderdeel zijn van deze aanbestedingen. De overige afvalstromen worden o.a. afgevoerd met de huishoudelijke afvalinzameling.

Meer informatie over de milieustraat en de verdeling tussen gratis en bepaalde stromen kan worden ingezien op:

<https://www.heusden.nl/inwoners/afval/milieustraat/>

Openingstijden milieustraat

Maandag	Gesloten
Dinsdag	13.00 – 16.00 uur
Woensdag	13.00 – 16.00 uur
Donderdag	13.00 – 16.00 uur
Vrijdag	13.00 – 16.00 uur
Zaterdag	09.00 – 15.00 uur
Zondag	Gesloten