


Sanitairlijst

Project : Alburght
 Projectnummer : 2023.017
 Opgesteld door : N.C. Vulperhorst
 Datum : 31-10-2024



Code:	Omschrijving	Afbeelding
S01	<u>Toilercombinatie</u> - Diepspoelwandcloset, fabricaat Geberit, type 300, (12) wit . - Closetzitting, soft-close, fabricaat Geberit, type 300 zonder deksel, wit. - Aansluitgarnituur wandcloset - Spoelwater inbouwreservoir, fabricaat Geberit, type Duofix) (inclusief geluidsisolatieset) , zelfdragend. - Bedieningsplaat, fabricaat Geberit, type Sigma01, wit Toebehoren: - Closetrolhouder, fabricaat Geesa nr. 5146	  
S02	<u>Fonteincombinatie</u> - Fontein, fabricaat Geberit serie 300 35x25 cm wit (kraagt rechts) - Stankafsluiter, fabricaat Viega, bekersiston, kunststof wit Incl. muurbuis, kunststof wit - Fonteinkraan, Grohe type 20405001 - Hoekstopkraan, fabricaat Schell, 300mm 1/2" x 10mm chroom incl.rozet - Flexibele slang, fabricaat Schell, 300mm 10mm x 1/2"	  

S03	<u>Wastafelcombinatie</u> - Wastafel, fabricaat Geberit, type 300-60, wit (600x475) inclusief wastafel bevestigingset, wit. - Afvoergarnituur, fabricaat Viega, plugbekersifon 5/4"x 32mm wit, vloerbuis - Wastafelkraan (KW), fabricaat Grohe, type: Cosmopolitan T, maximale instellen op 6 l/min en 7 seconden tappen. (36265). - Hoekstopkraan, fabricaat Schell, type ½" x 10mm verchroomd (049070699), inclusief verchroomde schuifrozet en muurplaat - Flexibele slang, fabricaat Schell, type flex.slang 300mm lang 10mm x 1/2" met wartel (090160699)	
S04	<u>MIVA toiletcombinatie</u> - Wandcloset verlengd, fabricaat sphinx, type 300 Ergo 70cm, wit (700x355x285), (S82520) vlakspoel - Closetzitting, fabricaat pressalit, type 300 zonder deksel, wit (103000-BT8999) - Aansluitgarnituur wandcloset - Wandbevestigingsset, inclusief inbouwreservoir, fabricaat Geberit, type UP320 (461.311.00.5) (incl. geluidsisolatieset) - Mindervalide element, fabricaat Geberit, type GISeasy (422.025.00.5) - Bedieningsplaat, fabricaat Geberit, type Sigma 01, wit (115.770.11.1) - 2 stuks opklapbare armsteunen 800mm, fabricaat Linido, wit/wit (LI2603.380) - Closetrolhouder, fabricaat Linido eenhandig bedienbaar, wit (LI2618.000) Toebehoren: - Isolatiemat	