

Bijlage 1.1 Verfsystemen vaartuigen Grevelingen

Verfsysteem Branta en Bruinvis

Boven water (voor gehele schip: romp, dek, opbouw):

- Hechtprimer (op kaal staal/ijzer) SigmaCover 280 (2K Epoxyprimer) 1 laag
- Primer (op hechtprimer) Nelf Multiprime ZF (1K) 2 laag
- Aflak Sigma S2U Gloss (1K) 2 laag

Onder water:

- Primer (op kaal staal/ijzer) Sigma Vikote 12 (1K) chloorruberprimer 2 laag
- Antifouling International Interswift 6600

Verfsysteem De Veerman

Dek/Reling/etc.:

- Hechtprimer (op kaal staal/ijzer) Sigmacover 280 (2K Epoxy) 1laag
- Primer (op hechtprimer) Sigmaprime 200 grijs (2K Epoxy) 1 laag
- *Aflak Sigma Vikote 56 (aangepast Nvl d.d. 12 07 2024)*

Romp:

- Sigma Vikote 12 (1K) Chloorruber primer
- Chloorrubber zwart

Onder water:

- Primer Sigma Vikote 12 (1K) 2 laag
- Antifouling Interswift 6600

RAL nummers Staatsbosbeheer schepen:

- RAL 6009 Dennengroen
- RAL 9005 zwart
- RAL 9010 zuiver wit