

vragenlijst Erasmus MC

Beantwoording
vragen Nota van
Inlichtingen 2e ronde

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
1	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie, Algemene eisen ten behoeve van levering en montage van goederen	1e Nota van Inlichtingen vraag 47, 48 en 49	In de 1e Nota van Inlichtingen hebt u bij vragen 47, 48 en 49 aangegeven deze bij de 2e nota van inlichtingen te beantwoorden. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk deze te beantwoorden.	Zie beantwoording vragen nummers 10, 11 en 12.
2	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie, Algemene eisen ten behoeve van levering en montage van goederen/ koopovereenkomst	Algemene eisen ten behoeve van levering en montage van goederen en Coördinatieovereenkomst derden/model/ art. 3.2 sub b koopovereenkomst	Leverancier zal in ruimten die al gereed zijn voor installatie apparatuur monteren en daartoe slechts beperkt werkzaamheden uitvoeren, zoals de montage van plafondstatieven en de magnetische afscherming van de MRI, en niet bij de bouw als zodanig betrokken zijn. Zo zijn bijvoorbeeld een boete wegens te late oplevering (punt 62 Algemene Eisen), een ongelimiteerde vrijwaring (punt 63 en 64 Algemene Eisen) en de coördinatieovereenkomst niet van toepassing bij deze aanbesteding voor levering van apparaten. Wij verzoeken u de eis om akkoord te gaan de Voorwaarden Bouwcombinatie alsmede de tekst van artikel 3.2 sub koopovereenkomst "en tekent op verzoek van EMC bijgevoegde coördinatieovereenkomst" te laten vervallen daar dit ons inziens niet van toepassing is. Gaat u daarmee akkoord?	Niet akkoord, de voorwaarden zijn noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van het proces waarbinnen deze leveringen plaatsvinden en zijn van toepassing op alle leveranciers die tijdens de bouw van Tranche 1 aanwezig zijn en goederen komen leveren en installeren.
3	Koopovereenkomst/ Aanbestedingsdocument	Art. 3.2 sub b koopovereenkomst/paragraaf 2.2 Aanbestedingsdocument	Indien EMC de voorgaande vraag ontkennend beantwoordt, dan wijst leverancier EMC op het volgende. In artikel 3.2 sub legt EMC aan leverancier de verplichting op om op verzoek van EMC de bijgevoegde coördinatieovereenkomst te tekenen alsmede om hier middels de Overige Verklaringen reeds nu akkoord voor de gehele inhoud te geven, terwijl de Voorwaarden Bouwcombinatie volgens het Aanbestedingsdocument (paragraaf 2.2) geen deel uitmaken van hetgeen EMC met leverancier wenst te contracteren. Volgens leverancier zijn deze eisen dan ook niet in lijn met de Gids Proportionaliteit nu leverancier geen kans heeft om met de betreffende partijen over de Voorwaarden Bouwcombinatie te onderhandelen. In het kader van een goede samenwerking tussen leverancier en EMC acht leverancier het ook belangrijk dat er ruimte is om in ieder geval te onderhandelen over de deze voorwaarden. Leverancier verzoekt u om de eis om akkoord te gaan met de Voorwaarden Bouwcombinatie te verwijderen alsmede de tekst van artikel 3.2 sub koopovereenkomst "en tekent op verzoek van EMC bijgevoegde coördinatieovereenkomst" om te vormen naar "en zal op verzoek van EMC met de betreffende partijen over de Voorwaarden Bouwcombinatie onderhandelen", zodat leverancier de mogelijk heeft om hierover met de partijen te onderhandelen. Gaat u daarmee akkoord?	Niet akkoord, zie antwoord vraag 2. De voorwaarden bouwcombinatie zijn een bijlage bij de Concept Overeenkomst, die wordt genoemd in het Aanbestedingsdocument. Met het ondertekenen van de Koopovereenkomst gaat leverancier ook akkoord met alle bijlagen die daarvan een integraal onderdeel zijn. Het is voor het Erasmus MC van belang dat de voorwaarden bouwcombinatie en de coördinatieovereenkomst worden geaccepteerd, anders kan er geen uitvoerig worden gegeven aan het proces.
4	Koopovereenkomst/ Aanbestedingsdocument	Art. 3.2 sub b koopovereenkomst/paragraaf 2.2 Aanbestedingsdocument	Indien het antwoord op bovenstaande vragen over vervallen althans het bieden van onderhandelingsruimte van de Voorwaarden Bouwcombinatie ontkennend is, dan verzoekt leverancier u om uitstel van 3 weken voor indiening van de gunning, zodat in dat geval alsnog de interne verplichte procedures kunnen worden doorlopen die nodig zijn om desondanks een aanbieding aan EMC te kunnen doen. Kunt u daarmee akkoord gaan?	Het Erasmus MC gaat niet akkoord met een uitsteltermijn.
5	Koopovereenkomst/AIV/WIBAZ /coördinatieovereenkomst	1e Nota van Inlichtingen, aanvulling vraag 22	Erasmus MC gaat akkoord met een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier voor directe en indirecte schade (waaronder ook begrepen schade van patiënten) tot 2.5 miljoen per gebeurtenis en 5 miljoen per jaar, per geleverd apparaat middels aanpassing van artikel 19 AIV. Echter, zulks brengt mee dat de aansprakelijkheden voor schade zoals opgenomen in de koopovereenkomst (onder meer artikelen 11.8 en 12.2 van de koopovereenkomst), art. 10.3 WIBAZ of art. 5.4 coördinatieovereenkomst ongelimiteerd blijven en met elkaar strijdig zijn. Onder verwijzing naar de Aanbestedingswet 2012 en de gids Proportionaliteit (voorschriften 3.9.A en 3.9.D) is het ontbreken van een aansprakelijkheidslimiet niet proportioneel. Wij stellen daarom voor om in alle op de eventuele overeenkomst tussen leverancier en EMC van toepassing zijnde contractdocumenten uit deze aanbesteding waarin aansprakelijkheid aan leverancier wordt opgelegd - zoals de koopovereenkomst, WIBAZ, etc. - de aansprakelijkheidsbepaling uit de AIV van toepassing te verklaren voor alle documenten die onder de koopovereenkomst hangen althans die stand-alone zullen werken. Gaat EMC daarmee akkoord?	In de koopovereenkomst wordt een artikel 15 toegevoegd die luidt als volgt: 15.1 De aansprakelijkheid tussen Leverancier en Opdrachtgever voortvloeiende uit de Koopovereenkomst en daaraan gerelateerde overeenkomsten wordt beperkt tot € 2,500,000 euro per gebeurtenis tot maximaal € 5,000,000,- per kalenderjaar. Opdrachtgever zal Leverancier niet aansprakelijk stellen indien en voor zover de door haar geleden schade wordt gedekt en uitgekeerd door een verzekering van Opdrachtgever zoals de Brand- en opstalverzekering en CAR verzekering van Opdrachtgever. Voorgaande laat onverlet een verhaalsrecht van de verzekeraar van Opdrachtgever op de Leverancier.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
6	Vraag 38, van de nota van Inlichting	Aanvullende toelichting op de toevoeging in relatie tot artikel 17 en 45	<p>Leverancier is zowel op de Europese en Amerikaanse markt actief, is compliance met nationale en internationale wet- en regelgeving van groot belang. Voor Leverancier is het daarom belangrijk dat Erasmus MC alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving inzake exportcontrole in acht neemt. Onder nationale en internationale regelgeving inzake exportcontrole wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan de geldende Duitse, Europese en Amerikaanse regelgeving.</p> <p>Leverancier kan akkoord gaan met de mogelijkheid de goederen over te dragen aan een derde, mits dat Erasmus MC zeker stelt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geen door de Europese Unie, de Verenigde Staten of door de Verenigde Naties opgelegd embargo wordt geschonden, middels het verkopen, aankopen of leveren van producten met het oog op de overbrenging ervan naar een derde land en/of middels het onderhandelen over, of het regelen van transacties met het oog op de overbrenging ervan naar een derde land; • de regelgeving van binnenlandse handel, die het omzeilen van bovengenoemde embargo's verbiedt, in acht worden genomen; • de goederen, werken en diensten niet bedoeld zijn voor gebruik in verband met wapenning en/of nucleaire technologie, indien en voor zover er voor een dergelijk gebruik een autorisatie vereist is en deze niet is verkregen, of hierop een verbod van toepassing is; • de regelgeving inzake de handel met door de Europese Unie en Verenigde Staten gesanctioneerde entiteiten, personen en organisaties in acht wordt genomen. <p>Daarnaast dient Erasmus MC tevens alle informatie ter beschikking stellen aan Leverancier over de betreffende eindgebruiker, de bestemming en het beoogd gebruik van de door Leverancier geleverde goederen, werken en diensten. Erasmus MC stelt Leverancier op de hoogte van eventueel geldende beperkingen inzake de voorgenomen export.</p> <p>Kunt u alsnog aan het verzoek tegemoet komen?</p>	Toevoeging wordt niet geaccepteerd. Het Erasmus MC neemt toepasselijke nationale en internationale regelgeving inzake exportcontrole in acht.
7	Koopovereenkomst/AIV	Art. 4.1 koopovereenkomst/art. 44 AIV	Bij vraag 33 uit de 1e Nota van Inlichtingen gaf EMC aan het artikel over acceptatie niet aan te passen. Indien EMC echter het apparaat klinisch in gebruik neemt, dan mag leverancier ervan uitgaan dat het apparaat naar de eisen van EMC functioneert. Indien EMC dus een apparaat klinisch in gebruik neemt, dan neemt leverancier aan dat EMC onverwijld de schriftelijke acceptatie zal verlenen. Klopt dit?	Het Erasmus MC zal het apparaat niet klinisch in gebruik nemen voordat het acceptatiedocument is getekend.
8	WIBAZ, versie 3	1e Nota van Inlichtingen, vraag 50	Artikel 2.2 van de koopovereenkomst geeft een rangorde aan. Is het correct dat de onderhoudsovereenkomst (WIBAZ) in rangorde onder de koopovereenkomst en AIV valt, en - in geval van strijd tussen voornoemde documenten - de koopovereenkomst en de AIV voorgaan?	De rangorde blijft in stand. De WIBAZ als onderhoudsovereenkomst bevat aanvullende onderhoudsafspraken.
9	WIBAZ, versie 3/koopovereenkomst	Art. 2.2 koopovereenkomst	Indien het antwoord op voorgaande vraag ontekkendend luidt, dan verzoekt leverancier EMC de relatie tussen de koopovereenkomst en AIV enerzijds en de onderhoudsovereenkomst (WIBAZ) anderzijds te verduidelijken, nu de verhouding tussen deze documenten niet in de koopovereenkomst wordt bepaald. Kunt u de relatie en rangorde in geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen deze documenten verduidelijken?	N.v.t.
10	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coördinatieovereenkomst derden, bladzijde 3 en 5, artikel 2.5 Taken en verplichtingen van Partijen, en artikel 5 Overige bepalingen.	<p>Is het correct dat de rangorde van coördinatie overeenkomst derden/model HV 79597 onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt?</p> <p>Indien dit niet het geval is zou u de aansprakelijkheid willen beperken tot aan Leverancier toerekenbare zaakschade, waarbij de Leverancier nimmer gehouden is tot vergoeding van meer dan EUR 500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en EUR 1.500.000,- in totaal. Kunt u in dit geval tevens opnemen dat Leverancier niet aansprakelijk is voor schade wegens winstderving, inkomstderving, productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.</p> <p>Ook zien wij graag een vervaldatum. Personenschade kan uiteraard voor volledige vergoeding in aanmerking komen.</p>	Zie vraag 5, coördinatie overeenkomst valt onder bijlage C de voorwaarden bouwcombinatie.
11	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coördinatieovereenkomst derden, bladzijde 6, artikel 6 Strijdigheden	Is het correct dat de rangorde van coördinatie overeenkomst derden/model HV 79597 onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt? Indien correct, verzoeken wij u dit artikel te laten vervallen	Zie vraag 5, coördinatie overeenkomst valt onder bijlage C de voorwaarden bouwcombinatie.
12	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coördinatieovereenkomst derden, bladzijde 6, Artikel 7 Geschillen.	Is het correct dat de rangorde van coördinatie overeenkomst derden/model HV 79597 onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt? Indien correct, verzoeken wij u dit artikel te laten vervallen	Zie vraag 5, coördinatie overeenkomst valt onder bijlage C de voorwaarden bouwcombinatie.
13	Pve Bucky's	Pve Bucky's Tabblad P-W bucky 1 Vraag 27	Kunt u nader toelichten wat er onder calibratedata wordt verstaan?kunt u daarnaast aangeven wat de specifieke reden is van deze vraagstelling en de voordelen hiervan?	Bedoeld wordt de "tabel" met calibratiegegevens waar de detector zelf mee werkt. Wanneer deze wordt opgeslagen in de detector, is uitwisseling van detectoren tussen verschillende systemen sneller en eenvoudiger.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
14	PvE Bucky's	PvE Bucky's Tabblad PwW bucky 1 Vraag 33	U heeft de wens om minimaal 800 opnamen te kunnen maken met 1 accu . Bij nader onderzoek zijn dit geen realistische waarden en staan derhalve niet in verhouding met een gemiddelde dagproductie op een buckykamer. Huidige Lithium ion accu's die gebruikt worden in draadloze detectoren kunnen doorgaans het aantal gevraagde opnamen in de praktijk niet halen Wij zien deze wens graag aangepast op een wijze dat meerdere leveranciers een aanbod kunnen doen. Kunt u deze wens veranderen in minimaal 500 opnamen?	Vraagstelling nummer 33, wens, wordt niet aangepast. Deze vraag is niet gesteld vanuit het oogpunt van het werkelijk aantal opnamen, maar ter bepaling van de accucapaciteit.
15	PvE Bucky 2	PvE Bucky 2 Vraag 11	Systeem is voorzien van software en hardware t.b.v. scoliose en lange been opnamen. Wenst u ook scoliose en lange been opnamen liggend op de tafel te kunnen uitvoeren?	Dit is geen nadrukkelijke wens.
16	PVE Interventiestatieven	PVE Interventiestatieven Service en garantie Vraag 67	De eis inzake het in staat stellen van ziekenhuis technici om zelfstandig onderhoud te verrichten is voor het perceel interventie statieven anders geformuleerd dan voor de percelen MR, CT, Bucky. Wij nemen aan dat deze ook als volgt is: "De ziekenhuistechnici van het Erasmus MC krijgen na het volgen van de servicetraining dezelfde rechten, en kunnen dezelfde werkzaamheden verrichten, als de service engineer van de fabrikant van het systeem. Software en/of hardware hiervoor wordt na beëindiging van de training verstrekt".	U kunt bij dit perceel dezelfde formulering lezen als bij de andere percelen, zoals u in uw vraag aangeeft.
17	PvE Hybride OK Cardiologie	vraag 21: detector grootte is maximaal 10" diagonaal (field of view) is beschikbaar	De hoeveelheid hybride cardiologische systemen die zijn geleverd met een 10" detector is zeer klein. De voornaamste redenen hiervoor zijn: - dat de detectorafmeting het 3D volume dat u kunt gebruiken erg verkleind ten opzichte van systemen met een 20" detector. Ons advies is om een 20" detector in deze configuratie op te nemen. - dat voor een hybride kamer worden beide liezen gebruikt om devices en catheters in te voeren. Een 20" detector biedt u zicht op beide liezen. Dit overzicht is erg belangrijk. Met een 10" systeem heeft u dit bereik niet en zult u de tafel continue moeten verschuiven om het entreegebied af te kunnen beelden. Wilt u met zekerheid een 10" detector?	De flat detector voor de Hybride OK t.b.v. de Cardiologie heeft een max. grootte van 10" (25 cm) diagonaal (field of view).
18	UPS systemen algemeen	Uw antwoord in eerste vragenronde: In het geval van stroom (spannings) uitval moet de procedure veilig kunnen worden afgebroken en het gehele systeem veilig kunnen worden afgesloten, zonder data verlies. Indien hiervoor een UPS voor het gehele angio systeem vereist is, dient deze in de aanbieding opgenomen te worden.	Kunt u aangeven of de systemen die u wenst te installeren op uw noodstroomvoorziening zullen worden aangesloten? Indien niet allemaal: welke systemen wel en welke systemen niet?	In de nieuwbouw is in principe alle apparatuur aangesloten op noodstroom. Via het Energie Management Controle Systeem wordt prioritering geregeld. Interventiekamers hebben de hoogste prioriteit; binnen 15 seconden schakelt de noodstroom in.
19	Cardiologische systemen	In uw tekst heeft u de volgende eis geformuleerd: Recording van 128 intracardiale ecg inputs is beschikbaar	Bij nader onderzoek blijkt slechts één leverancier 128 intracardiale ecg inputs in hun specificaties op te kunnen nemen. Een dergelijke hoeveelheid (128) is uit ervaring veel hoger dan tijdens EP procedures gebruikt wordt. Wij zien deze eis graag aangepast op een wijze dat meerdere leveranciers een aanbod kunnen doen. Kunt u deze eis veranderen in: "recording van meer dan 100 intracardiale ECG inputs is beschikbaar" (of vergelijkbaar)?	De tekst wijzigen we in "Recording systeem met meer dan 100 intracardiale ecg inputs is beschikbaar"
20	Perceel 4: PvE PwW BUCKY 1 definitief	tab 1 PvE	Graag zouden we op een aantal eisen nadere toelichting/informatie geven, deze kunnen we echter niet kwijt achter de eisen. Hoe kunnen we deze informatie aanleveren?	U kunt uw toelichting/informatie desgewenst invullen in kolom C van het PvE.
21	PwW: CT 1 Radiologie incl interventie	35 . 2nd console: image reconstruction	Kunnen wij ervan uitgaan dat hier het reconstrueren van ruwe data wordt bedoeld en dat het antwoord tevens van toepassing is op PwW: CT 2 Radiologie	Ja, dit is correct. Het gaat hier om ruwe data. Het antwoord is ook van toepassing op CT 2 Radiologie.
22	PwW: CT 3 Radiotherapie	7. a multi-slice CT-scanner with at least 24 slices is required	Kunnen wij ervan uitgaan dat hier 24 geacquireerde slices per omwenteling in spiraalmodus wordt bedoeld en dat het antwoord tevens van toepassing is op PwW: CT 4 Radiotherapie	Het gaat hier om 24 geacquireerde slices per rotatie in spiraal (helical-) modus. Het antwoord is van toepassing op beide CT scanners voor radiotherapie.
23	Eerste nota van Inlichtingen	Beantwoording vraag 60	In de eerste NV is de beantwoording van vraag 60 naar onze mening niet geheel eenduidig, de intentie van de vraag is dat het Erasmus MC een keuze maakt uit de volgende twee mogelijkheden: - Indien hard- en softwareopties die benodigd zijn om een bepaalde wens in te vullen door leverancier optioneel worden aangeboden, ontvangt de leverancier dan reeds de bij de wens horende score? - Of ontvangt alleen de leverancier de bijhorende score op het moment dat de hard- en softwareopties die benodigd zijn om een bepaalde wens in te vullen worden opgenomen in de basisconfiguratie en daarmee onderdeel zijn van de investering?	De inschrijver ontvangt alleen de bijbehorende score op het moment dat de hard en software opties, welke benodigd zijn om een bepaalde wens in te vullen, zijn aangeboden in de basis configuratie.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
24	Eerste nota van Inlichtingen	Beantwoording vraag 63	Vraag 63 (Nv) was "Mogen wij er vanuit gaan dat in het kader van de toekomst en het statement "state of the Art" gevraagd wordt naar een CT systeem met 128 geacquireerde slices/rotatie?" Uw antwoord is dat hiermee 128 geacquireerde slices wordt bedoeld. Graag zouden wij u om verduidelijking verzoeken. Er wordt in het antwoord niet verwezen naar onze toevoeging per rotatie. Mogen wij er derhalve van uitgaan dat bedoeld is 128 geacquireerde slices per rotatie in spiraal (helical) modus?	Hier wordt inderdaad 128 geacquireerde slices per rotatie in Spiraal- (helical-) modus bedoeld.
25	PvE Buckykamer 1, Systeem/plafondstatief	Programma van Eisen Buckykamer 1, Eis 11; Systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) wordt meegeleverd.	Als onderdeel van de installatie monteren wij het statief op de juiste wijze en hoogte aan het bouwkundig plafond. Wij nemen aan dat de verdere afwerking van het plafond, zoals het systeemplafond en lichtarmaturen, geen deel uit hoeven maken van onze levering. Kunt u dit bevestigen?	Dit is correct
26	PvE Buckykamer 2, Systeem/plafondstatief	Programma Van Eisen Buckykamer 2, Eis 12; Systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) wordt meegeleverd.	Als onderdeel van de installatie monteren wij het statief op de juiste wijze en hoogte aan het bouwkundig plafond. Wij nemen aan dat de verdere afwerking van het plafond, zoals het systeemplafond en lichtarmaturen, geen deel uit hoeven maken van onze levering. Kunt u dit bevestigen?	Dit is correct
27	PvE Bucky thorax, Systeem/plafondstatief	Programma van Eisen Bucky Thorax, Eis 11; Indien het systeem is voorzien van een plafondophanging dient een systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) te worden meegeleverd.	Als onderdeel van de installatie monteren wij het statief op de juiste wijze en hoogte aan het bouwkundig plafond. Wij nemen aan dat de verdere afwerking van het plafond, zoals het systeemplafond en lichtarmaturen, geen deel uit hoeven maken van onze levering. Kunt u dit bevestigen?	Dit is correct
28	De planning	Aanbestedingsdocument 2 Communicatie rondom aanbestedingsprocedure 2.1 Planning, pagina 9	In uw planning staat voor 29 juli 2014 een (eventueel) verificatie gesprek opgenomen. Op deze datum zijn de personen die in een dergelijk gesprek dienen te participeren wegens vakantie afwezig. Wij verzoeken u dit gesprek niet eerder dan 11 augustus 2014 te laten plaats vinden. Gaat u hiermee akkoord?	In overleg met de inschrijvers kan van de geplande datum van 29 juli afgeweken worden.
29	PvE Bucky 1 en 2	PvE Bucky 1 en 2	U geeft aan in het PvE dat het enige verschil tussen bucky 1 en bucky 2 de software voor scolose en lange benen is. Verder komt niet naar voren of er verschillen zijn in de uitgevoerde onderzoeken per kamer. Kunt u specifiek aangeven welk type onderzoeken er bij de twee buckysystemen uitgevoerd worden? Wordt een van de kamers ingezet voor het opvangen van klinische (bedgebonden) patienten en/of opvang van SEH? Zo ja, wordt er hierbij veel gebruik gemaakt van horizontale stralengang opnamen?	De beide kamers zullen worden gebruikt voor alle voorkomende onderzoeken. Er is, met uitzondering van de lange benen en scolose opnamen geen verschil. De kamers worden niet ingezet voor SEH-patiënten, maar wel voor klinische patiënten. Opnamen met horizontale stralengang zullen geregeld gemaakt worden.
30	PvE Bucky's	PvE Bucky's Tabblad PwW bucky 1 Vraag 31	U geeft aan bij standaard levering van een 24 x30 cm detector er wordt voldaan aan de voorkeur. Initieel leidt dit doorgaan tot een hogere aanschafprijs van het systeem. Draadloze detectoren zijn onderling uitwisselbaar, en in de praktijk zal een klein formaat 24x30 niet standaard ingezet worden voor alle onderzoeken. Bent u bereid om de wens (als optie beschikbaar) om te zetten in de voorkeur, en hierbij de wens te wijzigen naar 'ja leverbaar'.	Deze vraag wordt niet aangepast.
31	PvE Bucky's	PvE Bucky's Tabblad PwW bucky 1 Vraag 45	U kent relatief een hoog gewicht en puntenscore toe aan deze wens, wat in ons inziens niet in verhouding staat tot de gevraagde functionaliteit. Heeft dit betrekking op het juist uitlijnen l.o.v een stroostralenrooster bij o.a Thoraxopnamen, is deze aanname correct? Bij nader onderzoek blijkt slechts één leverancier een dergelijke functionaliteit te kunnen leveren. Wij zien deze wens graag aangepast op een wijze dat meerdere leveranciers een aanbod kunnen doen en de punten hierdoor eerlijker verdeeld zullen worden .	Deze wens heeft inderdaad te maken met het juist uitlijnen van ten opzichte van de detector, al dan niet met stroostralenrooster. De vraag wordt niet aangepast.
32	PvE Bucky's	PvE Bucky's Tabblad PwW bucky 1 Vraag 6	Hoe geeft aan de voorkeur te hebben voor een minimale belichtingstijd korter dan 1 ms. Aangezien Philips Buckysystemen gebruik maken van oscillerende roosters is het systeem technisch begrenst op 1 ms (dit is de tijd voor een volledige beweging van het rooster). Naar onze mening heeft een belichting korter dan 1 ms geen toegevoede waarde aangezien dit meestal leidt tot onderbelichting en onacceptabele signaal-ruis verhouding Kunt u bevestigen dat de min 1 ms akkoord is voor alle klinische toepassingen?	De voorkeur wordt gewijzigd in ≤ 1 ms
33	PvE Bucky's	PvE Bucky's Tabblad PwW bucky 1 Vraag 22	Wordt met maximale belasting de dynamische of statische belasting van de tafel bedoeld? En wordt hier uitgegaan van belasting in het midden van de tafel?	Hier wordt de statische belasting in het midden van de tafel bedoeld.
34	PvE Bucky's	PvE Bucky's Tabblad PwW bucky 1 Vraag 26	U geeft als wens en voorkeur een stationair rooster. Kunt u toelichten waarom er specifiek voor een vast rooster met de vermelde ratio gevraagd wordt. Naar onze mening biedt een oscillerend rooster meer voordelen l.o.v een vast rooster, waar onder de grotere Focus-detector range en minder absorptie van primaire straling. . Daarbij wordt er ook een specifiek type, FFD, ratio, en lijnen/cm gevraagd. 80 lijnen/cm vraagt doorgaans een hogere dosis, en de FFD is gebaseerd op een vast rooster. Dit is erg systeem/fabrikant afhankelijk. Kunt u aangeven welke range focus-detector afstand gebruikt gaan worden, zodat wij u het juiste rooster kunnen aanbieden, en bent u bereid ook een oscillerend rooster in de wens te verwerken.	De opgeven focus detectorafstanden (120 en 180 cm) dienen binnen het bereik te vallen. Vanwege storingsgevoeligheid heeft het Erasmus MC een voorkeur voor een stationair rooster.
35	perceel bucky	prijsstelling cel G21	hier is in afwijkingen van andere totalen wel de optie thoraxstatief meeberekend. Dit lijkt ons niet correct gezien uw opmerking dat de prijsstelling thoraxstatief niet wordt mee gewogen	U constatering is correct, u dient het bijgevoegde invulformulier te gebruiken (bijlage 3 Prijsstelling invulformulier definitief rectificatie.xls)
36	aanbestedingsdocument	par 5.3.4.1.	mogen wij er van uitgaan dat de genoemde prijsranges gelden voor dezelfde elementen als genoemd onder CT par. 5.3.1.1.7 M.a.w. Initieel aanschafprijs inclusief levering, installatie, scholing en 1 jaar garantie	Ja, dit is correct.
37	aanbestedingsdocument	par 5.4.3.1	zijn de genoemde prijsranges inclusief of exclusief BTW?	Alle genoemde prijsranges zijn exclusief btw.