



**Programma van Eisen bij de Europees Openbare aanbesteding
Reinigen van kolken en lijngoten 2025-2026 (met verlengingsoptie
voor 2027-2028)**

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss.

Referentienummer: 2024-4074

Inhoud

1	Begrippenlijst	2
1.1	Algemene begrippenlijst	2
1.2	Opdracht specifieke begrippen	3
	Niet van toepassing.	3
2	Inleiding en achtergrond.....	4
2.1	Inleiding.....	4
2.2	Omvang van de opdracht	4
2.3	Locatie.....	4
2.4	Verdeling in percelen	4
3	Programma van eisen (Gewenste functionaliteit)	5
3.1	Algemeen.....	5
3.2	Eisen	7
	Inhoudelijke voorwaarden	9

1 Begrippenlijst

In dit document worden onderstaande begrippen gehanteerd. Deze worden in het onderhavige Aanbestedingsdocument met een hoofdletter beschreven.

1.1 Algemene begrippenlijst

Aanbestedende dienst

De bij deze aanbesteding betrokken overheid beschreven in paragraaf 2.1.

Aanbestedingsstukken

Alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de Aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht.

Dienstverlener

Eenieder die diensten op de markt aanbiedt.

Eigen verklaring aanbestedingen

Verklaring van een ondernemer waarin deze aangeeft of en op welke wijze hij voldoet aan de in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden, selectiecriteria en of uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Gunningsbeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst voor de ondernemer met wie hij voornemens is de overeenkomst waarop de procedure betrekking heeft te sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen overeenkomst te sluiten.

Inschrijver

Een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend.

Inschrijving

Een Inschrijving is een door een Ondernemer uitgebrachte offerte aan de Aanbestedende dienst Gebaseerd op de eisen en wensen van Aanbestedende dienst, zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken.

Nota van Inlichtingen

Document waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden zijn opgenomen, evenals eventuele wijzigingen van de aanbestedingsdocumenten. De Nota van inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel uit van de Offerteaanvraag.

Ondernemer

Een aannemer, leverancier of dienstverlener.

Opdrachtgever

De in paragraaf 2.1 beschreven entiteit(en) waarmee de Inschrijver daadwerkelijk de overeenkomst in het kader van deze aanbesteding heeft getekend.

Opdrachtnemer

De Inschrijver aan wie de Opdracht daadwerkelijk is gegund en waarmee een overeenkomst is afgesloten in het kader van deze aanbesteding.

Programma van Eisen

Onderhavig document inclusief alle bijlagen waarin de Aanbestedende dienst informatie heeft opgenomen die relevant is voor het kunnen uitbrengen van een Inschrijving in het kader van de Europese aanbesteding waarop dit document betrekking heeft.

Voorlopige winnaar

De Inschrijver of de Inschrijvers die na weging van de gunningscriteria als beste(n) gekwalificeerd zijn door de Aanbestedende dienst en met wie de Aanbestedende dienst voornemens is een overeenkomst te sluiten.

1.2 Opdracht specifieke begrippen

Niet van toepassing.

2 Inleiding en achtergrond

2.1 Inleiding

Dit Programma van Eisen is opgesteld ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding van het reinigen van kolken en lijngoten voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss voor de jaren 2025 en 2026 met de mogelijkheid tot een optie van 2 jaar verlenging. Dit Programma van Eisen bevat informatie die geïnteresseerde ondernemingen nodig hebben om een idee te kunnen krijgen van de opdracht en om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een Inschrijving in te dienen.

Korte omschrijving project.

De opdracht bestaat uit:

1. Het reinigen van kolken en (lijn)goten met een kolkenzuiger inclusief het verwerken van vrijkomend slib;
2. Het reinigen van de niet met de kolkenzuiger bereikbare c.q. te reinigen kolken en (lijn)goten inclusief het verwerken van vrijkomend slib;

Voor alle vijf opdrachtgevers:

Gemeente Bernheze

Postbus 19
5384 ZG Heesch

Gemeente Boekel

Postbus 99
5427 ZH Boekel

Gemeente Maashorst

Postbus 83
5400 AB Uden

Gemeente Meierijstad

Postbus 10.001
5460 DA Veghel

Gemeente Oss

Postbus 5
5340 BA Oss

2.2 Omvang van de opdracht

Voor de hoeveelheden wordt verwezen naar hoofdstuk 3: "Programma van eisen.

2.3 Locatie

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss.

2.4 Verdeling in percelen

Om niet onnodig te clusteren wordt deze aanbesteding verdeeld in percelen die corresponderen met de individuele gemeenten. Inschrijver kan op meerdere percelen inschrijven.

3 Programma van eisen (Gewenste functionaliteit)

3.1 Algemeen

1. Onder het reinigen van lijngoten wordt verstaan dat alle vervuiling (zand, stenen, hout, bladeren enz.) uit de (lijn)goot en aanwezige zandvanger(s) wordt verwijderd en de inloopopening over de breedte of oppervlak van de lijngoot wordt vrijgemaakt van vuil (zand, zwerfafval, bladafval, enz.) zodat het hemelwater ongehinderd kan instromen;
2. Be- en/of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of verwerking dan wel waar afvalstoffen worden gestort of verbrand dan wel waar afvalstoffen worden overgeslagen en die beschikt over de wettelijk vereiste voorzieningen en vergunningen;
3. Het verzamelde afval dient afgevoerd en verwerkt te worden door een erkend verwerker die vermeld moet staan op de NIWO-lijst (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie);
4. Twee formaten lijngoten. Type 1 tot 199mm x 299mm (br x h inwendig) en type 2 vanaf 200mm x 300mm (br x h inwendig). Alle van diverse materialen en fabricaat.
5. De opdrachtgever levert een shapefile aan met de te reinigen kolken en lijngoten als er geen RibX startbestand wordt gebruikt. De mogelijkheid bestaat ook dat men een downloadlink via het programma SCS gebruikt.
6. Onder het reinigen van kolken wordt verstaan dat alle vervuiling (zand, stenen, hout, bladeren enz.) uit de kolk wordt verwijderd en de inloopopening over de breedte of oppervlak van de kolk wordt vrijgemaakt van vuil (zand, zwerfafval, bladafval, enz.) zodat het hemelwater ongehinderd de kolk kan instromen.
7. Kolken: de straat-, trottoir- en gootkolken van diverse materialen, typen in fabricaat en afmetingen.
8. De opdrachtgever levert een RibX startbestand aan met de te reinigen kolken (en lijngoten) resp. een downloadlink via SCS. De opdrachtnemer registreert de waarnemingen en uitvoeringsdetails en voegt deze toe aan het RibX bestand. Daarbij vindt een controle plaats door de opdrachtnemer van het startbestand. Opdrachtnemer en opdrachtgever spreken van tevoren af of dit bestand tussentijds wordt aangeleverd of aan het eind van de werkzaamheden. De gebreken worden volgens onderstaande coderingen vastgelegd:
 - KAA= Stankafsluiter weg of kapot
 - KAB= Deksel/rooster kapot
 - KAC= Kolk(bodem) kapot
 - KAD= Opzetstuk kapot
 - KBA= Kolk verstopt
 - KBB= Beton in kolk
 - KBC= Wortelgroei in kolk
 - KCA= Auto op kolk
 - KCB= Olie of andere vreemde stoffen
 - KCC= Deksel gedeeltelijk onder wegdek
 - KCD= Kolk met begroeiing
 - KCE= Kolk niet bereikbaarDeze rapportage mag automatisch gegenereerd worden uit de gps-registratie. Als gebruik wordt gemaakt van de downloadlink via SCS worden daarin de toestandsaspecten vastgelegd.
9. Als er geen RibX resp. downloadlink via SCS wordt gebruikt dient een opgave van gebreken per kolk en omschrijving van de locatie in een Excel-sheet te worden aangeleverd. De locatie van de kolk dient in X en Y coördinaat (RD-

stelsel). De omschrijving van het gebrek dient in een drietal categorieën te worden onderverdeeld ('niet toegankelijk', 'stankafsluiter ontbreekt' en 'defect aan kolk'). Voor perceel Boekel de gebrekenlijst voorzien van straatnaam en huisnummer.

10. Onder het reinigen van waterdoorlatende beton kokers (bijv. Permeoblok) wordt verstaan het herstellen van de wateropname capaciteit van de bovenkant van de voorziening door het verwijderen van vuil uit de holle ruimtes van het beton.
11. Het vullen van de tank van de kolkenzuiger met spoelwater kan geschieden vanuit:
 - Bernheze gemeentewerf Heescheweg 37, te Nistelrode;
 - Boekel Spoelwater kan onttrokken worden uit sloten in het gebied. Hierbij mogen het talud en de waterkant niet worden beschadigd.
 - Oss Oss: Hertogswetering Megensebaan, JF Kennedybaan;
Herpen: Hertogswetering St. Sebastianusstraat;
't Wild: Hertogswetering Nieuwe Provincialeweg;
Maren, Lith, Oijen en Megen: af-/aanrit pont;
Ravenstein: jachthaven.
 - Maashorst Schaijk: gemeentewerf Runstraat 59a
Uden: gemeentewerf Hockeyweg 3
 - Meerijstad Veghel: gemeentewerf Doornhoek 3740, 5465 TA VEGHEL
Schijndel: vanuit oppervlaktewater waarbij de vergunningen worden aangevraagd door de opdrachtgever.
Sint-Oedenrode: vanuit oppervlaktewater waarbij de vergunningen worden aangevraagd door de opdrachtgever.
Tevens kan, na goedkeuring van de directie, uit "open water" spoelwater onttrokken worden.

3.2 Eisen

Algemene eisen	
1	Voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer zich te melden bij de contactpersoon van de gemeenten om de planning door te spreken.
2	Alle goten en kolken dienen gereinigd te worden, tenzij anders is overeengekomen of rede toe is.
3	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat voldoet aan de wettelijke normen volgens de RDW.
4	Materiaal moet voldoen aan de voorschriften die ter zake bij- of krachtens de wet zijn gesteld.
5	Onder aanneming is toegestaan indien de onderaannemer, bij het indienen van de offerte de eigen verklaring heeft ondertekend. Voorwaarde voor onder aanneming is dat de opdrachtnemer te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk is en daarnaast zowel contactpersoon als aanspreekpunt blijft.
6	De werkzaamheden dienen in het kader van veilig werken, conform CROW-publicatie 96b uitgevoerd te worden.
7	Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden zullen plaats vinden op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur, Nederlandse tijd. Indien de doorstroming van het verkeer dit vereist, kan van de opdrachtnemer worden verlangd van het geplande tijdstip af te wijken zoals in Maashorst waar op gebiedsontsluitingswegen alleen tussen 09.00 en 16.00 uur Nederlandse tijd gewerkt worden. T.a.v. lijngoten locatie winkelcentrum Uden (perceel Maashorst) geldt dat werkzaamheden daar voor 09.00 uur moeten zijn uitgevoerd.
8	Het verzamelde afval dient afgevoerd en verwerkt te worden door een erkend verwerker die vermeld moet staan op de NIWO-lijst. De kosten van bemonstering en/of analyse en de storkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
9	Indien de weersomstandigheden dit vereisen kunnen de werkzaamheden door opdrachtnemer of opdrachtgever worden aangepast. Denk hierbij aan sproeien ter voorkoming van stofoverlast of het verschuiven van de werkzaamheden bij gladheid.
10	Het is verboden het voor deze opdracht ingezette personeel en materieel gedurende de werkzaamheden in te zetten voor werkzaamheden voor derden van welke aard dan ook.
Eisen ten aanzien van het personeel van de opdrachtnemer	
11	De opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de benodigde vakkennis volgens de VCA1 en CROW 96b en "Veilig werken aan de weg".
12	Het personeel van de opdrachtnemer dient tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden telefonisch bereikbaar te zijn
13	De opdrachtnemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.
14	De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel: - aangifte doet op het gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen; - de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere het rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen; - zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich overigens correct ten opzichte van het publiek gedraagt; - de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt; - bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventuele andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich correct kleedt; - de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de

	aanwijzingen van de opdrachtgever daar opvolgt. <u>Tevens dient er tijdens de werkzaamheden altijd een Nederlandssprekend persoon namens de aannemer aanwezig te zijn.</u>
	Eisen reinigen kolken en (lijn)goten
15	De opdrachtgever kan, in overleg met de opdrachtnemer, besluiten welke kolken, in verband met de tijdelijke onbereikbaarheid, alsnog gereinigd dienen te worden
16	Als er niet met RibX resp. via downloadlink in SCS wordt gewerkt moeten alle niet gereinigde kolken (met reden) en alle kolken met gebreken door de opdrachtnemer te worden geregistreerd en aan de opdrachtnemer digitaal te worden aangeleverd als (Excel) xls-formaat.
17	De opdrachtnemer voorkomt dat tijdens de werkzaamheden afval op de grond terecht komt. Het eventueel gemorste afval moet onmiddellijk worden opgeruimd. T.a.v. de lijngoten moet tijdens het reinigen voorkomen worden dat opspattend water/vuil vrijkomt.
18	De plaatsen voor het aflaten van spoelwater vanuit de kolkenzuiger op de riolering dient in overleg met de opdrachtnemer van de gemeenten te worden bepaald.
19	Aan de gemeenten dient het aantal tonnen slib afkomstig van de gereinigde kolken per werkdag/kern schriftelijk te worden opgegeven vergezeld met de bijbehorende weegbonnen.
20	Losliggende stankschermen moeten door de opdrachtnemer worden teruggehangen.
21	Ten behoeve van het openen van de kolken draagt de opdrachtnemer zelf zorg voor de noodzakelijke puthaken.
22	Na het reinigen van de kolk dient het deksel op de juiste wijze passend te worden gesloten in het dekselbed.
23	Ten behoeve van het openen van de roosters op de (lijn)goten draagt de opdrachtnemer zelf zorg voor de noodzakelijke gereedschappen.
	Eisen ten behoeve van de oplevercontrole reiniging kolken
24	De kolken welke tijdens de inspectie, uitgevoerd binnen 10 werkdagen na gereed melding, niet schoon zijn moeten in ieder geval nog worden gereinigd binnen veertien dagen na de melding aan de opdrachtnemer.
25	Niet meer dan 5 cm zand/slib, geen vervuiling (zand, stenen, hout, bladeren enz.) aanwezig. Inloopopening moet geheel vrijgemaakt zijn van vuil.
26	Per kern zal het aantal geïnspecteerde kolken welke niet voldoen aan de gestelde reinigingsnormen worden genoteerd. Hieruit zal een foutpercentage worden bepaald. Dit foutpercentage wordt representatief geacht voor de gehele kern.

27	Indien het foutpercentage hoger is dan een bepaald percentage zullen er kortingen plaatsvinden op de verrekening van de betreffende kern. De hoogte van de korting hangt af van het hieronder weergegeven tabel																																								
	<table><tr><th colspan="4">Kortingentabel</th></tr><tr><td colspan="4">Kern <= 1000 stuks worden 10 kolken a-select gecontroleerd</td></tr><tr><td colspan="4">Kern > 1000 stuks worden 20 kolken a-select gecontroleerd</td></tr><tr><td colspan="4">Korting wordt toegepast op het totaal aantal gereinigde kolken van de gecontroleerde kern</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Foutpercentage</th><th>Kern <= 1000</th><th>Kern >1000</th><th>Korting</th></tr><tr><td>%</td><td>Aantal kolken</td><td>Aantal kolken</td><td>%</td></tr><tr><td><=10</td><td><= 1</td><td><= 2</td><td>0</td></tr><tr><td>10 - 50</td><td>2 - 4</td><td>3 - 9</td><td>10</td></tr><tr><td>>=50</td><td>>= 5</td><td>>= 10</td><td>Gecontroleerde kern Geheel opnieuw reinigen</td></tr></table>	Kortingentabel				Kern <= 1000 stuks worden 10 kolken a-select gecontroleerd				Kern > 1000 stuks worden 20 kolken a-select gecontroleerd				Korting wordt toegepast op het totaal aantal gereinigde kolken van de gecontroleerde kern								Foutpercentage	Kern <= 1000	Kern >1000	Korting	%	Aantal kolken	Aantal kolken	%	<=10	<= 1	<= 2	0	10 - 50	2 - 4	3 - 9	10	>=50	>= 5	>= 10	Gecontroleerde kern Geheel opnieuw reinigen
Kortingentabel																																									
Kern <= 1000 stuks worden 10 kolken a-select gecontroleerd																																									
Kern > 1000 stuks worden 20 kolken a-select gecontroleerd																																									
Korting wordt toegepast op het totaal aantal gereinigde kolken van de gecontroleerde kern																																									
Foutpercentage	Kern <= 1000	Kern >1000	Korting																																						
%	Aantal kolken	Aantal kolken	%																																						
<=10	<= 1	<= 2	0																																						
10 - 50	2 - 4	3 - 9	10																																						
>=50	>= 5	>= 10	Gecontroleerde kern Geheel opnieuw reinigen																																						
	Eisen ten behoeve van de oplevercontrole reiniging lijngoten																																								
28	De lijngoten en aanwezige zandvanger(s) welke tijdens de inspectie, uitgevoerd binnen 5 werkdagen na gereed melding, niet schoon zijn moeten in ieder geval nog worden gereinigd binnen veertien dagen na de melding aan de opdrachtnemer.																																								
29	Geen zichtbare aanwezigheid van zand/slib																																								
30	Social return wordt ingevuld conform artikel 4.23 en Bijlage 4																																								

Inhoudelijke voorwaarden

1. De opdrachtgever vergoedt de opdrachtnemer voor het reinigen en het afvoeren van het afval. De vergoeding vindt plaats op basis van de bedragen zoals aangegeven in de inschrijfstaat;
2. Het verzamelde afval dient afgevoerd en verwerkt te worden door een erkend verwerker die vermeld moet staan op de NIWO-lijst;
3. Na oplevering dient de factuur binnen 30 dagen ingediend te worden bij de opdrachtgever.
4. Alle kosten van vervoer, waaronder tol-, veer- en parkeergelden, komen voor rekening van de opdrachtnemer;
5. Kosten voor bemonstering komen tevens voor rekening van de opdrachtnemer;
6. De opdrachtnemer dient een eenheidsprijs per machinaal gereinigde kolk inclusief het verwerken van het vrijgekomen slib, exclusief BTW, per reinigingsbeurt.
7. De opdrachtnemer dient een eenheidsprijs per handmatig gereinigde kolk inclusief het verwerken van het vrijgekomen slib, exclusief BTW, per reinigingsbeurt.
8. De opdrachtnemer dient een eenheidsprijs per strekkende meter gereinigde lijngoot type 1 incl. aanwezige zandvanger(s) inclusief het verwerken van het vrijgekomen slib, exclusief BTW, per reinigingsbeurt.
9. De opdrachtnemer dient een eenheidsprijs per strekkende meter gereinigde lijngoot type 2 incl. aanwezige zandvanger(s) inclusief het verwerken van het vrijgekomen slib, exclusief BTW, per reinigingsbeurt.
10. In de eenheidsprijzen, zoals genoemd in inschrijfstaat dienen alle kosten te zijn inbegrepen, zoals verkeersmaatregelen, voorbereidingskosten, uitvoeringskosten en algemene kosten, waaronder overheadkosten.