

Behoort bij: ARC-2024-065

voorbelastingen Geeswater en Dever-Zuid

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
111100	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111110	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
1113	<u>Rijplaten en voorzieningen</u>				
111320	Tijdelijke rijplatenbaan in 2 rijsporen.	m	200,00	V	
1118	<u>Diversen</u>				
111820	Voorkomen verstuiwing transportroutes.	EUR		N	
112	Grondwerk				
1121	<u>Zakbaken</u>				
112110	Inzetten zakbakens Geestwater.	st	35,00	V	
112130	Inmeten zakbaken.	EUR		N	
112140	Waterpassen en 0-meting.	EUR		N	
112150	Aanbrengen waterspanningsmeter.	st	15,00	V	
112160	Instandhouden waterspanningsmeter.	st	15,00	V	
112170	Verwijderen waterspanningsmeter.	st	15,00	V	
113	Leidingwerk				
1130	<u>Rioolreiniging</u>				
113010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	180,00	V	
113020	Reinigen kolken.	st	15,00	V	
113030	Rioolslib vervoeren.	ton	2,00	V	
1131	<u>Dichtzetten leidingen en schildmuur</u>				
113110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
113120	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
114	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1141	<u>Tijdelijke afdammingen/ bouwkuipen</u>				
114100	Toepassen tijdelijke afdamming opruimen duikers.	EUR		N	
114110	Toepassen tijdelijke afdamming brug.	EUR		N	
114120	Toepassen afdamming duikers <ø600mm.	st	1,00	V	
114130	Toepassen afdamming duikers >ø500mm.	st	4,00	V	
1142	<u>Bronbemaling</u>				
114210	Droogzetten/- houden rioolsleuf, bronbemaling.	m	180,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1143	<u>Open bemalingen</u>				
114310	Drooghouden/-zetten open bemaling objecten/ werkputten.	EUR		N	
114320	Drooghouden/-zetten open bemaling opruimwerk.	EUR		N	
1144	<u>Waarborgen afvoer</u>				
114410	Waarborgen basisafvoer werkputten e.d.	EUR		N	
1145	<u>Debietmeetpunten</u>				
114510	Aanbrengen debietmeetpunten.	st	2,00V		
114520	Registratie debietmeting incl. rapportage, p/week	EUR		N	
118	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
1181	<u>Bouwhekken</u>				
118110	Aanbrengen bouwhekwerken tbv afbakening.	m	500,00V		
1182	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
118210	Graven proefsleuven CROW500 aannemer.	EUR		N	
118220	Opleveren resultaten proefsleuven, rapportage	EUR		N	
118230	Graven proefsleuven/voorzieningen door directie.	st	3,00V		
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
132	Opruimen duikers				
1320	<u>Betonnen duikers</u>				
132010	Verwijderen betonnen duiker Ø1250 mm.	m	5,00V		
132020	Verwijderen betonnen duikers Ø800 mm.	m	30,00V		
132030	Verwijderen duiker - PVC-buis -.Ø250 mm.	m	6,00V		
134	Opruimen riolering				
134000	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. riolering.	m	180,00V		
134010	Verwijderen kunststofbuis PVC ø315mm, HWA.	m	180,00V		
134020	Aanvullen sleuf.	m	180,00V		
134030	Verwijderen betonbuis DWA, ø800mm.	m	25,00V		
135	Opruimen kunststof leidingen				
1351	<u>Verwijderen PVC-riool: kolkaansluitingen</u>				
135110	Verwijderen PVC-buizen Ø125 mm, kolken.	m	15,00V		
1352	<u>Drainage leidingen</u>				
135210	Verwijderen drainage buis ø160mm	m	155,00V		
135220	Verwijderen drainage buis ø110mm	m	75,00V		
137	Opruimen putten en kolken				
1370	<u>Betonnen putten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
137010	Verwijderen prefab putten: inspectieputten.	st	5,00V		
1371	<u>Straat- en trottoirkolken</u>				
137110	Verwijderen straatkolken: zijweg Ruishornlaan.	st	8,00V		
138	Opruimen (grond)kabels en leidingen				
1380	<u>Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)</u>				
138010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	32,00V		
138020	Verwijderen grondkabel: Ls, t.b.v. OV.	m	32,00V		
14	OPRUIMEN OEVER- EN BOUWWERKEN				
144	Slopen bruggen				
1440	<u>Betonnen brug: Geestwater</u>				
144010	Verwijderen betonnen brug (prefab).	st	1,00N		
147	Verwijderen kleine kunstwerken				
1472	<u>Slopen stuw incl. bijhorende werkzaamheden</u>				
147210	Verwijderen houten stuw.	st	1,00N		
147220	Verwijderen opvoergemaal.	EUR	N		
147230	Verwijderen beschoeiingselementen stuw.	m	12,00V		
147240	Verwijderen beschoeiingselementen langs watergang.	m	90,00V		
147250	Verwijderen houten stuw, incl. stuwwerk.	st	1,00N		
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
155	Opbreken straatwerk / elementenverhardingen				
1551	<u>Betonstraatstenen (BSS) k.f. 80 dik</u>				
155110	Opbreken betonstraatstenen: zijweg.	m2	1.060,00V		
155120	Verwijderen teervrije funderingslaag onder verharding.	m2	1.060,00V		
1552	<u>Halfverharding</u>				
155210	Verwijderen teervrije funderingslaag als verharding.	m2	375,00V		
157	Opbreken kantopsluitingen				
1570	<u>Trottoirbanden</u>				
157010	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm, afvoeren.	m	10,00V		
1571	<u>Opsluitbanden</u>				
157110	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren.	m	360,00V		
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	Maaien terrein				
1610	<u>Maaien werkterrein</u>				
161010	Maaien werkterrein.	are	1.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162	Verwijderen begroeiingen				
1620	<u>Begroeiing in werkterrein</u>				
162010	Verwijderen begroeiing: werkterrein.	are	8,00V		
162020	Verwijderen begroeiing: werkterrein.	are	14,00V		
163	Verwijderen bomen / stobben				
1630	<u>Verwijderen bomen: binnen werkterrein</u>				
163010	Verwijderen bomen.	st	2,00V		
17	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
171	Opruimen terreinafscheidingen				
1710	<u>Verwijderen hekwerk</u>				
171010	Verwijderen hek/poort lang ca. 6-7 m, hoog 1,30 m.	st	2,00V		
171020	Verwijderen hek/poort lang ca. 5 m, hoog 1,10 m.	st	4,00V		
171030	Verwijderen afrastering van hout, hoog 1,30 m.	m	82,00V		
171040	Verwijderen afrastering van hout: deels in watergang.	m	4,00V		
171050	Verwijderen afrastering van staal, hoog 1,30 m.	m	40,00V		
172	Opruimen bebording en bebakening				
1720	<u>Verkeersborden met paal</u>				
172010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief borden.	st	2,00V		
1721	<u>Antiparkeerpalen en overige elementen</u>				
172110	Verwijderen anti-parkeerpaal: afzetpaal.	st	2,00N		
172120	Verwijderen antiparkeer element: betonnen blok.	st	1,00N		
172130	Verwijderen gewapend betonnen balk.	st	1,00N		
174	Opruimen meubilair				
1740	<u>Straatmeubilair</u>				
174010	Verwijderen afvalbak: hondenpoep.	st	1,00N		
176	Verwijderen openbare verlichting				
1760	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
176010	Verwijderen verlichtingsobjecten.	st	4,00V		
18	OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1800	<u>Onderzoeken e.d.</u>				
180010	Uitvoeren en controle nul-opname.	EUR		N	
1810	<u>Monitoring zettingen</u>				
181010	Monitoring zettingen.	EUR		N	
181020	Monitoring opbarsten, stijghoogte e.d.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181030	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
1840	<u>Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna</u>				
184010	Begeleiding en monitoring t.b.v. F&F.	EUR		N	
2	G R O N D W E R K E N				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
212	Frezen terrein				
212100	Frezen terreinen.	are	1.000,00V		
213	Opschonen watergangen				
213000	Opschonen watergangen, 0-1m3/m1.	m	245,00V		
213010	Opschonen watergangen, 1-3m3/m1.	m	735,00V		
213020	Opschonen watergangen, 1-3m3/m1.	m	245,00V		
214	Inkassen watergangen				
214010	Inkassen watergangen, insteekbreedte 0-5m.	m	350,00V		
214020	Inkassen watergangen, insteekbreedte 5-10m.	m	765,00V		
22	GROND ONTGRAVEN				
221	Ontgraven uit cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet (tijdelijke) bouwweg.	m3	2.270,00V		
222	Ontgraven uit watergang				
222010	Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang Geestwater.	m3	37.480,00V		
222040	Grond ontgraven t.b.v. watergang langs 2e Poellaan.	m3	430,00V		
223	Greppels				
223010	Grond ontgraven t.b.v. greppels.	m3	50,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	Grond vervoeren in werkterrein				
231020	Grond vervoeren naar watergangen, 0-200m.	m3	6.300,00V		
231030	Grond vervoeren naar voorbelasting, 0-500m.	m3	32.445,00V		
234	Grond afvoeren				
234010	Grond afvoeren.	m3	75,00V		
24	GROND VERWERKEN				
242	Verwerken in watergang				
242020	Grond verwerken in te dempen watergangen Geestwater.	m3	6.300,00V		
244	Verwerken in terrein (voorbelasting)				
244000	Zand verwerken in werkvloer voorbelasting Geestwater.	m3	44.340,00V		
244010	Zand verwerken in wegen voorbelasting Geestwater.	m3	16.185,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244020	Grond verwerken in voorbelasting Geestwater	m3	22.900,00V		
244030	Grond verwerken in afdekking voorbelasting Geestwater	m3	8.755,00V		
244080	Verdichten zand, Geestwater.	m3	83.320,00V		
245	BigBags				
245010	Aanbrengen bigbags.	m	190,00V		
25	GROND BEWERKEN				
250010	Aanbrengen Hydroseeding.	are	400,00V		
3	L E I D I N G W E R K E N				
32	DUIKERS				
323	Betonduikers				
323000	Aanbrengen gew. betonduiker, ø300mm.	m	40,80V		
323010	Aanbrengen gew. betonduiker, ø600mm.	m	21,60V		
324	Staalduikers				
324010	Aanbrengen stalen duiker ø600mm.	m	38,00V		
324020	Aanbrengen stalen duiker ø1000mm.	m	22,00V		
34	DRAINAGE				
341	Verticale en horizontale drainage				
341010	Aanbrengen verticale drainage, Geestwater -10,00m.	m	48.250,00V		
341020	Aanbrengen verticale drainage, Geestwater -11,00m.	m	163.040,00V		
341030	Aanbrengen drains horizontale drainage, Geestwater	m	2.230,00V		
341050	Aanbrengen PVC-buis, ø110mm.	m	500,00V		
341060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-Stuk.	st	250,00V		
341070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Eindkap.	st	250,00V		
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
42	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
420010	Aanbrengen Geotextiel, 80kN/m1, Geestwater.	m2	37.100,00V		
43	GRONDKERENDE CONSTRUCTIES				
47	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN				
472	Stuwen				
472010	Aanbrengen damwanden t.b.v. stuwen.	m	30,00V		
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
510	Bouwweg				
510010	Aanbrengen Geotextiel Bouwweg.	m2	4.365,00V		
510020	Aanbrengen Geogrid Bouwweg.	m2	4.365,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510030	Zand voor zandbed in cunet bouwweg.	m3	2.180,00V		
510040	Aanbrengen menggranulaat voor bouwweg.	m2	3.780,00V		
510050	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	850,00V		
510060	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	3.780,00V		
510070	Leveren bindmiddel.	ton	5,70V		
510080	Leveren afdek materiaal.	ton	45,40V		
510090	Grond verwerken in bermen bouwweg.	m3	600,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	T.b.s. werknemers en materieel				
8010	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
801000	T.b.s. werknemer.	uur	30,00V		
801020	T.b.s. hydraulische graafmachine; 0,75 m3(wielb.)	uur	30,00V		
801030	T.b.s. hydraulische graafmachine; 1,50 m3(rupsb.)	uur	30,00V		
801040	T.b.s. vrachtauto; laadvermogen 16 ton	uur	30,00V		
801050	T.b.s. vrachtauto; laadvermogen 30 ton	uur	24,00V		
801060	T.b.s. wiellader; bakinhoud 1,50 m3	uur	16,00V		
801070	T.b.s. tractor + dumper; laadvermogen 10 m3	uur	24,00V		
801080	Inzetten motorkettingzaag.	uur	20,00V		
8013	<u>Ecologie</u>				
801300	T.b.s. werknemer Ecologisch werkprotocol.	uur	20,00V		
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
811	Communicatie en omgeving				
811000	Communiceren met derden.	EUR		N	
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	Werkplannen				
8211	<u>Algemeen</u>				
821140	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
821160	Opstellen transport- en grondstromenplan.	EUR		N	
821170	Opstellen drainageplan.	EUR		N	
821180	Opstellen watersysteemplan.	EUR		N	
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
825	Aanleveren revisiegegevens				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910120	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910130	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
910140	Deelnemen Klankbordgroep.	EUR		N	
910160	Toolbox meeting monitoringsaspecten.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	3.000,00V		
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	2.000,00V		
950060	Stelpost mitigerende en beschermende maatregelen.	EUR	2.000,00V		
950070	Stelpost onderzoeken.	EUR	3.000,00V		
950080	Stelpost Car-verzekering.	EUR	2.000,00V		
950090	Stelpost verkeersmaatregelen.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				