

Behoort bij: ARC-2024-065

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
111100	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111110	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
1113	<u>Rijplaten en voorzieningen</u>				
111320	Tijdelijke rijplatenbaan in 2 rijsporen.	m	200,00	V	
1118	<u>Diversen</u>				
111820	Voorkomen verstuiwing transportroutes.	EUR		N	
112	Grondwerk				
1121	<u>Zakbaken</u>				
112120	Inzetten zakbakens Dever-Zuid.	st	45,00	V	
112130	Inmeten zakbaken.	EUR		N	
112140	Waterpassen en 0-meting.	EUR		N	
112150	Aanbrengen waterspanningsmeter.	st	15,00	V	
112160	Instandhouden waterspanningsmeter.	st	15,00	V	
112170	Verwijderen waterspanningsmeter.	st	15,00	V	
114	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1141	<u>Tijdelijke afdammingen/ bouwkuipen</u>				
114100	Toepassen tijdelijke afdamming opruimen duikers.	EUR		N	
114110	Toepassen tijdelijke afdamming bruggen.	EUR		N	
114130	Toepassen afdamming duikers >ø500mm.	st	3,00	V	
1143	<u>Open bemalingen</u>				
114310	Drooghouden/-zetten open bemaling objecten/ werkputten.	EUR		N	
114320	Drooghouden/-zetten open bemaling opruimwerk.	EUR		N	
1144	<u>Waarborgen afvoer</u>				
114410	Waarborgen basisafvoer werkputten e.d.	EUR		N	
118	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
1181	<u>Bouwhekken</u>				
118110	Aanbrengen bouwhekwerken tbv afbakening.	m	150,00	V	
1182	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
118210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
118220	Opleveren resultaten proefsleuven, rapportage	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118230	Graven proefsleuven/voorzieningen door directie.	st	2,00V		
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
132	Opruimen duikers				
1320	<u>Betonnen duikers</u>				
132010	Verwijderen betonnen duiker Ø800 mm, onbekend.	m	5,00V		
132020	Verwijderen betonnen duiker Ø800 mm.	m	12,00V		
133	Opruimen drainage				
1330	<u>Drainage leidingen</u>				
133010	Verwijderen PVC-buis: drainage Dever-Zuid.	m	75,00V		
133020	Verwijderen asbestcementbuis: drainage Dever-Zuid.	m	25,00V		
14	OPRUIMEN KUNST-,OEVER- EN BOUWWERKEN				
141	Verwijderen stuwen				
141010	Verwijderen houten stuwen.	st	2,00V		
144	Slopen bruggen				
1440	<u>Betonnen brug: Dever-Zuid</u>				
144010	Verwijderen betonnen brug (prefab).	st	2,00V		
144020	Verwijderen loopbrug.	st	1,00N		
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
156	Opbreken betontegels				
1560	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm</u>				
156010	Opbreken betontegels: 300x300 mm dik 45, voetpad.	m2	205,00V		
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	Maaien terrein				
1610	<u>Maaien werkterrein</u>				
161010	Maaien werkterrein.	are	520,00V		
162	Verwijderen begroeiingen				
1620	<u>Begroeiing in werkterrein</u>				
162010	Verwijderen begroeiing: werkterrein.	are	1,00V		
163	Verwijderen bomen / stobben				
1630	<u>Verwijderen bomen: binnen werkterrein</u>				
163010	Verwijderen bomen.	st	1,00N		
17	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
171	Opruimen terreinafscheidingen				
1710	<u>Verwijderen hekwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171010	Verwijderen hek/poort lang ca. 6-7 m, hoog 1,00 m.	st	5,00V		
171020	Verwijderen hekwerk/raster, incl. poort.	m	15,00V		
18	OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1800	Onderzoeken e.d.				
180010	Uitvoeren en controle nul-opname.	EUR	N		
180040	Aanbrengen meetspijkers.	st	5,00V		
1810	Monitoring zetting				
181010	Monitoring zettingen.	EUR	N		
181020	Monitoring opbarsten, stijghoogte e.d.	EUR	N		
181030	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR	N		
1840	Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna				
184010	Begeleiding en monitoring t.b.v. F&F.	EUR	N		
2	GRONDWERKEN				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
212	Frezen terrein				
212100	Frezen terreinen.	are	520,00V		
213	Opschonen watergangen				
213000	Opschonen watergangen, 0-1m3/m1.	m	230,00V		
213010	Opschonen watergangen, 1-3m3/m1.	m	690,00V		
213020	Opschonen watergangen, 1-3m3/m1.	m	230,00V		
214	Inkassen watergangen				
214010	Inkassen watergangen, insteekbreedte 0-5m.	m	300,00V		
214020	Inkassen watergangen, insteekbreedte 5-10m.	m	750,00V		
22	GROND ONTGRAVEN				
221	Ontgraven uit cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet (tijdelijke) bouwweg.	m3	220,00V		
222	Ontgraven uit watergang				
222020	Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang Dever-Zuid.	m3	5.710,00V		
222030	Grond ontgraven t.b.v. watergang langs toegangsweg.	m3	550,00V		
222040	Grond ontgraven t.b.v. watergang langs voorbelasting.	m3	555,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	Grond vervoeren in werkterrein				
231010	Grond vervoeren naar watergangen, 0-500m.	m3	2.015,00V		
231030	Grond vervoeren naar ophogingen, 0-500m.	m3	3.720,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231040	Grond vervoeren naar ophogingen, 500-1000m.	m3	1.410,00V		
234	Grond afvoeren				
234010	Grond afvoeren.	m3	1.300,00V		
24	GROND VERWERKEN				
242	Verwerken in watergang				
242010	Grond verwerken in te dempen watergangen Dever-Zuid.	m3	2.015,00V		
244	Verwerken in terrein (voorbelasting)				
244030	Zand verwerken in werkvloer voorbelasting Dever-Zuid..	m3	39.420,00V		
244040	Zand verwerken in wegen voorbelasting Dever-Zuid.	m3	86.630,00V		
244060	Grond verwerken in afdekking voorbelasting Dever-Zuid.	m3	7.530,00V		
244090	Verdichten zand, Dever Zuid.	m3	126.050,00V		
245	BigBags				
245010	Aanbrengen bigbags.	st	800,00V		
25	GROND BEWERKEN				
250010	Aanbrengen Hydroseeding.	are	262,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
32	DUIKERS				
323	Betonduikers				
323020	Aanbrengen gew. betonduiker, ø800mm.	m	24,00V		
324	Staalduikers				
324010	Aanbrengen stalen duiker ø600mm.	m	100,00V		
34	DRAINAGE				
341	Verticale en horizontale drainage				
341010	Aanbrengen verticale drainage, Dever-Zuid -10,00m.	m	15.580,00V		
341020	Aanbrengen verticale drainage, Dever-Zuid -11,00m.	m	166.410,00V		
341040	Aanbrengen drains horizontale drainage, Dever-Zuid.	m	1.500,00V		
341050	Aanbrengen PVC-buis, ø110mm.	m	500,00V		
341060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-Stuk.	st	250,00V		
341070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Eindkap.	st	250,00V		
4	OEVER - EN BOUWWERKEN				
42	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
420030	Aanbrengen Geotextiel, 80kN/m1, Dever-Zuid.	m2	23.000,00V		
420040	Aanbrengen Geotextiel, 40kN/m1, Dever-Zuid.	m2	4.125,00V		
47	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
472	Stuwen				
472010	Aanbrengen damwanden t.b.v. stuwen.	m	15,00V		
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
510	Bouwweg				
510010	Aanbrengen Geotextiel Bouwweg.	m2	485,00V		
510020	Aanbrengen Geogrid Bouwweg.	m2	485,00V		
510030	Zand voor zandbed in cunet bouwweg.	m3	245,00V		
510040	Aanbrengen menggranulaat voor bouwweg.	m2	375,00V		
510050	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	84,00V		
510060	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	375,00V		
510070	Leveren bindmiddel.	ton	0,60V		
510080	Leveren afdek materiaal.	ton	4,50V		
510090	Grond verwerken in bermen bouwweg.	m3	50,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	T.b.s. werknemers en materieel				
8010	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
801000	T.b.s. werknemer.	uur	10,00V		
801020	T.b.s. hydraulische graafmachine; 0,75 m3(wielb.)	uur	10,00V		
801030	T.b.s. hydraulische graafmachine; 1,50 m3(rupsb.)	uur	10,00V		
801040	T.b.s. vrachtauto; laadvermogen 16 ton	uur	10,00V		
801050	T.b.s. vrachtauto; laadvermogen 30 ton	uur	10,00V		
801060	T.b.s. wiellader; bakinhoud 1,50 m3	uur	16,00V		
801070	T.b.s. tractor + dumper; laadvermogen 10 m3	uur	24,00V		
801080	Inzetten motorkettingzaag.	uur	20,00V		
8013	<u>Ecologie</u>				
801300	T.b.s. werknemer Ecologisch werkprotocol.	uur	20,00V		
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
811	Communicatie en omgeving				
811000	Communiceren met derden.	EUR		N	
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
8211	<u>Algemeen</u>				
821140	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
821160	Opstellen transport- en grondstromenplan.	EUR		N	
821170	Opstellen drainageplan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910120	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910130	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
910140	Deelnemen Klankbordgroep.	EUR		N	
910160	Toolbox meeting monitoringsaspecten	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	3.000,00V		
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	1.000,00V		
950050	Stelpost tijdelijke overbrugging.	EUR	10.000,00V		
950060	Stelpost mitigerende en beschermende maatregelen.	EUR	2.000,00V		
950070	Stelpost onderzoeken.	EUR	3.000,00V		
950090	Stelpost verkeersmaatregelen.	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				