

PERCEEL 2 - WAALRE

Onderhoud kunstgras sportvelden
Eindhoven-Waalre - Raamcontract
Perceel 1 - Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling Stadsbeheer
Perceel 2 - Waalre, Afdeling leefomgeving
Besteknummer 66522-2024-02

Onderhoud kunstgras sportvelden
Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Besteknummer: 66522-2024-02

Datum: 12 november 2024

datum / paraaf

Auteur : M. Kapteijns - KYBYS ingenieurs en adviseurs

Contactpersoon gem. Eindhoven:	Stef Op 't Hoog
Contactpersoon gem. Waalre:	Hans van Geel

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Stadsbedrijf
-- Afdeling Stadsbeheer

-- Gemeente Waalre
-- Afdeling leefomgeving
-- Openbare ruimte

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Sporttechnisch onderhoud gemeente Waalre - kunstgras				
						
21			Kunstgras sportvelden				
						
211			Voetbal				
						
2111			<u>Regulier onderhoud kunstgras voetbal</u>				
		1 kunstgras voetbalveld, sportpark Aalstervelden.				
		7800 m2, 78 are				
						
211110	712407		Borstelen kunstgrassportveld.	are	2.028,00	F	
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
		zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend infill.				
		Aantal percelen: 1				
		1.	Gebruik: voetbal				
		. 3. . . .	Infill: SBR-rubber				
		. . 2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . 1. .	Slepen na het borstelen				
						
211120	712499		Lokaal terugvegen infill.	are	10,00	F	
		Betreft: het controleren en terugvegen van infill op				
		verharding rondom het veld				
		Gebruik: voetbal				
		Infill: variabel				
		Aantal percelen: 1				
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld#				
		500 m2 per perceel				
		Infill: variabel				
						
211130	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are	780,00	F	
		Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad				
		van het kunstgrasveld				
		Aantal percelen: 1				
		. . 1. . .	Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld				
		. . . 2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	 1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende				
		verwerkingsinrichting.				
						
211140	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	42,00	F	
		Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld.				
		Aantal percelen: 1				
		Uitgangspunt is 1400 m2 per perceel, de uitloop van de				
		kunstgrasvelden.				
		. . 3. . .	Onkruidvrij maken door middel van "heet water"				
		. . . 2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						
211150	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	21,00	F	
		Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras				
		sportveld.				
		Aantal percelen: 1				
		Uitgangspunt is 700 m2 per perceel, de uitloop van de				
		kunstgrasvelden.				
		Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende				
		verharding.				
		. . 9. . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer,				
		bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig.				
		Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat				
		. . . 2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						
2112			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras voetbal</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
211210	712502	. 1.3.3.9.9.	Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 1 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: variabel Bewerkingsdiepte: 35-55 mm Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	78,00	F		
211220	712504 1.3.3.9. .	Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrasveld. Aantal percelen: 1 Gerekend met 2 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: variabel Bewerkingsdiepte: 35-55 mm Afhankelijk van aanwezige constructie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	156,00	F		
211230	712599	. .	Dieptereinigen kunstgrasveld. Betreft: het onder hoge druk reinigen van de infill tot op de backingg Aantal percelen: 1 Gebruik: voetbal Infill: SBR-rubber Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang.	are	78,00	F		
211240	712599	. .	Nadresses infill - SBR Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 1 (78 are) Infill: SBR-rubber Gerekend met onderhoudsbeurt eens in de vijf jaar. (Oppervlak van 0,20 veld opgevoerd) Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211410	are	16,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211250	712599		Nadressen infill penaltystippen Betreft: het aanvullen van de infill t.p.v. penaltystippen om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 1 Gerekend met 2 penaltystippen per veld, eenheid betreft losse penaltystip Infill: SBR-rubber Betreft borstelen/ uitvullen en aanvullen sbr infill t.p.v. penaltystippen eens in de twee weken. Gerekend met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211410	st	52,00	F	
2113			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
211310	712406		Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	8,00	F	
211320	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasveld (2x per jaar). Betreft 1 kunstgras voetbalveld(en) Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 1. Gebruik: voetbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten.	keer	2,00	F	
211330	712506		Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie of naar aanleiding van inspectie volgens bestekspostnr. 211320 9. Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.	uur	8,00	F	
2114			<u>Leveranties</u>				
211410	712499		Leveren infillmateriaal - SBR rubber Betreft: het leveren van SBR infillmateriaal t.b.v. aanvullen infill Gebruik: voetbal Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr(s). 211240 en 211250	ton ton	1,00	F	1,00 L
212			Hockey				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2121			<u>Regulier onderhoud kunstgras hockey</u> 2 kunstgras hockeyvelden, sportpark Aalstervelden. één volledig semi- water hockeyveld één kwart zand veld. 7000 m2, 70 are				
212110	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend infill. Aantal percelen: 2 (70 are) 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand .2. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Slepen na het borstelen	are	1.820,00	F	
212120	712499		Lokaal terugvegen infill. Betreft: het controleren en terugvegen van infill op verharding rondom het veld Gebruik: hockey Infill: zand Aantal percelen: 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld 500 m2 per perceel Infill: zand	are	20,00	F	
212130	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld Aantal percelen: 2 (70 are) .1. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld .2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	are	1.050,00	F	
212140	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 (70 are) .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	210,00	F	
212150	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruid- en algenvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 (70 are) .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, uitgaande van chemievrij beheer. Inclusief leverantie benodigde middelen. AlgaVelan MO5Sport o.g. Hoeveelheid conform voorschriften leverancier. Gerekend met 0,20 liter per are, geleverd volgens bestekspostnr. 212190 .2. Gerekend is met 20 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.400,00	F	280,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212160	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 Uitgangspunt is 500 m2 per perceel Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende verharding. .9. . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig. Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat2. . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30,00	F	
212190	712499		Leverantie AlgaVelan o.g. Betreft: leverantie AlgaVelan o.g. AlgaVelan MO5Sport o.g. Gerekend met 0,20 liter per are Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 212150	l	280,00	F	280,00 l
2122			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras hockey</u>				
212210	712502		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 2 (70 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 2. . . . Gebruik: hockey .1. . . . Infill: zand2. . . . Bewerkingsdiepte: 24 mm9. . . . Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie9. . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	70,00	F	
212220	712599		Dieptereinigen kunstgrasveld. Betreft: het onder hoge druk reinigen van de infill tot op de backingg Aantal percelen: 1 Gebruik: hockey Toepassing: semi-water en zand Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang.	are	70,00	F	
212230	712599		Nadressen infill - Zand Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNHB2-18 Aantal percelen: 2 (70 are) Infill: Zand Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 212410	are	70,00	F	
2123			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212310	712406		Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	8,00	F	
212320	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden (2x per jaar). Betreft 2 kunstgrashockeyveld(en) Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 2. Gebruik: hockey 3. Betreft: zowel ingestrooide als niet ingestrooide velden 9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten.	keer	2,00	F	
212330	712506		Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie of naar aanleiding van inspectie volgens bestekspostnr. 212320 9. Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.	uur	20,00	F	
2124			<u>Leveranties</u>				
212410	712499		Leveren infillmateriaal - Zand Betreft: het leveren van zand infillmateriaal t.b.v. aanvullen infill Gebruik: hockey (M4.a) Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 212230	ton ton	5,00	F	5,00 L
23			Installaties				
231			Drainage				
231010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten op afroep directie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de vijf jaar. Totale lengte drainage 3.500 m1 9. Met pompdruk van 10 tot 15 bar met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 1. Strengen met lengte tot 200 m: 35 st 9. Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde drainage, incl. reinigen putten. 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een verwerker	m	700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231020	230199		Opstellen rapportage doorspuiten drainage Betreft: het opstellen van een rapport inzake de schouw van de drainage doorgespoten volgens bestekspost 231010 Per sportveld dient er één rapportage te worden opgesteld Rapportage ter accordering indienen binnen 5 werkdagen na uitvoering volgens bestekspost 231010 bij de directie.	st	1,00	F	
231030	230199		Herstellen verstoring drainagesysteem Situering: betreft verstoring in het drainage-systeem Incl. benodigde grondwerk en leverantie benodigde bouwstof. Gerekend is met het herstellen van vijf streckende meter drainagebuis per herstelpunt. Grondsoorten/bouwstoffen dienen zorgvuldig gescheiden ontgraven en verwerkt te worden. Overblijvende en/of vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	st	3,00	F	
250			Algemene werkzaamheden				
250010	100121		Aanvoeren van materieel. 2. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 2 De som van de deelopdracht is kleiner dan €15.000	keer	2,00	F	
250020	100121		Aanvoeren van materieel. 2. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 2 De som van de deelopdracht is groter dan €15.000	keer	2,00	F	
250030	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: controleren 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 2 De som van de deelopdracht is groter dan €250 en kleiner of gelijk aan €5.000	keer	2,00	F	
250040	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: controleren 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 2 De som van de deelopdracht is groter dan €5.000,-	keer	2,00	F	
250050	100199		Bijwonen bouwvergaderingen Betreft: bijwonen/ deelnemen vergadering. Reactie op notule en actielijst binnen 3 werkdagen na vergadering. Vergadering vind plaats eens in de vier (4) weke Waalre neemt deel aan vergadering één's per kwartaal. Overige vergaderingen agendalid.	keer	4,00	F	
250060	100299		Logboek uitgevoerde werkzaamheden Bijhouden logboek uitgevoerde werkzaamheden. Loggen van werkzaamheden uitgevoerd op betreffende sportoppervlak in Tubala omgeving in paspoort. Betreft minimaal foto, rolmenu uitgevoerde werkzaamheden overeenkomend met raamcontract en datum, tijd en betreffende persoon/functie.	week	52,00	F	
251			Inzetten werknemers en materieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
2510			<u>Inzetten materieel</u>				
251010	100518	Inzetten van een tractor.	uur	12,00	F	
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
		de directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 80 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan de				
		sportvelden				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		de Standaard RAW Bepalingen)				
251020	100599	Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen	uur	8,00	F	
		Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het				
		opvegen van blad.				
		De wagen dient voorzien te zijn van een				
		zelflossend systeem.				
		Incl. bediening en brandstof				
251030	100599	Ter beschikking stellen van bladblazer met tractor	uur	8,00	F	
		Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het				
		verwijderen van blad.				
		Incl. bediening en brandstof				
2511			<u>Inzetten personeel</u>				
251110	100599	Inzetten machinist	uur	16,00	F	
		Betreft: het inzetten van een machinist op materieel dat				
		door de opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld.				
		De in te zetten machinist dient te beschikken over een				
		T-rijbewijs				
		De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te				
		hebben met machinaal beheer van sportvelden				
		De te besturen machines zijn opgenomen op bijlage 4				
251120	100501	Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
		de directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers:Bouwbedrijf groep B				
		Betreft: grondwerker				
251130	100501	Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
		de directie op te dragen werkzaamheden				
		.6. . . .	Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. .1. . .	Werknemers:specialist				
251140	100501	Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
		de directie op te dragen werkzaamheden				
		.6. . . .	Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. .1. . .	Werknemers:uitvoerder				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
9						Staartposten			