

PERCEEL 1 - EINDHOVEN

Onderhoud kunstgras sportvelden

Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Perceel 1 - Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling Stadsbeheer

Perceel 2 - Waalre, Afdeling leefomgeving

Besteknummer 66522-2024-02

NOTA VAN INLICHTINGEN 01

Datum: 16 december 2024

Onderhoud kunstgras sportvelden

Eindhoven-Waalre - Raamcontract

Besteknummer: 66522-2024-02

Datum: 12 november 2024

datum / paraaf_____
Auteur : M. Kapteijns - KYBYS ingenieurs en adviseurs_____
Contactpersoon gem. Eindhoven: Stef Op 't Hoog
Contactpersoon gem. Waalre: Hans van Geel

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Stadsbedrijf
-- Afdeling Stadsbeheer

-- Gemeente Waalre
-- Afdeling leefomgeving
-- Openbare ruimte

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Sporttechnisch onderhoud gemeente Eindhoven - kunstgras				
21		Kunstgras sportvelden				
211		Voetbal				
2111		<u>Regulier onderhoud kunstgras voetbal</u>				
211110	712407	Borstelen kunstgrassportveld.	are	14.014,00	F	
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
		zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend infill.				
		Aantal percelen: 7				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.3. . . .	Infill: SBR-rubber				
		. .2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . .1. .	Slepen na het borstelen				
211120	712407	Borstelen kunstgrassportveld.	are	19.916,00	F	
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
		zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend infill.				
		Aantal percelen: 10				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.3. . . .	Infill: TPE-rubber				
		Holle variant				
		. .2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . .1. .	Slepen na het borstelen				
211130	712407	Borstelen kunstgrassportveld.	are	416,00	F	
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
		zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend infill.				
		Aantal percelen: 2 (mini veld)				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.3. . . .	Infill: kurk				
		. .2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . .1. .	Slepen na het borstelen				
211140	712407	Borstelen kunstgrassportveld.	are	416,00	F	
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
		zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend infill.				
		Aantal percelen: 2 (mini veld)				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.3. . . .	Infill: nonfill				
		. .2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . .1. .	Slepen na het borstelen				
211150	712499	Lokaal terugvegen infill.	are	210,00	F	
		Betreft: het controleren en terugvegen van infill op				
		verharding rondom het veld				
		Gebruik: voetbal				
		Infill: variabel				
		Aantal percelen: 21				
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld				
		500 m2 per perceel				
		Infill: variabel				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211160	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld Aantal percelen: 21 Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	are	13.400,00	F
211170	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 21 Uitgangspunt is 500 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. 3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" 2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	315,00	F
211180	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras sportveld. Aantal percelen: 21 Uitgangspunt is 700 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende verharding. 9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig. Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat 2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	441,00	F
2112			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras voetbal</u>			
211210	712502		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. (dieptereiniging) Aantal percelen: 21 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 1. Gebruik: voetbal 3. Infill: variabel 3. Bewerkingsdiepte: 35-55 mm 9. Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie 9. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	1.340,00	F
211220	712504		Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrasveld. Aantal percelen: 21 Gerekend met 2 onderhoudsbeurt per jaar 1. Gebruik: voetbal 3. Infill: variabel 3. Bewerkingsdiepte: 35-55 mm 9. Afhankelijk van aanwezige constructie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	2.680,00	F

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211230	712599	.	Reinigen infill kunstgrasveld. Betreft: het reinigen van de infill Aantal percelen: 21 (1340 are) Gebruik: voetbal Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine. Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen. Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd) Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang. Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	670,00	F
211240	712599	.	Nadressen infill - SBR Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 7 (539 are) Infill: SBR-rubber Gerekend met onderhoudsbeurt eens in de vijf jaar. (Oppervlak van 1,5 veld opgevoerd) Infill wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever (zolang de voorraad strekt) Te kort komend materiaal/ leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211410	are	116,00	F
211250	712599	.	Nadressen infill - TPE Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 10 (766 are) Infill: TPE-rubber Gerekend met onderhoudsbeurt eens in de vijf jaar. (Oppervlak van 2 veld opgevoerd) Infill wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever (zolang de voorraad strekt) Te kort komend materiaal/ leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211420	are	154,00	F
211260	712599	.	Nadressen infill - Kurk Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18 Aantal percelen: 2 (16 are) Infill: Kurk Gerekend met onderhoudsbeurt eens in de vier jaar. (Oppervlak van 0,5 pupillenveld opgevoerd) Infill wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever (zolang de voorraad strekt) Te kort komend materiaal/ leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211430	are	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
211270	712599						Nadressen infill - Zand	are	4,00	F
							Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen			
							Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18			
							Aantal percelen: 2 (16 are)			
							Infill: Zand			
							Gerekend met onderhoudsbeurt eens in de vier jaar.			
							(Oppervlak van 0,5 pupillenveld opgevoerd)			
							Infill wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever			
							(zolang de voorraad strekt)			
							Te kort komend materiaal/ leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 211440			
211280	712599						Nadressen infill penaltystippen	st	884,00	F
							Betreft: het aanvullen van de infill t.p.v. penaltystippen om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen			
							Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18			
							Aantal percelen: 17			
							Gerekend met 2 penaltystippen per veld, eenheid betreft losse penaltystip			
							Infill: variabel			
							Betreft borstelen/ uitvullen en aanvullen sbr infill t.p.v. penaltystippen eens in de twee weken.			
							Gerekend met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
							Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 2114			
211290	712599						Vervangen penaltystippen	st	8,00	F
							Betreft: vervangen penaltystippen om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen			
							Voorschrift: NOC*NSF KNVB-2-18			
							Gerekend met 8 penaltystippen per jaar	st		8,00 I
							Betreft kunstgras oppervlak van 2,00 x 2,00 m.			
							(penaltystip en plaatsen standbeen)			
							Inclusief insnijden, plakken en instrooien infill.			
							Leverantie kunstgras, betreft een directie leverantie	st		8,00 T
2113							<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
211310	712406						Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld.	uur	20,00	F
							Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom.			
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.			
211320	712501						Inspecteren.	keer	2,00	F
							Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden (2x per jaar).			
							Betreft 21 kunstgras voetbalvelden			
							Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:			
							- oneffenheden;			
							- plooiën;			
							- schade;			
							- open naden (openingstolerantie max. 2 mm);			
							- hoeveelheid infill materiaal;			
							- spreiding infill materiaal;			
							- overige mogelijke gebreken.			
		1.					Gebruik: voetbal			
		.1.					Betreft: ingestrooid kunstgrasveld			
		.9.					Inclusief poolhoogtemeting			
							Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211330	712506	de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede	uur	40,00	F	
		eventueel gepaard gaande extra kosten.				
						
						
2114	712499	Uitvoeren kleine reparaties.				
		Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van				
		directie of naar aanleiding van inspectie volgens				
		bestekspostnr. 211320				
2114	712499	9.	Leverantie materialen worden, indien geen passende				
		post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand				
		prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.				
						
2114	712499	<u>Leveranties</u>				
						
						
						
211410	712499	Leveren infillmateriaal SBR rubber	ton ton	5,00	F	5,00 L
		Betreft: het leveren van SBR infillmateriaal t.b.v.				
		aanvullen infill				
		Gebruik: voetbal				
211420	712499	Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr.				
		211240				
						
						
211420	712499	Leveren infillmateriaal TPE rubber	ton ton	5,00	F	5,00 L
		Betreft: het leveren van TPE infillmateriaal t.b.v.				
		aanvullen infill				
		Holle variant, kleur groen				
211430	712499	Gebruik: voetbal				
		Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr.				
		211250				
						
211430	712499	Leveren infillmateriaal Kurk	ton ton	1,00	F	1,00 L
		Betreft: het leveren van kurk infillmateriaal t.b.v.				
		aanvullen infill				
		Gebruik: voetbal				
211440	712499	Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr.				
		211260				
						
						
211440	712499	Leveren infillmateriaal Zand	ton ton	1,00	F	1,00 L
		Betreft: het leveren van zand infillmateriaal t.b.v.				
		aanvullen infill				
		Gebruik: voetbal				
211450	712499	Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr.				
		211270				
						
						
211450	712499	Bestekspost is komen te vervallen - Nota 01				
						
						
						
212	712407	Hockey	are	7.540,00	F	
						
						
						
2121	712407	<u>Regulier onderhoud kunstgras hockey</u>				
						
						
						
212110	712407	Borstelen kunstgrassportveld.				
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld				
		zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend infill.				
		Aantal percelen: 5 (290 are)				
212110	712407	2.	Gebruik: hockey				
		.1.	Infill: zand				
		.2.	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. .1.	Slepen na het borstelen				
212110	712407					
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212120	712499	. .	Lokaal terugvegen infill. Betreft: het controleren en terugvegen van infill op verharding rondom het veld Gebruik: hockey Infill: zand Aantal percelen: 5 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld 500 m2 per perceel Infill: zand	are	50,00	F	
212130	712404	. .	Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld Aantal percelen: 5 (290 are) .9. Betreft: een combinatie van ingestrooide en niet ingestrooide hockeyvelden2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	are	2.900,00	F	
212140	712402	. .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruid- en algenvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 5 Uitgangspunt is 400 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. .3. Onkruidvrij maken door middel van "heet water"2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	60,00	F	
212150	712402	. .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruid- en algenvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 5 (290 are) .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, uitgaande van chemievrij beheer. Inclusief leverantie benodigde middelen. AlgaVelan MO5Sport o.g. Hoeveelheid conform voorschriften leverancier. Gerekend met 0,25 liter per are, geleverd volgens bestekspostnr. 2121702. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.160,00	F	290,00 I
212160	712402	. .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras sportveld. Aantal percelen: 5 Uitgangspunt is 500 m2 per perceel Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende verharding. .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig. Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	75,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212170	712499		Leverantie AlgaVelan o.g. Betreft: leverantie AlgaVelan o.g. AlgaVelan MO5Sport o.g. Gerekend met 0,25 liter per are Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 212150	I	290,00	F	290,00 L
2123			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras hockey</u>				
212310	712502		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 5 (290 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand .2. Bewerkingsdiepte: 24 mm .9. Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie .9. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	290,00	F	
212320	712504		Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrasveld. Aantal percelen: 5 (290 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand .2. Bewerkingsdiepte: 24 mm .9. Afhankelijk van aanwezige constructie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	290,00	F	
212330	712599		Reinigen infill kunstgrasveld. Betreft: het reinigen van de infill Aantal percelen: 5 (290 are) Gebruik: hockey Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine. Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen. Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd) Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang. Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	145,00	F	
212340	712599		Nadressen infill - Zand Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNHB2-18 Aantal percelen: 5 (290 are) Infill: Zand Gerekend met 1 onderhoudsbeurten (één veld) per jaar. Infillzand wordt te beschikking gesteld door de vereniging (zolang de voorraad strekt) Te kort komende leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 212510	are	58,00	F	
2124			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212410	712406	Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	20,00	F	
212420	712501	Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden (2x per jaar). Betreft 5 kunstgrashockeyvelden Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken.	keer	2,00	F	
		2.	Gebruik: hockey				
		.3. . . .	Betreft: zowel ingestrooide als niet ingestrooide velden				
		.9. . . .	Inclusief poolhoogtemeting				
		Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten.				
212430	712506	Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie of naar aanleiding van inspectie volgens bestekspostnr. 212420	uur	40,00	F	
		9.	Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.				
2125		<u>Leveranties</u>				
212510	712499	Leveren infillmateriaal Zand Betreft: het leveren van zand infillmateriaal t.b.v. aanvullen infill Gebruik: hockey (M4.a) Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 212340	ton ton	5,00	F	5,00 L
213		Korfbal				
2131		<u>Regulier onderhoud kunstgras korfbal</u>				
213110	712407	Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend infill. Aantal percelen: 2 korfbal (60 are)	are	1.560,00	F	
		4.	Gebruik: korfbal				
		.1. . . .	Infill: zand				
		.2. . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . .1. . .	Slepen na het borstelen				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213120	712499	. .	Lokaal terugvegen infill. Betreft: het controleren en terugvegen van infill op verharding rondom het veld Gebruik: korfbal Infill: zand Aantal percelen: 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld 250 m2 per perceel Infill: variabel	are	10,00	F	
213130	712404	. 1. 2. 1	Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld Aantal percelen: 2 (60 are) Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	are	600,00	F	
213140	712402	. 3. 2. 1	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 Uitgangspunt is 250 m2 per perceel, de uitloop van de kunstgrasvelden. Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras. Onkruidvrij maken door middel van "heet water" Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	15,00	F	
213150	712402	. 9. 2. 1	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras sportveld. Aantal percelen: 2 Uitgangspunt is 250 m2 per perceel Kunstgras en uitlooptegel en direct aangrenzende verharding. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig. Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	15,00	F	
2132		<u>Specialistisch onderhoud kunstgras korfbal</u>				
213210	712502	. 4. 1. 2. 9. 9.	Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 2 (60 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: korfbal Infill: zand Bewerkingsdiepte: 24 mm Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	60,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213220	712504		Decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrasveld. Aantal percelen: 2 (60 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: korfbal 4. Infill: zand 1. Bewerkingsdiepte: 24 mm 2. Afhankelijk van aanwezige constructie 9. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	60,00	F
213230	712599		Dieptereinigen kunstgrasveld. Betreft: het reinigen van de infill Aantal percelen: 2 (60 are) Gebruik: korfbal Uitvoeren middels borstels- en/of zuigmachine. Infill uit de mat halen en na reinigen terugbrengen. Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte constructie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de twee jaar (50 % van totaal oppervlak opgevoerd) Overtollige infill verdelen over het sportveld, incl. borstelen na laatste werkgang. Vrijgekomen, niet her te gebruiken, materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	30,00	F
213240	712599		Nadressen infill - Zand Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Voorschrift: NOC*NSF KNKV2-18.1 Aantal percelen: 2 (60 are) Infill: Zand Gerekend met 1 onderhoudsbeurten in de vijf jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 213410	are	60,00	F
2133			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
213310	712406		Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	8,00	F
213320	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden (2x per jaar). Betreft: 2 kunstgras korfbalvelden Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 4. Gebruik: korfbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
213330	712506	eventueel gepaard gaande extra kosten.					
							
		Uitvoeren kleine reparaties.	uur	10,00	F		
		Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van					
		directie of naar aanleiding van inspectie volgens					
2134		bestekspostnr. 213320					
		9.	Leverantie materialen worden, indien geen passende					
		post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand					
		prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.					
							
213410	712499	<u>Leveranties</u>					
		Leveren infillmateriaal Zand	ton	2,00	F		
		Betreft: het leveren van zand infillmateriaal t.b.v.	ton				2,00 L
		aanvullen infill					
		Gebruik: korfbal					
214		Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr.					
		213240					
							
		Atletiek & Cricket					
							
214110	712407	<u>Regulier onderhoud kunstgras atletiek en cricket</u>					
		Borstelen kunstgrassportveld.	are	598,00	F		
		Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld					
		zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend infill.					
		Aantal percelen: 9 (23 are)					
214120	712499	5.	Gebruik: atletiek & cricket					
		.1. . . .	Infill: zand					
		. .2. . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . .1. .	Slepen na het borstelen					
							
214130	712404	Lokaal terugvegen infill.	are	23,00	F		
		Betreft: het controleren en terugvegen van infill op					
		verharding rondom het veld					
		Gebruik: atletiek & cricket.					
		Infill: zand					
214140	712402	Aantal percelen: 9 (23 are)					
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		Uitgangspunt is 2,00 m buiten standaard afmeting veld					
		250 m2 per perceel					
		Infill: variabel					
214130	712404	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are	230,00	F		
		Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad					
		van het kunstgrasveld					
		Aantal percelen: 9 (23 are)					
		. .1. . .	Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld					
214140	712402	. . .2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende					
		verwerkingsinrichting.					
							
		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	40,50	F		
214140	712402	Betreft: het onkruidvrij maken van kunstgras sportveld.					
		Aantal percelen: 9					
		Uitgangspunt is 150 m2 per perceel, de uitloop van de					
		kunstgrasvelden.					
		Verharde uitloop en direct aangrenzend kunstgras.					
214140	712402	. .3. . .	Onkruidvrij maken door middel van "heet water"					
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214150	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van randen kunstgras sportveld. Aantal percelen: 9 Uitgangspunt is 250 m2 per perceel .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aannemer, bosmaaier met kunststof draden of gelijkwaardig. Bij toepassing rekening houden met kunstgrasmat .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	69,00	F	
2142			<u>Specialistisch onderhoud kunstgras atletiek en cricket</u>				
214210	712502		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen/ borstelen kunstgrasveld met surfacemaster o.g. Aantal percelen: 9 (23 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 5. Gebruik: atletiek en cricket .1. Infill: zand .2. Bewerkingsdiepte: 15 mm .9. Afhankelijk van aanwezige constructie Zeefmaat reiniging i.o.m. directie .9. Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	23,00	F	
214220	712504		Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrasveld. Aantal percelen: 9 (23 are) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 5. Gebruik: atletiek en cricket .1. Infill: zand .2. Bewerkingsdiepte: 15 mm .9. Afhankelijk van aanwezige constructie Overtollig infill verdelen over het sportveld, incl. slepen na laatste werkgang.	are	23,00	F	
214230	712599		Nadressen infill - Zand Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen. Aantal percelen: 9 (23 are) Infill: Zand Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 214410	are	23,00	F	
2143			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
214310	712406		Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van aanwezige kauwgom. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting.	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
214320	712501						Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden (2x per jaar). Betreft: 7 stukken kunstgras t.p.v. atletiek nummers 2 x cricket pitch Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 5. Gebruik: atletiek en cricket. .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten.	keer	2,00	F	
214330	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie of naar aanleiding van inspectie volgens bestekspostnr. 214320 9. Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.	uur	10,00	F	
2144							<u>Leveranties</u>				
214410	712499						Leveren infillmateriaal Zand Betreft: het leveren van zand infillmateriaal t.b.v. aanvullen infill (M4.a) Gebruik: atletiek & cricket Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnr. 214230	ton ton	5,00	F	5,00 L
22							Overige sportvloeren				
221							Specialistisch onderhoud sportvloer - Atletiek				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	810102	. 3. 6. 9. 1.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het reinigen van kunststof, mos en algen, atletiekbaan Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar (voor- en najaar) Te onderhouden oppervlakte: 11.000 m2 Verdeeld over meerdere locaties/ percelen. Binnen het werkterrein is een wateraansluiting aanwezig. Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: kunststof atletiekbaan (incl. aanloopstrook) Het verhardingsoppervlak behandelen tegen algen- en mos. Manier ter keuze aannemer, chemievrij, zonder kunststofoplaag of aangrenzende elementen te beschadigen. Inclusief leverantie evt. benodigde middelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting, stortkosten verrekenen onder post 221060	m2	22.000,00	F	
221020	518199	. .	Kunststof ontdoen van blad Betreft: de kunststof atletiekbaan ontdoen van blad, rondbaan incl. aanloopstroken en overige kunststof oppervlakken. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 11.000 m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are	1.100,00	F	
221030	257599	. .	Reinigen kunststof goot altetiekbaan Betreft: reinigen van kunststofgoot rondbaan atletiek, incl. zandvangers. Manier van reinigen ter keuze aannemer. Frequentie: 1 maal per jaar Er mogen geen materialen achterblijven op de kunststof rondbaan of aangrenzende terrein. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 221040	m	400,00	F	
221040	257531 9.	Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen bij schoonmaken goot volgens bestekspostnr. 221030 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	ton	5,00	F	
221050	712506 9.	Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren van kleine reparaties, op afroep van directie. Leverantie materialen worden, indien geen passende post beschikbaar is, separaat verrekend. Voorafgaand prijnsindicatie ter akkoord voorleggen aan directie.	uur	10,00	F	
221060	257599	. .	Stort-/ verwerkingskosten afvalwater en bijmenging Betreft: vrijgekomen restmateriaal volgens bestekspostnr. 221010. Inclusief verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	ton	20,00	F	
23		Installaties				
231		Drainage				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231010	230131 9.3.1.9.9	Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten op afroep directie Gerekend met 1 onderhoudsbeurt in de vijf jaar. Totale lengte drainage 44.188 m1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar met Max. 2 bar waterdruk uit spuitkop Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met lengte tot 200 m: 500 tot 600 st Betreft: zowel enkelvoudige als samengestelde drainage, incl. reinigen putten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een verwerker	m	8.838,00	F	
231020	230199	. .	Opstellen rapportage doorspuiten drainage Betreft: het opstellen van een rapport inzake de schouw van de drainage doorgespoten volgens bestekspost 231010 Per sportveld dient er één rapportage te worden opgesteld Rapportage ter accordering indienen binnen 5 werkdagen na uitvoering volgens bestekspost 231010 bij de directie.	st	1,00	F	
231030	230199	. .	Herstellen verstoring drainagesysteem Situering: betreft verstoring in het drainage-systeem Incl. benodigde grondwerk en leverantie benodigde bouwstof. Gerekend is met het herstellen van drie streckende meter drainagebuis per herstelpunt. Grondsoorten/bouwstoffen dienen zorgvuldig gescheiden ontgraven en verwerkt te worden. Overblijvende en/of vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	st m	5,00	F	15,00 L
231040	230199	. .	Instellen peilgestuurde drainage Betreft: instellen van peilgestuurd drainagesysteem Situering: - Sportpark Meerhoven (veld 1,2,3,4,5) - Sportpark GPP (veld 2,4,5) - Sportpark EHN (veld 1 korfbal) (veld 4 en 6 voetbal) - Sportpark Hondsheuvels (veld 1,2 + 5,6 en 7) Gerekend met instellen twee maal per jaar, uitgangspunt instellen per veld. Incl. bijkomende werkzaamheden exacte invulling en peil i.o.m. directie.	st	32,00	F	
250		Algemene werkzaamheden				
250010	100121	2.	Aanvoeren van materieel. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 2 De som van de deelopdracht is kleiner dan €15.000	keer	2,00	F	
250020	100121 2. .	Aanvoeren van materieel. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 2 De som van de deelopdracht is groter dan €15.000	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
250030	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: controleren	keer	5,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 2				
		De som van de deelopdracht is groter dan €250 en kleiner of gelijk aan €5.000				
250040	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: controleren	keer	2,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 2				
		De som van de deelopdracht is groter dan €5.000,-				
250050	100199		Bouwvergaderingen Betreft: bijwonen/ deelnemen vergadering.	keer	12,00	F	
		Reactie op notule en actielijst binnen 3 werkdagen na vergadering.				
		Vergadering vind plaats eens in de vier (4) weke				
250060	100299		Invullen rapportageplan Betreft: opleveren deelrapportages m.b.v. documenten/producten waaruit blijkt dat aannemer de kwaliteit van de betreffende deelrapportage borgt.	keer	12,00	F	
		Afwijkingen worden geregistreerd en beheerst.				
		Geregistreerde tekortkomingen worden binnen 3 werkdagen hersteld en ook weer aantoonbaar hersteld gemeld.				
250070	100299		Gebruik toughpad en licentie Geovisia office Gebruik toughpad inclusief licentie Geovisia office tbv verwerken revisie	keer	2,00	F	
		Gebruik toughpad en licentie Geovisia office voor de looptijd van het contract.				
		Toughpad blijft eigendom aannemer.				
250080	100299		Bestekspost is komen te vervallen - Nota 01				
250090	100299		Logboek uitgevoerde werkzaamheden Bijhouden logboek uitgevoerde werkzaamheden. Loggen van werkzaamheden uitgevoerd op betreffende sportoppervlak in GeoVisia omgeving in paspoort.	week	52,00	F	
		Betreft minimaal foto, rolmenu uitgevoerde werkzaamheden overeenkomend met raamcontract en datum, tijd en betreffende persoon/functie.				
250100	100299		Plan van aanpak Flora en Fauna Opstellen plan van aanpak flora en fauna conform deel 3, 64.02.02, van deze overeenkomst.	st	1,00	F	
251			Inzetten werknemers en materieel				
2510			Inzetten materieel				
251010	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F	
		1.	Vermogen: ten minste 80 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: divers, t.b.v. onderhoud aan de sportvelden				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251020	100599	. .	Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het opvegen van blad. De wagen dient voorzien te zijn van een zelflossend systeem. Incl. bediening en brandstof	uur	40,00	F	
251030	100599	Ter beschikking stellen van bladblazer met tractor Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het verwijderen van blad. Incl. bediening en brandstof	uur	40,00	F	
2511			<u>Inzetten personeel</u>				
251110	100599	. .	Inzetten machinist Betreft: het inzetten van een machinist op materieel dat door de opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld. De in te zetten machinist dient te beschikken over een T-rijbewijs De machinist dient 5 jaar aantoonbare ervaring te hebben met machinaal beheer van sportvelden.	uur	100,00	F	
251120	1005011.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:Bouwbedrijf groep B Betreft: grondwerker	uur	50,00	F	
251130	1005016.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers:specialist	uur	100,00	F	
251140	1005016.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers:uitvoerder	uur	100,00	F	

