
Bijlage 11 Extra informatie werkplekken

1

Op de locatie gemeentekantoor dienen de volgende uitkijkwerkplekken gerealiseerd te worden.

In de loge staan twee werkplekken (meubilair) waar we twee uitgebreide werkplekken wensen. Een werkplek mag uit meerdere PC bestaan. Om bijvoorbeeld de parkeerschermen aan te sturen.

Deze werkplekken dienen 3 schermen beneden te hebben op de werkplek zelf en hebben twee boven schermen. ~~Deze scherm die boven hangen zijn reeks aanwezig en dienen aangesloten te worden zodat wij de beelden hierop kunnen presenteren.~~




Verwachting werkplek 1 en 2

- Aantal schermen bureauhoogte 3x minimaal 24”
- Aantal schermen 2x boven (Parkeer) reeks aanwezig.
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.

- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie vanuit het PVE. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen.


Werkplek Kantoor.



- Aantal schermen bureauhoogte 2x minimaal 24”
- Aantal schermen 1x boven (Parkeer)
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.
- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen.


Werkplek Verkeer Etage 3

Hier ligt netwerkaansluiting naar toe en kan ook uitgekeken worden. Deze werkplek dient te voldoen aan de volgende eisen.



- Aantal schermen bureauhoogte 2x minimaal 24”
- Aantal schermen 1x boven (Parkeer) reeks aanwezig HDMI aansluiting.
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.
- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen.


Daarnaast wensen we een standaard configuratie die we optioneel kunnen afnemen voor de verschillende bedrijfsonderdelen. Deze kan bijvoorbeeld bij de beveiliging geplaatst worden.



- Aantal schermen bureauhoogte 2x minimaal 24”
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.
- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen.

Calamiteiten ruimte.


Hier zijn de schermen al aanwezig, Sony Bravia met HDMI aansluiting en kan 1080P aan



2

Op de locatie Politiebureau wensen we eveneens een aantal werkplekken. Echter deze ruimte dient opnieuw ingericht te worden. Het verzoek is dan ook om eerst de werkplekken op standskantoor te realiseren zodat vanuit daar gewerkt kan door politie waarna de ruimte bij politie verbouwd en opnieuw ingericht kan gaan worden. Deze verbouwing zal tijdens de implementatie starten en zal dan ook niet in de streefdatum van oplevering meegenomen worden, wel stellen we als eis dat na inrichting (Meubilair) binnen 3 weken deze ruimte operationeel moet zijn en alle technische apparatuur aangesloten dient te zijn.


Uitkijk werkplekken observanten Werkplek 1 en 2



- Aantal schermen bureauhoogte 3x minimaal 24”
- Aantal schermen 2x boven (Parkeer) niet aanwezig.
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.


- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen.

Uitkijk Werkplek 3 Coördinator.



- Aantal schermen bureauhoogte 2x minimaal 24”
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.
- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen. Uitkijk Werkplek 3 Coördinator.

Uitkijk Werkplek 4 OPCO.



- Aantal schermen bureauhoogte 2x minimaal 24”
- Muis, Toetsenbord en joystick.
- Speakers t.b.v. een akoestisch signaal om meldingen te kunnen geven.
- Per scherm willen we max een indeling kunnen weergeven van 3x3 op basis van 25 FPS in de gestelde resolutie. Meer beelden per scherm mogelijk echter dan mag de beeldkwaliteit teruglopen.

Calamiteiten ruimte.

- Hier dienen nieuwe schermen geplaatst te worden.

