

Bijlage 2: Kwaliteitscatalogus groenonderhoud gemeente Staphorst 2025-2026

Deze kwaliteitscatalogus bevat de volgende kwaliteitsbladen:

Technische staat

1. Bos
2. Bosplantsoen
3. Heesters
4. Hagen
5. Gazon
6. Bermen
7. Halfverharding
8. Oevers en (droge) greppels
9. Watergangen
10. Wedstrijdvelden (voetbal)
11. Trainingsvelden (voetbal)

Verzorging

12. Onkruid in het groen en boomspiegels
13. Onkruid op halfverharding
14. Zwerf-, natuurlijk vuil en blad op wedstrijd/trainingsvelden
15. Zwerf-, natuurlijk vuil en blad in het groen
16. Zwerf-, natuurlijk vuil en blad op verharding

Bos



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vluchtroutes langs hekwerken/terreinen derden/schouwpaden/etc. zijn vrij van overgroeide takken (i.v.m. veiligheid)
2. De beplanting is gevarieerd qua leeftijd
3. Er komen nauwelijks exoten voor in de beplanting
4. Er zijn nauwelijks snoei/dunningsachterstanden en er komen geen gevaarlijke situaties voor als gevolg van overhangende/volgroeide/afstervende takken/bomen
5. In de bosranden is sprake van een duidelijke kruid- en struiklaag
6. In de beplanting komen enkele stammen dood hout voor

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Afstand tot hekwerk/paden/etc. | min. 125 cm takvrij |
| 2. Variatie in leeftijd | is aanwezig |
| 3. Aanwezigheid exotische soorten | komen niet voor |
| 4. Snoei/dunbehoefte | <5% urgent, geen gevaarlijke situaties |
| 5. Aanwezigheid kruid en struiklaag | volledig aanwezig |
| 6. Dood hout | enkele stammen |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vluchtroutes langs hekwerken/terreinen derden/schouwpaden/etc. zijn vrij van overgroeide takken (i.v.m. veiligheid)
2. De beplanting is redelijk gevarieerd qua leeftijd
3. Er komen enkele exoten voor in de beplanting
4. Er zijn enige snoei/dunningsachterstanden maar er komen geen gevaarlijke situaties voor als gevolg van overhangende/volgroeide/afstervende takken/bomen
5. In de bosranden ontbreekt incidenteel een duidelijke kruid- en struiklaag
6. In de beplanting komen enkele stammen dood hout voor

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Afstand tot hekwerk/paden/etc. | min. 125 cm takvrij |
| 2. Variatie in leeftijd | is enigszins aanwezig |
| 3. Aanwezigheid exotische soorten | komen niet voor |
| 4. Snoei/dunbehoefte | <20% urgent, geen gevaarlijke situaties |
| 5. Aanwezigheid kruid en struiklaag | ontbreekt incidenteel |
| 6. Dood hout | enkele stammen |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vluchtroutes langs hekwerken/terreinen derden/schouwpaden/etc. zijn vrij van overgroeide takken (i.v.m. veiligheid)
2. De beplanting is matig gevarieerd qua leeftijd
3. Er komen regelmatig exoten voor in de beplanting
4. Er zijn veel snoei/dunningsachterstanden en er komen geen gevaarlijke situaties voor als gevolg van overhangende/volgroeide/afstervende takken/bomen
5. In de bosranden ontbreekt grotendeels een duidelijke kruid- en struiklaag.
6. In de beplanting komen meerdere stammen dood hout voor

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Afstand tot hekwerk/paden/etc. | min. 125 cm takvrij |
| 2. Variatie in leeftijd | is in beperkte mate aanwezig |
| 3. Aanwezigheid exotische soorten | komen niet voor |
| 4. Snoei/dunbehoefte | <40% urgent, geen gevaarlijke situaties |
| 5. Aanwezigheid kruid en struiklaag | ontbreekt grotendeels |
| 6. Dood hout | meerdere stammen |

Laag

Bosplantsoen



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het bosplantsoen voldoet aan het gewenste eindbeeld en vertoont nauwelijks dunningsachterstand
2. De vitaliteit van de beplanting is goed
3. Schade komt nauwelijks voor
4. De vakken zijn gesloten, kale plekken komen nauwelijks voor
5. Oneigenlijke snoeimaatregelen komen nauwelijks voor
6. Er is nauwelijks urgente snoei-behoefte
8. De afzonderlijke soorten zijn herkenbaar
9. De beplanting past in de vakken.
10. De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|--|--|
| 1. Beeld (jeugdfase/eindbeeld) | <5% slechte kwaliteit/achterstand |
| 2. Vitaliteit | <5% matig/slecht |
| 3. Schade | <5% schade |
| 4. Volledigheid rijen/vakken | <5% onvolledig |
| 5. Oneigenlijke maatregelen zichtbaar | nee |
| 6. Snoei-behoefte/dunningsachterstand | <5% |
| 8. Verdringing/vakvreemde soorten | <5% verdringing/geen opslag van ongewenste soorten |
| 9. Maat vak t.o.v. sortiment | <5% niet goed |
| 10. Overgroei randen (gras/verharding) | Gem. lengte <10 cm/100 m1
Max. lengte <30 cm/100 m1 |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het bosplantsoen voldoet redelijk aan het gewenste eindbeeld en vertoont enige dunningsachterstand
2. De vitaliteit van de beplanting is voldoende
3. Schade is vaak zichtbaar
4. De vakken zijn gesloten, kale plekken komen hier en daar voor
5. Oneigenlijke snoeimaatregelen komen incidenteel voor
6. Er is enige urgente snoei-behoefte
7. Inboet doet enige afbreuk aan beeld/uitstraling
8. De afzonderlijke soorten zijn herkenbaar
9. Beplanting past op de meeste plaatsen in de vakken.
10. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.

Kwaliteitsnorm:100 m2

- | | |
|--|--|
| 1. Beeld (jeugdfase/eindbeeld) | <20% niet goed/achterstand |
| 2. Vitaliteit | <20% matig/slecht |
| 3. Schade | <20% schade |
| 4. Volledigheid rijen/vakken | <20% onvolledig |
| 5. Oneigenlijke maatregelen zichtbaar | incidenteel/bepikt |
| 6. Snoei-behoefte/dunningsachterstand | <20% |
| 8. Verdringing/vakvreemde soorten | <20% verdringing/ Enige opslag van ongewenste soorten |
| 9. Maat vak t.o.v. sortiment | <20% niet goed |
| 10. Overgroei randen (gras/verharding) | Gem. lengte <25 cm/100 m1
Max. Lengte <45 cm/100 m1 |

Basis

Bosplantsoen (vervolg)



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het bosplantsoen voldoet matig aan het gewenste eindbeeld en vertoont een duidelijke dunningsachterstand
2. De vitaliteit van de beplanting is matig
3. Schade is regelmatig zichtbaar
4. De vakken zijn niet geheel gesloten, kale plekken komen regelmatig voor
5. Oneigenlijke snoeimaatregelen komen regelmatig voor
6. Er is urgente snoeibehoeft
7. Inboet past grotendeels niet bij beeld/uitstraling
8. Afzonderlijke soorten zijn niet duidelijk herkenbaar (wel het geval bij bodembedekkers)
9. De beplanting is te groot voor de vakken.
10. De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.

Kwaliteitsnorm:100 m2

- | | |
|--|--|
| 1. Beeld (jeugdfase/eindbeeld) | <40% niet goed/achterstand |
| 2. Vitaliteit | <40%matig/slecht |
| 3. Schade | <40% schade |
| 4. Volledigheid rijen/vakken | <40% onvolledig |
| 5. Oneigenlijke maatregelen zichtbaar | duidelijk |
| 6. Snoeibehoeft/dunningsachterstand | <40% urgent |
| 8. Verdringing/vakvreemde soorten | <40% verdringing/veel opslag van ongewenste soorten |
| 9. Maat vak t.o.v. sortiment | <40% niet goed |
| 10. Overgroei randen (gras/verharding) | Gem. lengte <40 cm/100 m1
Max. Lengte <75 cm/100 m1 |

Laag

Heesters



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De beplanting voldoet aan het gewenste eindbeeld en vertoont nauwelijks snoeiachterstand
2. De vitaliteit van de beplanting is goed
3. Schade komt nauwelijks voor
4. De vakken zijn gesloten, kale plekken komen nauwelijks voor
5. Oneigenlijke snoeimaatregelen komen nauwelijks voor
6. Er is nauwelijks urgente snoeibehoefte
7. De afzonderlijke standplaats van planten is herkenbaar (niet bij bodembedekkers)
8. De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Beeld (jeugdfase/eindbeeld) | <5% niet goed/achterstand |
| 2. Vitaliteit | <5% matig/slecht |
| 3. Beschadigd oppervlak | <3% schade |
| 4. Kaal oppervlak/volledigheid | <5% onvolledig |
| 5. Oneigenlijke maatregelen zichtbaar | nee |
| 6. Snoeibehoefte | <5% urgent |
| 7. Verdringing/vakvreemde soorten | <5% verdringing/geen opslag van ongewenste soorten |
| 8. Overgroei randen (gras/verharding) | Gem. lengte <10 cm/100 m1
Max. lengte <30 cm/100 m1 |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De beplanting voldoet redelijk aan het gewenste eindbeeld en vertoont enige snoeiachterstand
2. De vitaliteit van de beplanting is voldoende
3. Schade is vaak zichtbaar
4. De vakken zijn gesloten, kale plekken komen hier en daar voor
5. Oneigenlijke snoeimaatregelen komen incidenteel voor
6. Er is enige urgente snoeibehoefte
7. De afzonderlijke standplaats van planten is herkenbaar (niet bij bodembedekkers)
8. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Beeld (jeugdfase/eindbeeld) | <20% niet goed/achterstand |
| 2. Vitaliteit | <20% matig/slecht |
| 3. Beschadigd oppervlak | <5% schade |
| 4. Kaal oppervlak/volledigheid | <10% onvolledig |
| 5. Oneigenlijke maatregelen zichtbaar | incidenteel/ beperkt |
| 6. Snoeibehoefte | <20% urgent |
| 7. Verdringing/vakvreemde soorten | <20% verdringing/enige opslag van ongewenste soorten |
| 8. Overgroei randen (gras/verharding) | Gem. lengte <25 cm/100 m1
Max. lengte <45 cm/100 m1 |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De beplanting voldoet matig aan het gewenste eindbeeld en vertoont een duidelijke snoeiachterstand
2. De vitaliteit van de beplanting is matig
3. Schade is regelmatig zichtbaar
4. De vakken zijn niet geheel gesloten, kale plekken komen regelmatig voor
5. Oneigenlijke snoeimaatregelen komen regelmatig voor
6. Er is urgente snoeibehoefte
7. De afzonderlijke standplaats van planten is niet duidelijk herkenbaar (wel het geval bij bodembedekkers)
8. De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Beeld (jeugdfase/eindbeeld) | <40% niet goed/achterstand |
| 2. Vitaliteit | <40% matig/slecht |
| 3. Beschadigd oppervlak | <10% schade |
| 4. Kaal oppervlak/volledigheid | <25% onvolledig |
| 5. Oneigenlijke maatregelen zichtbaar | duidelijk |
| 6. Snoeibehoefte | <40% urgent |
| 7. Verdringing/vakvreemde soorten | <40% verdringing/veel opslag van ongewenste soorten |
| 8. Overgroei randen (gras/verharding) | Gem. lengte <40 cm/100 m1
Max. lengte <75 cm/100 m1 |

Laag

Hagen



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van de hagen is goed
2. Schade komt nauwelijks voor
3. De hagen zijn compleet en er is nauwelijks sprake van uitval in de hagen
5. De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Vitaliteit | <2% matig/slecht |
| 2. Schade | <2% schade |
| 3. Volledigheid/gaten | <2% onvolledig |
| 5. Snoeibeeld | Gem. lengte uitlopers < 10 cm
Max. lengte uitlopers < 30 cm
Hoogte haag max. 1,5 meter |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van de hagen is voldoende
2. Schade is vaak zichtbaar
3. De hagen zijn grotendeels compleet, er is sprake van enige uitval in de hagen
5. De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Vitaliteit | <5% matig/slecht |
| 2. Schade | <5% schade |
| 3. Volledigheid/gaten | <5% onvolledig |
| 5. Snoeibeeld | Gem. lengte uitlopers < 20 cm
Max. lengte uitlopers < 40 cm
Hoogte haag max. 1,5 meter |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van de hagen is matig
2. Schade is regelmatig zichtbaar
3. De hagen zijn niet volledig, er is veel uitval in de hagen
5. De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Vitaliteit | <15% matig/slecht |
| 2. Schade | <15% schade |
| 3. Volledigheid/gaten | <15% onvolledig |
| 5. Snoeibeeld | Gem. lengte uitlopers < 30 cm
Max. lengte uitlopers < 50 cm
Hoogte haag max. 1,5 meter |

Laag

Gazon



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het gras is goed gesloten en heeft weinig beschadigingen of kale plekken
2. Er zijn weinig oneffenheden en rijsporen
3. Het maaibeeld is kort en gelijkmatig en incidenteel komt propvorming voor
4. Het gras is maximaal 5 cm lang
5. De vegetatie rond obstakels en bomen is maximaal 7 cm hoog
6. De graskanten zijn strak, de verharding is goed zichtbaar

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Geslotenheid/kaal oppervlak | <2% dood/schade |
| 2. Vlakheid ondergrond | <2 cm hoogteverschil/oneffenheden |
| 3. Maaibeeld | Kort en gelijkmatig/incidenteel propvorming |
| 4. Grashoogte | <5 cm |
| 5. Vegetatie rond obstakels/bomen | <7 cm |
| 6. Graskanten (verharding/beplanting) | Gem. lengte overgroei <5 cm/100 m1
Max. lengte overgroei <30 cm/100 m1 |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het gras is redelijk gesloten en heeft hier en daar beschadigingen of kale plekken
2. Hier en daar zijn oneffenheden en rijsporen
3. Het maaibeeld is redelijk kort en gelijkmatig, hier en daar is propvorming aanwezig
4. Het gras is maximaal 7 cm lang
5. De vegetatie rond obstakels en bomen is maximaal 15 cm hoog
6. De graskanten zijn enigszins overgroeid, de rand van de verharding is redelijk zichtbaar

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Geslotenheid/kaal oppervlak | <5% dood/schade |
| 2. Vlakheid ondergrond | <5 cm hoogteverschil/oneffenheden |
| 3. Maaibeeld | redelijk gelijkmatig/zichtbare propvorming |
| 4. Grashoogte | <7 cm |
| 5. Vegetatie rond obstakels/bomen | <15 cm |
| 6. Graskanten (verharding/beplanting) | Gem. lengte overgroei <10 cm/100 m1
Max. lengte overgroei <30 cm/100 |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het gras is nauwelijks gesloten heeft redelijk veel beschadigingen of kale plekken
2. Er zijn redelijk veel oneffenheden en rijsporen
3. Het gras is niet kort en ongelijkmatig, er is schade door propvorming
4. Het gras is maximaal 10 cm lang
5. De vegetatie rond obstakels en bomen is maximaal 30 cm hoog
6. De graskanten zijn structureel overgroeid, de rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Geslotenheid/kaal oppervlak | <10% dood/schade |
| 2. Vlakheid ondergrond | <10 cm hoogteverschil/oneffenheden |
| 3. Maaibeeld | niet kort en ongelijkmatig/schade door propvorming |
| 4. Grashoogte | <10 cm |
| 5. Vegetatie rond obstakels/bomen | <30 cm |
| 6. Graskanten (verharding/beplanting) | Gem. lengte overgroei <25 cm/100 m1
Max. lengte overgroei <40 cm/100 m1 |

Laag

Bermen (exclusief bloemrijke bermen)



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Grasresten en propvorming komen nauwelijks voor
2. De ondergrond is vlak, er komen nauwelijks rijsporen voor
3. De berm is goed gesloten en heeft weinig beschadigingen of kale plekken
4. De vegetatie is maximaal 25 cm lang. Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd.
5. De vegetatie rond obstakels en bomen is 25 cm hoog obstakels moeten altijd zichtbaar zijn
6. Explosief groeiende/dominerende soorten komen nauwelijks voor
7. Het hoogteverschil met aansluitende verharding is maximaal 3 cm

Kwaliteitsnorm:100 m2

- | | |
|--|---|
| 1. Grasresten/propvorming | <5% grasresten/propvorming |
| 2. Oneffenheid/spoorvorming | <5% oneffenheden/spoorvorming |
| 3. Beschadigingen/dood | <5% dood/schade |
| 4. Graslenkte | <25 cm grasresten komen niet voor het maaisel wordt afgevoerd |
| 5. Vegetatie rond obstakels en bomen | max. 25 cm obstakels moeten altijd zichtbaar zijn |
| 6. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 20% |
| 7. Hoogteverschil t.o.v. verharding | <3 cm |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Grasresten en propvorming komen incidenteel voor
2. De ondergrond is redelijk vlak, rijsporen komen incidenteel voor
3. De berm is redelijk gesloten en heeft hier en daar beschadigingen of kale plekken
4. Het gras is maximaal 40 cm lang. Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd.
5. De vegetatie rond obstakels en bomen is 40 cm hoog obstakels moeten altijd zichtbaar zijn
6. Explosief groeiende/dominerende soorten komen regelmatig voor
7. Het hoogteverschil met aansluitende verharding is maximaal 5 cm

Kwaliteitsnorm:100 m2

- | | |
|--|---|
| 1. Grasresten/propvorming | <20% grasresten/propvorming |
| 2. Oneffenheid/spoorvorming | <20% oneffenheden/spoorvorming |
| 3. Beschadigingen/dood | <20% dood/schade |
| 4. Graslenkte | <40 cm grasresten komen niet voor het maaisel wordt afgevoerd |
| 5. Vegetatie rond obstakels en bomen | max. 40 cm obstakels moeten altijd zichtbaar zijn |
| 6. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 40% |
| 7. Hoogteverschil t.o.v. verharding | <5 cm |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Grasresten en propvorming komen regelmatig voor
2. De ondergrond is niet vlak, er komen regelmatig rijsporen voor
3. De berm is nauwelijks gesloten heeft redelijk veel beschadigingen of kale plekken
4. Het gras is maximaal 60 cm lang. Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd.
5. De vegetatie rond obstakels en bomen is 60 cm hoog obstakels moeten altijd zichtbaar zijn
6. Explosief groeiende/dominerende soorten komen regelmatig tot vaak voor
7. Het hoogteverschil met aansluitende verharding is maximaal 7 cm

Kwaliteitsnorm:100 m2

- | | |
|--|---|
| 1. Grasresten/propvorming | <40% grasresten/propvorming |
| 2. Oneffenheid/spoorvorming | <40% oneffenheden/spoorvorming |
| 3. Beschadigingen/dood | <40% dood/schade |
| 4. Graslenkte | <60 cm het grasresten komen niet voor het maaisel wordt afgevoerd |
| 5. Vegetatie rond obstakels en bomen | max. 60 cm obstakels moeten altijd zichtbaar zijn |
| 6. Explosief groeiende/dominerende soorten | > 40% |
| 7. Hoogteverschil t.o.v. verharding | <7 cm |

Laag

Halfverharding



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Comfort: comfort is goed.
2. Veiligheid: veilig, geeft geen aanleiding tot valpartijen
3. Aanzien: enkele reparaties, geen verschil in materiaal toegepast
4. Plasvorming: komt tijdelijk in lichte mate voor, niet hinderlijk.
5. De halfverharding is minimaal 1,20 m breed

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Lichte schadebeelden | beperkte mate, weinig hinderlijk |
| 2. Profiel | goede ronding en er zitten geen gaten, oneffenheden en spoorvorming in. |
| 3. Verhardingslaag | voldoende dik, kale plekken komen niet voor. |
| 4. Drooglegging | goed |
| 5. Breedte halfverharding | minimaal 1,20 meter breed |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Comfort: licht comfortverlies met enkele oneffenheden, geen spoorvorming
2. Veiligheid: veilig, geeft weinig tot geen aanleiding tot valpartijen
3. Aanzien: bij enkele reparaties is verschillend materiaal toegepast
4. Plasvorming: Komt in lichte mate voor, enigszins hinderlijk
5. De halfverharding is minimaal 1,20 m breed

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Schadebeelden | beperkte mate |
| 2. Profiel | matige ronding en, hier en daar gaten of oneffenheden of lichte spoorvorming |
| 3. Verhardingslaag | voldoende dik, er komen slechts enkele kale plekken voor |
| 4. Drooglegging | redelijk |
| 5. Breedte halfverharding | minimaal 1,20 meter breed |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Comfort: comfortverlies, oneffenheden en spoorvorming, af en toe hinderlijk
2. Veiligheid: Minder veilig, geeft weinig aanleiding tot valpartijen
3. Aanzien: veel reparaties zijn met verschillend materiaal toegepast
4. Plasvorming: Komt in grote mate voor, hinderlijk
5. De halfverharding is minimaal 1,20 m breed

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Schadebeelden | in grote mate |
| 2. Profiel | geen ronding en er zitten ernstige gaten en/of oneffenheden en/of spoorvorming in. |
| 3. Verhardingslaag | onvoldoende dik en er komen regelmatig kale plekken voor |
| 4. Drooglegging | onvoldoende |
| 5. Breedte halfverharding | minimaal 1,20 meter breed |

Laag

Oevers en (droge) greppels



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het gras is maximaal 25 cm lang, Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd.
2. De vegetatie rond obstakels is 25 cm hoog
3. Explosief groeiende/dominerende soorten komen incidenteel voor
4. Er komt incidenteel houtige opslag voor

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|--|---|
| 1. Graslengte | < 25 cm, Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd. |
| 2. Vegetatie rond obstakels en bomen | < 25 cm |
| 3. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 20% |
| 4. Houtige opslag | < 5% |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het gras is maximaal 40 cm lang, Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd.
2. De vegetatie rond obstakels en bomen is 40 cm hoog
3. Explosief groeiende/dominerende soorten komen regelmatig voor
4. Er komt regelmatig houtige opslag voor

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|--|--|
| 1. Graslengte | < 40cm, Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd. |
| 2. Vegetatie rond obstakels (excl. bomen) | < 40 cm |
| 3. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 40% |
| 4. Houtige opslag | < 20% |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Het gras is maximaal 60 cm lang, Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd.
2. De vegetatie rond obstakels en bomen is 60 cm hoog
3. Explosief groeiende/dominerende soorten komen incidenteel voor
4. Er komt incidenteel houtige opslag voor

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|--|---|
| 1. Graslengte | < 60 cm, Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd. |
| 2. Vegetatie rond obstakels (excl. bomen) | < 60 cm |
| 3. Explosief groeiende/dominerende soorten | > 40% |
| 4. Houtige opslag | <50% |

Laag

Watergangen



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is nauwelijks afkalving van de strekking en de afkalving is niet breed
2. De oever is goed gesloten en heeft bijna geen beschadigingen of kale plekken
3. De vegetatie in de oever is maximaal 25 cm lang. Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd
4. De vegetatie rond obstakels en bomen is maximaal 25 cm
5. Explosief groeiende/dominerende soorten komen incidenteel voor
6. Er komt incidenteel houtige opslag voor
7. Er is enige begroeiing binnen het nat profiel met waterbodewortelende planten
8. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|--|--|
| 1. Afkalving van de strekking | max. 15 %, max. 20 cm breed |
| 2. Gedeelte onbegroeid | max. 20 % |
| 3. Vegetatielengte | < 25 cm, grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd |
| 4. Vegetatie rond obstakels en bomen | < 25 cm |
| 5. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 20% |
| 6. Houtige opslag | < 5% bedekking, max 100 cm breed |
| 7. Bedekkingsgraad wateroppervlak | < 30%, drijfslagen 10% |
| 8. Belemmering water aan- en afvoer | < 5% |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is regelmatig afkalving van de strekking en de afkalving is redelijk breed
2. De oever is redelijk gesloten en heeft hier en daar beschadigingen of kale plekken
3. De vegetatie in de oever is maximaal 40 cm lang. Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd
4. De vegetatie rond obstakels en bomen is maximaal 40 cm
5. Explosief groeiende/dominerende soorten komen regelmatig voor
6. Er komt regelmatig houtige opslag voor
7. Er is regelmatige begroeiing binnen het nat profiel met waterbodewortelende planten
8. De water aan- en afvoer wordt in geringe mate belemmerd.

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|--|--|
| 1. Afkalving van de strekking | max. 30 %, max. 35 cm breed |
| 2. Gedeelte onbegroeid | max. 30 % |
| 3. Vegetatielengte | < 40 cm, grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd |
| 4. Vegetatie rond obstakels en bomen | < 40 cm |
| 5. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 40% |
| 6. Houtige opslag | < 20% bedekking, max 150 cm breed |
| 7. Bedekkingsgraad wateroppervlak | < 40%, drijfslagen 30% |
| 8. Belemmering water aan- en afvoer | < 20% |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is structureel afkalving van de strekking en de afkalving is breed
2. De oever is niet gesloten en heeft structureel beschadigingen of kale plekken
3. De vegetatie in de oever is maximaal 60 cm lang. Grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd
4. De vegetatie rond obstakels en bomen is maximaal 60 cm
5. Explosief groeiende/dominerende soorten komen structureel voor
6. Er komt structureel houtige opslag voor
7. Er is veel begroeiing binnen het nat profiel met waterbodewortelende planten
8. De water aan- en afvoer wordt zichtbaar belemmerd.

Kwaliteitsnorm: 100 m1

- | | |
|--|--|
| 1. Afkalving van de strekking | max. 50 %, max. 50 cm breed |
| 2. Gedeelte onbegroeid | max. 40 % |
| 3. Vegetatielengte | < 60 cm, grasresten komen niet voor, het maaisel wordt afgevoerd |
| 4. Vegetatie rond obstakels en bomen | < 60 cm |
| 5. Explosief groeiende/dominerende soorten | < 40% |
| 6. Houtige opslag | < 50% bedekking, max 200 cm breed |
| 7. Bedekkingsgraad wateroppervlak | < 50%, drijfslagen 50% |
| 8. Belemmering water aan- en afvoer | < 40% |

Laag

Wedstrijdvelden (voetbal)



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van de grasmat is goed.
2. De grasmat is gesloten en vrij dicht.
3. Kale plekken komen alleen voor in de doelgebieden en de middencirkel als gevolg van intensief gebruik.
4. De ondergrond is vlak.
5. Het maaibeeld is kort en gelijkmatig, obstakels zijn bijgemaaid.
6. Geen vilt en mosvorming.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. < 5% beschadigd of dood (excl. stresszones).
2. < 5% oneffen of molshopen, geen rijsporen aanwezig.
3. Kale plekken 70-80% gewenste grassen (engels raai, veldbeemd, struisgras)
4. Graslengte: 20-40 mm.
5. Rond obstakels is het gras maximaal 10 cm hoog.
6. Het beeld op het veld is egaal en niet vlekkelig.
7. Wedstrijden max. 0-5 keer afgelast door wateroverlast.

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van de grasmat is redelijk goed.
2. De grasmat is redelijk gesloten en vrij dicht.
3. Kale plekken komen met name voor in de doelgebieden en de middencirkel als gevolg van intensief gebruik.
4. De ondergrond is redelijk vlak.
5. Het maaibeeld is kort en gelijkmatig, obstakels zijn bijgemaaid.
6. Beperkte vilt en mosvorming zijn toegestaan.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. < 10% beschadigd of dood (excl. stresszones).
2. < 5% oneffen of molshopen, geen rijsporen aanwezig.
3. 60-70% gewenste grassen (engels raai, veldbeemd, struisgras)
4. Graslengte: 20-45 mm.
5. Rond obstakels is het gras maximaal 15 cm hoog.
6. Het beeld is voldoende egaal en mag enigszins vlekkelig zijn.
7. Wedstrijden max. 5-10 afgelast door wateroverlast.

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van de grasmat is matig.
2. De grasmat is grotendeels gesloten.
3. Kale plekken komen enigszins voor op het veld.
4. De ondergrond is matig vlak.
5. Het maaibeeld is matig kort en gelijkmatig, obstakels zijn enigszins bijgemaaid.
6. Vilt en mosvorming toegestaan.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. < 20% beschadigd of dood (excl. stresszones).
2. < 10% oneffen of molshopen, geen rijsporen aanwezig.
3. 40-60 % gewenste grassen (engels raai, veldbeemd, struisgras)
4. Graslengte: 20-50 mm.
5. Rond obstakels is het gras maximaal 15 cm hoog.
6. Het beeld is matig egaal en mag matig vlekkelig zijn.
7. Wedstrijden mogen >10 worden afgelast door wateroverlast.

Laag

Trainingsvelden (voetbal)



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van het aanwezige gras is goed.
2. Het veld is goed vlak.
3. Het maaibeeld is kort en gelijkmatig, obstakels zijn bijgemaaid.
4. Geen vilt, onkruid en mosvorming

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. < 5% oneffen of molshopen, geen rijsporen aanwezig.
2. 70-80% gewenste grassen (engels raai, veldbeemd, struisgras)*
3. Graslengte: 20-40 mm.
4. Rond obstakels is het gras maximaal 10 cm hoog.
5. Het aanwezige gras is egaal en niet vlekkelig.
6. Het veld is uniform van kleur en grasbezetting.
7. Trainingen max. 10 dagen afgelast door wateroverlast

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van het aanwezige gras is redelijk goed.
2. Het veld is redelijk vlak.
3. Het maaibeeld is kort en gelijkmatig, obstakels zijn bijgemaaid.
4. Beperkte vilt-, onkruid- en mosvorming is toegestaan.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. < 5% oneffen of molshopen, geen rijsporen aanwezig.
2. 60-70% gewenste grassen (engels raai, veldbeemd, struisgras)*
3. Graslengte: 20-45 mm.
4. Rond obstakels is het gras maximaal 15 cm hoog.
5. Het gras is voldoende egaal en mag enigszins vlekkelig zijn.
6. Beperkte overgang tussen gras en kaal terrein, echter geen macro-effect.
7. Trainingen max. 10-20 dagen afgelast door wateroverlast

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. De vitaliteit van het aanwezige gras is matig.
2. Het veld is matig vlak.
3. Het maaibeeld is matig kort en gelijkmatig, obstakels zijn enigszins bijgemaaid.
4. Veel vilt, onkruid en mosvorming is toegestaan.

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. < 10% oneffen of molshopen, geen rijsporen aanwezig.
2. 40-60% gewenste grassen (engels raai, veldbeemd, struisgras)*
3. Graslengte: 20-50 mm.
4. Rond obstakels is het gras maximaal 15 cm hoog.
5. Het aanwezige gras is matig egaal en mag matig vlekkelig zijn.
6. Duidelijke overgang tussen gras en kaal terrein.
7. Eventueel macro-effect is toegestaan.
8. Trainingen max. 20-30 dagen afgelast door wateroverlast.

Laag

Onkruid in het groen en boomspiegels*



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is nauwelijks onkruid aanwezig
2. De kruidenhoogte is nauwelijks storend
3. Er zijn weinig verspreide kruidenresten aanwezig

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Oppervlak kruidenbedekking | Max. 20% |
| 2. Kruidenhoogte | Max. 10 cm |
| 3. Verspreide resten van kruiden | Max. 10%/Geen verzamelde resten |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is onkruid in lichte mate aanwezig
2. De kruidenhoogte is enigszins storend
3. Er zijn hier en daar verspreide kruidenresten aanwezig

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Oppervlak kruidenbedekking | Max. 40% |
| 2. Kruidenhoogte | Max. 30 cm |
| 3. Verspreide resten van kruiden | Max. 25 %/Geen verzamelde resten |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is redelijk veel onkruid aanwezig
2. De kruidenhoogte is storend
3. Er zijn redelijk veel verspreide kruidenresten aanwezig

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Oppervlak kruidenbedekking | > 40% |
| 2. Kruidenhoogte | Max. 50 cm |
| 3. Verspreide resten van kruiden | > 25 %/Enkele verzamelde resten |

Laag

* Let op: Deze normen zijn van toepassing op de onderdelen heesters, hagen en boomspiegels en bosplantsoen

De normen voor onkruid in boomspiegels gelden niet per 100 m2 maar per boomspiegel

Onkruid op halfverharding



Kwaliteitsbeschrijving

1. Er is weinig onkruid aanwezig
2. De kruidenhoogte is nauwelijks storend
3. De halfverharding is minimaal 1,20 m breed

Kwaliteitsnorm: 100 m2

1. Bedekking < 3%
2. Maximale hoogte < 10cm
3. Breedte halfverharding minimaal 1,20 meter breed

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is in beperkte mate onkruid aanwezig
2. De kruidenhoogte is enigszins storend
3. De halfverharding is minimaal 1,20 m breed

Kwaliteitsnorm per 100 m2

1. Bedekking < 15%
2. Maximale hoogte < 25 cm
3. Breedte halfverharding minimaal 1,20 meter breed

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er is redelijk veel onkruid aanwezig
2. De kruidenhoogte is storend
3. De halfverharding is minimaal 1,20 m breed

Kwaliteitsnorm per 100 m2

1. Bedekking < 25%
2. Maximale hoogte < 50 cm
3. Breedte halfverharding minimaal 1,20 meter breed

Laag

Zwerf-, natuurlijk vuil en blad op wedstrijd/trainingsvelden



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt weinig natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor
2. Er ligt weinig grof zwerfafval
3. Er ligt weinig fijn zwerfafval
4. Functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd

Kwaliteitsnorm: 10 m² (meetvak is 0,2 m breed).

1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) < 2%
2. Grof zwerfafval (>10cm, per 10m²) 1 – 3 st
3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m²) 1 – 3 st
4. Functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt redelijk veel natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor
2. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval
3. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval
4. Functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd

Kwaliteitsnorm: 10 m² (meetvak is 0,2 m breed).

1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) < 5%
2. Grof zwerfafval (>10cm, per 10m²) 4 – 10 st
3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m²) 4 – 10 st
4. Functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt veel natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor
2. Er ligt veel grof zwerfafval
3. Er ligt veel fijn zwerfafval
4. Functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd

Kwaliteitsnorm: 10 m² (meetvak is 0,2 m breed).

1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) < 10%
2. Grof zwerfafval (>10cm, per 10m²) 11 – 25 s
3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m²) 11 – 25 st
4. Functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd

Laag

Zwerf-, natuurlijk vuil en blad in het groen*



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt weinig natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor
2. Er ligt weinig grof zwerfafval
3. Er ligt weinig fijn zwerfafval
4. Er komt weinig drijfvuil voor

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---|----------|
| 1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) | < 5% |
| 2. Grof zwerfafval (>10cm, per 100m2) | 1 – 3 st |
| 3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m2) | 1 – 3 st |
| 4. Drijfvuil | < 1 st. |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt redelijk veel natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor
2. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval
3. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval
4. Er komt redelijk veel drijfvuil voor

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---|-----------|
| 1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) | < 20% |
| 2. Grof zwerfafval (>10cm, per 100m2) | 4 – 10 st |
| 3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m2) | 4 – 10 st |
| 4. Drijfvuil | 2 – 4 st |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt veel natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor
2. Er ligt veel grof zwerfafval
3. Er ligt veel fijn zwerfafval
4. Er komt veel drijfvuil voor

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---|------------|
| 1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) | < 50% |
| 2. Grof zwerfafval (>10cm, per 100m2) | 11 – 25 s |
| 3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m2) | 11 – 25 st |
| 4. Drijfvuil | 5 – 10 st |

Laag

* Let op: Voor de onderdelen; *heesters, hagen, gazons, halfverharding en oevers en (droge) greppels* zijn de normen voor natuurlijk vuil en grof- en fijn zwerfafval van toepassing.

Voor de onderdelen *bermen, bos* en *bosplantsoen* zijn alleen de normen voor grof- en fijn zwerfafval van toepassing.

Voor het onderdeel *watergangen (nat profiel)* is alleen de norm drijfvuil van toepassing.

Zwerf-, natuurlijk vuil en blad op verharding



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt weinig natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor op verharding
2. Er ligt weinig grof zwerfafval
3. Er ligt weinig fijn zwerfafval

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---|----------|
| 1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) | < 5% |
| 2. Grof zwerfafval (>10cm, per 100m2) | 1 – 3 st |
| 3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m2) | 1 – 3 st |

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt redelijk veel natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor op verharding
2. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval
3. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---|-----------|
| 1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) | < 20% |
| 2. Grof zwerfafval (>10cm, per 100m2) | 4 – 10 st |
| 3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m2) | 4 – 10 st |

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

1. Er komt veel natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) voor op verharding
2. Er ligt veel grof zwerfafval
3. Er ligt veel fijn zwerfafval

Kwaliteitsnorm: 100 m2

- | | |
|---|------------|
| 1. Natuurlijk vuil (blad, takjes, bloesem etc.) | < 50% |
| 2. Grof zwerfafval (>10cm, per 100m2) | 11 – 25 st |
| 3. Fijn zwerfafval (>1,<10cm, per 1m2) | 11 – 25 st |

Laag