

GEMEENTE OOST GELRE

BESTEKNUMMER: OG-005-14

Omschrijving: regulier onderhoud bijzondere objecten, kolkenzuigen, reinigen
lijngoten en straatvegen.

Datum: 29-04-2014

Versie: 1.1

Status: Definitief

OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oost Gelre

Bezoekadres:

Varsseveldseweg 2

7131 BJ LICHTENVOORDE

tel. 0544-393535

Postadres:

postbus 17

7130 AA LICHTENVOORDE

Contactpersoon : dhr. H.Hakstege
tel : 0544-393464
email : h.hakstege@oostgelre.nl

0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.01 Aanbesteder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

0.02 Procedure

Openbare Europese aanbesteding, volgens de openbare procedure volgens de ARW 2012.

Tevens zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten. De voorwaarden staan vermeldt op de website: www.oostgelre.nl, zoekterm "inkoopvoorwaarden".

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

1. Inlichtingen over dit bestek worden uitsluitend schriftelijk verstrekt. De vragen dienen uiterlijk voor 20 juni 2014 en 12:00 uur, per mail te worden verzonden en gericht te zijn aan de heer H. Hakstege.

emailadres : h.hakstege@oostgelre.nl

CC aan : a.spaargaren@oostgelre.nl

ov.v. besteknummer: OG-005-14

0.04 Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Eigen verklaring.
3. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K).
4. Alternatieve inschrijvingen worden niet in beschouwing genomen.
5. Samenwerkingsverband, combinatie
als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), moet bij de inschrijving van elke combinant een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de Eigen Verklaring zijn toegevoegd.
6. De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat en dient een kopie hiervan bij de inschrijving te voegen.
7. De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig milieucertificaat ISO 14001:2004 en dient een kopie hiervan bij de inschrijving te voegen.
8. Voor het maken van een prijsopgave kunnen geen kosten worden gedeclareerd.

0.05 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 Aanbesteding

De openbare aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 0.02 wordt gehouden op 7 juli 2014, 11:00 uur in het gemeentekantoor van Oost Gelre.

0.07 Opdracht

Het gunningscriterium is laagste prijs.

1. Algemeen

PAR

1.01 Opdrachtgever

Gemeente Oost Gelre
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde.
Bezoekadres: Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

1.02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

1.03 Locatie

Het uit te voeren werk ligt geheel in de gemeente Oost Gelre:

- Groenlo
- Lichtenvoorde
- Lieveelde
- Harreveld
- Zieuwent
- Zwolle
- Mariënveld
- Vragender

1.04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Reinigen bijzondere rioleringsobjecten
- b. Reinigen lijngoten
- c. Reinigen kolken
- d. Rapportage kolken
- e. Machinaal vegen van goten langs rijbanen, fietspaden, parkeerstroken en parkeerterreinen
- f. Machinaal vegen n.a.v. evenementen
- g. Machinaal vegen n.a.v. calamiteiten
- h. Machinaal vegen n.a.v. blad- en bloesemval
- i. Machinaal vegen n.a.v. boomvruchtval
- j. Vegen van parkeervakken

1.05 Tijdsbepaling

- 1) Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.
- 2) Dit bestek heeft een looptijd van 2 jaar en loopt van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2016. De periode kan door de directie met maximaal 3 keer 1 kalenderjaar worden verlengd.
De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn de totale resultaatsverplichtingen voor 1 jaar.

1.06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, is niet van toepassing.

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

PAR

1.08 Voertaal op het werk

De voertaal met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

De dagelijkse leiding van de aannemer op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

1.09 Geschillen

Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2012

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot het bestek behoren de volgende tekeningen;

- a. tekeningen mbt het reinigen van bijzondere objecten
1.4-1 t/m 1.4-7, 1.4-10 t/m 1.4-14, 1.4-21, 1.4-26, t/m 1.4-29
- b. tekeningen mbt het kolkenzuigen
1.4-15
- c. tekeningen mbt het straatvegen
OG-005-14-01 t/m OG-005-14-09

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Planning

Van de opdrachtnemer wordt voorafgaand aan het werk een beschrijving van de veegroutes verlangd, waarbij rekening wordt gehouden met de (grote) evenementen binnen de gemeente Oost-Gelre.

Data van alle evenementen in de openbare ruimte zijn terug te vinden op de website van de gemeente Oost-Gelre

De beschrijving van de routes dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald in verband met de juiste afstemming tot de routes van de onkruidbestrijdings-, veegrondes en kolkenzuigen binnen de gemeente.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan
- K - formulier
- Eigen verklaring
-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- locatie bergbezinkbassin Harreveld
- locatie bergbezinkbassin Zieuwent
- locaties te reinigen zinkers
- locaties te reinigen externe overstorten
- excel x.y coördinaten kolken
- locatie handmatig te reinigen kolken
- te reinigen lijnafwatering

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			WERKZAAMHEDEN betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Oost-Glere			
11			REINIGEN BIJZONDERE RIOLERINGSOBJECTEN Betreft:reinigen bijzondere rioleringsobjecten			
1101			<u>Reinigen bergbezinkbassins en/of bergbezinkleiding</u> locatie Harreveld, bijlage 1.4-10 locatie Zieuwent, bijlage 1.4-11 locatie Lieveelde, bijlage 1.4-13 locatie Lichtenvoorde, bijlage 1.4-12			
110110	257511		Kelder/bassin reinigen. Betreft: reinigen van Bergbezinkbassin Harreveld, Zieuwent, Lieveelde, Lichtenvoorde Rechthoekige bak. De grootste bak heeft een inhoud van 173 m3. Sleutels toegangsluiken zijn beschikbaar bij de toezichthouder. Kelders dienen 1x per 2 jaar gereinigd te worden in overleg met de directie. Aard en grootte te reinigen oppervlak: beton Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. max 10% van inhoud m3 1. Afsluitvoorzieningen aanwezig 3. Kelder/bassin droog zetten vuilwater lozen in aangrenzende gemengde rioolstelsel 4. Reinigen wanden, bodem en plafond 1. Beschikbare werkhoogte: tot 2,0 m 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	st	5,00 V	
110120	257501		Riolering reinigen onder hoge druk. Grootste putafstand: 10 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton 4. Profielafmeting(en): 800 mm 1. Vervuilingsgraad tot 10% 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	m	10,00 V	
1103			<u>Reinigen zinkers</u> Conform bijlage 1.4-1, 1.4-2, 1.4-3, 1.4-4, 1.4-5, 1.4-6 en 1.4-7.			
110310	257501		Riolering reinigen onder hoge druk. betreft: reinigen zinker Ø 700 mm in riolering Ruurloseweg-Ziekenhuisstraat te Groenlo. Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaal van de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer, in overleg met de directie. Zinker bestaande schachten en horizontale leiding. Schachtdiepte: 2,00 m Schachtdoorsnede: 1,25 x 1,25 m1 Grootste putafstand: 12 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton 3. Profielafmeting(en): Ø 700 mm 1. Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G.-slib 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	m	12,00 V	
				m3		0,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110320	257501	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	6,00	V	
		betreft: reinigen zinker Ø 500 mm in riolering				
		Industrieweg te Groenlo				
		Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaal van				
		de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer,				
		in overleg met de directie.				
		Zinker bestaande uit schachten en horizontale				
		leiding.				
		Schachtdiepte: 3,50 m1				
		Schachtdoorsnede: 1,25 x 1,25 m				
		Grootste putafstand: 6 m				
		.1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		. .3. . . .	Profielafmeting(en):				
	1.	Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G.-slib				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door	m3			0,50 I
		het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110				
110330	257501	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00	V	
		betreft: Reinigen zinker Ø 900 mm in riolering				
		Den Sliem te Groenlo				
		Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaal van				
		de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer,				
		in overleg met de directie.				
		Zinker bestaande uit schachten en horizontale				
		leiding.				
		Schachtdiepte: 3,30 m				
		Schachtdoorsnede: m 1,25 x 1,25 m				
		Grootste putafstand: 10 m				
		.1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		. .4. . . .	Profielafmeting(en): Ø 900 mm				
	1.	Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G. -slib				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door	m3			0,50 I
		het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110				
110340	257501	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	26,00	V	
		betreft: reinigen zinker Ø 1000 mm in riolering				
		Noordgang-Ruiterstraat te Groenlo.				
		Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaal van				
		de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer,				
		in overleg met de directie.				
		Zinker bestaande uit schachten en horizontale				
		leiding.				
		Schachtdiepte: 3,30 m				
		Schachtdoorsnede: 1,50 x 1,50 m				
		Grootste putafstand: 26 m				
		.1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		. .4. . . .	Profielafmeting(en): Ø 1000 mm				
	1.	Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G. -slib				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door	m3			1,00 I
		het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110350	257501	.	Riolering reinigen onder hoge druk. betreft: reinigen zinker Ø 300 mm in riolering Acaciastraat te Lichtenvoorde Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaal van de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer, in overleg met de directie. Zinker bestaande uit schachten en horizontale leiding. Schachtdiepte: 2,00 m Schachtdoorsnede: 1,00 x 1,00 m Grootste putafstand: 5 m .1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton . .2. . . Profielafmeting(en): Ø 500 mm1. Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G. -slib1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	m	5,00 V	
110360	257501	.	Riolering reinigen onder hoge druk. betreft: reinigen zinker Ø 500 mm in riolering Acciastraat te Lichtenvoorde. Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaakl van de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer, in overleg met de directie. Zinker bestaande uit schachten en horizontale leiding. Schachtdiepte: 3,30 m Schachtdoorsnede: 1,00 x 1,00 m Grootste putafstand: 5 m .1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton . .2. . . Profielafmeting(en): Ø 500 mm1. Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G. -slib1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	m	5,00 V	
110370	257501	.	Riolering reinigen onder hoge druk. betreft: reinigen zinker Ø 400 mm in riolering Acaciastraat te Lichtenvoorde Aanbrengen afsluitvoorzieningen met materiaal van de aannemer. Alleen afsluiten tijdens droogweer, in overleg met de directie. Zinker bestaande uit schachten en horizontale leiding. Schachtdiepte: 2,00 m Schachtdoorsnede: 1,00 x 1,00 m Grootste putafstand: 22 m .1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton . .2. . . Profielafmeting(en): Ø 400 mm1. Vervuilingsgraad tot 10% R.K.G. -slib1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	m	22,00 V	
1104		.	<u>Reinigen externe overstorten</u> Locaties conform bijlage 1.4-14			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110410	257502	Rioolput reinigen.	st	1,00	V	
		betreft: reinigen van externe overstortput				
		gemengd rioolstelsel				
		Afmetingen putdeksel: Ø 600 mm				
		Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2.	.	.	.	Reinigen putwanden en putbodem				
		.	.2.	.	.	Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m				
		.	.	.1.	.	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
	2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		R.K.G.-slib				
110420	2575021	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het	m3			1,00
		bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110.				
		Rioolput reinigen.	st	2,00	V	
		betreft: reinigen van externe overstortput				
		gemengd rioolstelsel				
		Afmetingen putdeksel: Ø 600 mm				
		Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2.	.	.	.	Reinigen putwanden en putbodem				
110430	257502	.	.	.2.	.	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
	2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		R.K.G.-slib				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door	m3			2,00
		het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110.				
		Rioolput reinigen.	st	3,00	V	
		betreft: reinigen van externe overstortput				
		gemengd rioolstelsel				
110440	257502	Afmetingen putdeksel: Ø 600 mm				
		Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2.	.	.	.	Reinigen putwanden en putbodem				
		.	.2.	.	.	Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m				
		.	.	.2.	.	Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2				
	2.	Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3				
		R.K.G.-slib				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het	m3			3,00
		bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
110440	257502	bestekspost 700110.				
		Rioolput reinigen.	st	5,00	V	
		betreft: reinigen van externe overstortput				
		gemengd rioolstelsel				
		Afmetingen putdeksel: Ø 600 mm				
		Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2.	.	.	.	Reinigen putwanden en putbodem				
		.	.3.	.	.	Inwendig oppervlak putbodem ca. 3,5 m2				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het	m3			5,00
		bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
110440	257502	Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110450	257502	. 2. 3. 3. 3.1	Rioolput reinigen. betreft: reinigen van externe overstortput gemengd rioolstelsel Afmetingen putdeksel: Ø 600 Aard te reinigen oppervlak: beton Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte gemiddeld 3,8 m Inwendig oppervlak putbodem ca. 8 m2 Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3 R.K.G.-slib Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110.	st	1,00 V		
21		REINIGEN KOLKEN betreft: machinaal en handmatig reinigen van kolken				
2101		<u>Machinaal reinigen van kolken</u>				
210110	257521	. 3. 1. 1.1	Reinigen kolken. betreft: machinaal reinigen van straat- en trottoirkolken. 1 x per kalenderjaar tussen 1 maart en 1 juli. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 12 kg R.K.G.-slib Machinaal reinigen conform de voorwaarden zoals vermeldt in paragraaf 25.10 van deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110	st	12.600,00 V		
			kg		151.200,00 I	
210120	257521	. 3. 1. 1.1	Reinigen kolken. betreft: machinaal 2e ronde reinigen van straat- en trottoirkolken, na de bladval. In overleg met directie op verschillende plaatsen in de gemeente Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 12 kg R.K.G.-slib Machinaal reinigen conform de voorwaarden zoals vermeldt in paragraaf 25.10 van deel 3 van dit bestek	st	850,00 V		
			kg		10.200,00 I	
2102		<u>Handmatig reinigen kolken</u>				
210210	257521	. 3. 1. 2.1	Reinigen kolken. betreft: handmatig reinigen straat- en trottoirkolken Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 12 kg Handmatig reinigen conform de voorwaarden zoals vermeldt in paragraaf 25.10 van deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110.	st	300,00 V		
2103		<u>Aanbrengen stankschermen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210310	257599	Aanbrengen stankschermen in kolken	st	650,00	V	
		betreft; het aanbrengen van stankschermen in				
		kolken daarvoor deze niet meer aanwezig zijn.				
		De stankschermen dienen door de aannemer te				
		worden aangebracht in trottoir- en straatkolken.				
		De stankschermen moeten worden aangebracht in het				
		1e jaar voor de 2e ronde kolkenzuigen.				
		In een lijst dient te worden bijgehouden waar	st			650,00 L
		deze opnieuw zijn aangebracht.				
22		REINIGEN LIJNGOTEN				
		Betreft: reinigen van lijnafwateringsgoten, op				
		diverse locaties in de gemeente Oost Gelre,				
		volgens bijgaande tekeningen.				
		Harreveld 1.4-21, Zieuwent 1.4-26, Lichtenvoorde				
		1.4-27, Vragender 1.4-28 en Groenlo 1.4.29				
2201		<u>Reinigen lijnafwatering</u>				
						
220110	257599	Reinigen lijnafwatering 100 x 100 mm	m	1.218,00	V	
		betreft: reinigen van lijnafwatering inclusief				
		zandvangen in verharding,				
		Afmeting gootelement: 100 x 100 mm.				
		Materiaal: kunststof				
		Hoeveelheid verontreiniging lijngoot: ca. 0,5				
		kg/m1				
		Hoeveelheid verontreiniging zandvang: ca. 10 kg.				
		Gerekend met 1 zandvang per 20 m1.				
		aard van de vervuiling: R.K.G.-slib				
		Machinaal reinigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110.				
220120	257599	Reinigen lijnafwatering 100 x 100 mm	m	982,00	V	
		betreft: reinigen van lijnafwatering met een				
		boven opening van 10mm, inclusief zandvangen in				
		verharding, diverse locaties in de gemeente Oost				
		Gelre,.				
		Afmeting gootelement: 100 x 100 mm.				
		Materiaal: kunststof				
		Hoeveelheid verontreiniging lijngoot: ca. 0,5				
		kg/m1				
		Hoeveelheid verontreiniging zandvang: ca. 10 kg.				
		Gerekend met 1 zandvang per 20 m1.				
		aard van de vervuiling: R.K.G.-slib				
		Machinaal reinigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700110.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220130	257599	Reinigen lijnafwatering 100 x 150 mm betreft: reinigen van lijnafwatering inclusief zandvangen in verharding, diverse locaties in de gemeente Oost Gelre. Afmeting gootelement: 100 x 150 mm. Materiaal: kunststof Hoeveelheid verontreiniging lijngoot: ca. 1,0 kg/m1 Hoeveelheid verontreiniging zandvang: ca. 10 kg. Gerekend met 1 zandvang per 20 m1. aard van de vervuiling: R.K.G.-slib Machinaal reinigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110.	m	664,00	V
220140	257599	Reinigen lijnafwatering 300 x 300 mm betreft: reinigen van lijnafwatering inclusief zandvangen in verharding, diverse locaties in de gemeente Oost Gelre. Afmeting gootelement: 300 x 300 mm. Materiaal: kunststof Hoeveelheid verontreiniging lijngoot: ca. 2,5 kg/m1 Hoeveelheid verontreiniging zandvang: ca. 25 kg. Gerekend met 1 zandvang per 20 m1. aard van de vervuiling: R.K.G.-slib Machinaal reinigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110.	m	44,00	V
220150	257599	Reinigen lijnafwatering 500 x 350 mm betreft: reinigen van lijnafwatering inclusief zandvangen in verharding, diverse locaties in de gemeente Oost Gelre. Afmeting gootelement: 500 x 350 mm. Materiaal: kunststof Hoeveelheid verontreiniging lijngoot: ca. 2,5 kg/m1 Hoeveelheid verontreiniging zandvang: ca. 25 kg. Gerekend met 1 zandvang per 20 m1. aard van de vervuiling: R.K.G.-slib Machinaal reinigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700110.	m	159,00	V
23		RAPPORTAGE			
2301		<u>Rapportage kolken reinigen</u>			
230110	257599	Aanleveren Kikkerrapportage betreft; aanleveren kikkerrapportage van de gereinigde kolken. Kolken gereinigd volgens besteksposten 210110 en 210210. Digitaal aanleveren als microsoft excelbestand 2010.	Euro		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230120	257599	. .	Aanleveren kolkentekening betreft: aanleveren tekening vanuit programma Kikker, volgens bestekspost 230110. Tekening digitaal aanleveren als DGN-, DXF- of DWG- bestand in RD coördinaten	Euro		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			PLANMATIG VEGEN				
31			PLANMATIG VEGEN: 21 X/JR betreft: het regulier machinaal vegen Locaties: Centrum van Groenlo en Lichtenvoorde en hoofdwegen.				
3101			<u>Goten, rijwegen en steegjes. Centrum</u> Locaties en hoeveelheden conform bijlagen: tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-04				
310110	501399		Vegen goten rijwegen, incl. een gedeelte van de rijbanen Gootlengte per beurt gemiddeld Maximale gootbreedte: tot 0,50 Totale rijbaanbreedte: 3,00 m en groter Ondergrond: asfalt of klinkerverharding Losliggend vuil afvegen en opzuigen betreft: veegvuil vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en tonnage) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	keer m	21,00 V		16.825,00 I
310120	501399		Vegen goten rijwegen, incl. een gedeelte van de rijbanen Gootlengte per beurt gemiddeld Maximale gootbreedte: tot 0,50 Totale rijbaanbreedte: 2,50 m tot 3,00 m Ondergrond: asfalt of klinkerverharding Losliggend vuil afvegen en opzuigen betreft: veegvuil vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en tonnage) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	keer m	21,00 V		1.100,00 I
3102			<u>Goten parkeerterreinen Centrum</u> Locaties en hoeveelheden conform bijlage: tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-04				
310210	501399		Vegen goten parkeerterreinen. incl. een gedeelte van de rijbanen Gootlengte per beurt Ondergrond: asfalt of klinkerverharding Losliggend vuil afvegen en opzuigen betreft: veegvuil vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en tonnage) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	keer m	21,00 V		125,00 I
3103			<u>Goten hoofdwegen</u> Locaties en hoeveelheden conform bijlage tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-04				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310310	501399	Vegen goten hoofdwegen, incl. een gedeelte van de rijbanen	keer	21,00 V		
		Gootlengte per beurt gemiddeld:	m		15.200,00	I
		Maximale gootbreedte: tot 0,50 m				
		Totale rijbaanbreedte: 3,00 m en groter				
		Ondergrond:asfalt of klinkerverharding				
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of				
		verwerkingsinrichting en aldaar storten.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van				
		datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en				
		tonnage) moeten worden voorgelegd aan de				
		opdrachtgever.				
32		PLANMATIG VEGEN : 7 X/JAAR				
		betreft: het regulier machinaal vegen				
		Locaties: woonwijken, bedrijventerreinen,				
		vrijliggende fietspaden, parkeerterreinen en				
		middengeleiders.				
3201		<u>Goten rijwegen woonwijken en bedrijventerreinen</u>				
		Locaties en hoeveelheden conform bijlage:				
		tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-09				
320110	501399	Vegen goten rijwegen, incl. een gedeelte van de rijbanen	keer	7,00 V		
		Gootlengte per beurt gemiddeld:	m		241.700,00	I
		Maximale gootbreedte: tot 0,50 m				
		Totale rijbaanbreedte: 3,00 m en groter				
		Ondergrond:asfalt of klinkerverharding				
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of				
		verwerkingsinrichting en aldaar storten.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van				
		datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en				
		tonnage) moeten worden voorgelegd aan de				
		opdrachtgever.				
3202		<u>Goten vrijliggende fietspaden</u>				
		Locaties en hoeveelhedenconform bijlage:				
		tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-09				
320210	501399	Vegen goten vrijliggende fietspaden	keer	7,00 V		
		Gootlengte per beurt gemiddeld:	m		4.200,00	I
		Maximale gootbreedte: tot 0,50 m				
		Totale rijbaanbreedte: tot 2,75 m				
		Ondergrond:asfalt of klinkerverharding				
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen				
		Werkzaamheden uitvoeren met een kleine veegwagen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of				
		verwerkingsinrichting en aldaar storten.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van				
		datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en				
		tonnage) moeten worden voorgelegd aan de				
		opdrachtgever.				
3203		<u>Middenbermen / middengeleiders</u>				
		Locaties en hoeveelhedenconform bijlage:				
		tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-09				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320310	501399	Vegen middenbermen/ -geleiders	keer	7,00 V		
		Veeglengthe per beurt gemiddeld	m		1.922,00	I
		Ondergrond:asfalt of klinkerverharding				
		betreft: het vegen van middengeleiders en				
		middenbermen d.m.v. vegen aan de linkerzijde van				
		het voertuig. Het vegen tegen de rijrichting in				
		is niet toegestaan				
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		het bevoegd gezag erkende be- en/of				
		verwerkingsinrichting en aldaar storten.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van				
		datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en				
		tonnage) moeten worden voorgelegd aan de				
		opdrachtgever.				
3204		<u>Vegen Parkeerterreinen</u>				
		Locaties en hoeveelhedenconform bijlage:				
		tekening OG-005-14-01 t/m OG-005-14-09				
320410	501399	Vegen goten parkeerterreinen	keer	7,00 V		
		Gootlengthe per beurt gemiddeld:	m		2.685,00	I
		Maximale gootbreedte: tot 0,50 m				
		Totale rijbaanbreedte: tot 2,75 m				
		Ondergrond:asfalt of klinkerverharding				
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		het bevoegd gezag erkende be- en/of				
		verwerkingsinrichting en aldaar storten.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van				
		datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en				
		tonnage) moeten worden voorgelegd aan de				
		opdrachtgever.				
33		PLANMATIG VEGEN: 4 X/JAAR				
		Betreft het regulier (gecombineerd) machinaal				
		en/of handmatig vegen.				
		Locaties: diverse kernen				
3303		<u>Kanten Parkeervakken</u>				
		Locaties en hoeveelheden conform bijlage:				
		Hoeveelhedenstaten Parkeervakken				
330310	501399	Vegen kanten parkeervakken	keer	4,00 V		
		kant/gootlengthe per beurt	m		33.385,00	L
		Maximale veegbreedte: tot 0,50 m				
		Dwarsparkeervakken: 2910 st a 4,50 m				
		Langsparkeervakken: 3006 st a 6,75 m				
		Ondergrond:asfalt of klinkerverharding				
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		het bevoegd gezag erkende be- en/of				
		verwerkingsinrichting en aldaar storten.				
		Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op				
		bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van				
		datum, kentekenvoertuig, plaats van herkomst en				
		tonnage) moeten worden voorgelegd aan de				
		opdrachtgever.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4		INCIDENTEEL VEGEN OP AFROEP IN UREN			
		Werkzaamheden op aanwijzing van de directie uit			
		te voeren			
401		VEGEN T.B.V. EVENEMENTEN			
					
401010	501399	T.b.s. Veegwagen (groot)	uur	136,00	V
		betreft: grote veegwagen conform bepaling			
		62.02.03 lid 02 van deel 3 van dit bestek voor			
		het vegen n.a.v. evenementen binnen de gemeente			
		Oost Gelre.			
		Op afroep, minimaal 2 werkdagen voor aanvang.			
		Gemiddelde rijbaanbreedte: 3,00 m en groter.			
		Ondergrond: asfalt of elementenverharding.			
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		het bevoegd gezag erkende be- en/of			
		verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort-			
		en acceptatiekosten worden verrekend op			
		bestekspost 700140 Stortbonnen (voorzien van			
		datum, kenteken,voertuig, plaats van herkomst)			
		moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.			
401020	501399	T.b.s. Veegwagen (klein)	uur	12,00	V
		betreft:kleine veegwagen conform bepaling			
		62.02.03 lid 01 van deel 3 van dit bestek voor			
		het vegen n.a.v. evenementen binnen de gemeente			
		Oost Gelre.			
		Op afroep, minimaal 2 werkdagen voor aanvang.			
		Gemiddelde rijbaanbreedte: kleiner als 3,00 m.			
		Ondergrond: asfalt of elementenverharding.			
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		het bevoegd gezag erkende be- en/of			
		verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort-			
		en acceptatiekosten worden verrekend op			
		bestekspost 700140. Stortbonnen (voorzien van			
		datum, kenteken,voertuig, plaats van herkomst)			
		moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.			
402		BLAD, BLOESEM & BOOMVRUCHTVAL VEGEN			
					
402030	501399	T.b.s. Veegwagen (groot)	uur	256,00	V
		betreft: grote veegwagen conform bepaling			
		62.02.03 lid 02 van deel 3 van dit bestek voor			
		het blad, bloesem en boomvruchtval vrijmaken van			
		de openbare verhardingen, voornamelijk de goten.			
		Op afroep, minimaal 2 werkdagen voor aanvang.			
		Gemiddelde rijbaanbreedte: 3,00 m en groter.			
		Ondergrond: asfalt of elementenverharding.			
		Losliggend vuil afvegen en opzuigen			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		het bevoegd gezag erkende be- en/of			
		verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort-			
		en acceptatiekosten worden verrekend op			
		bestekspost 700130 Stortbonnen (voorzien van			
		datum, kenteken,voertuig, plaats van herkomst)			
		moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
402040	501399	T.b.s. Veegwagen (klein) betreft: grote veegwagen conform bepaling 62.02.03 lid 01 van deel 3 van dit bestek voor het blad, bloesem en boomvruchtval vrijmaken van de openbare verhardingen, voornamelijk de goten. Op afroep, minimaal 2 werkdagen voor aanvang. Gemiddelde rijbaanbreedte: kleiner dan 3,00 m Ondergrond: asfalt of elementenverharding. Losliggend vuil afvegen en opzuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700130. Stortbonnen (voorzien van datum, kenteken, voertuig, plaats van herkomst) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	uur	108,00	V
403		T.B.S. GROTE VEEGWAGEN T.B.V. CALAMITEITEN Werkzaamheden uitvoeren op afroep.			
403010	501399	Binnen reguliere uren t.b.s. veegwagen (groot) betreft: grote veegwagen conform bepaling 62.02.03 lid 02 van deel 3 van dit bestek voor het vegen en opzuigen van veegvuil en zwerfafval van openbare verhardingen n.a.v. ongevallen, wegdekvervuilingen, gevolgen van wateroverlast e.d. op locaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Op afroep, binnen 90 minuten na melding op locatie aanwezig zijn, e.e.a. conform bepaling 01.28.01 van deel 3 van dit bestek. Ondergrond: asfalt of elementenverharding. Losliggend vuil afvegen en opzuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kenteken, voertuig, plaats van herkomst) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	uur	5,00	V
403020	501399	Buiten reguliere uren t.b.s. veegwagen (groot) betreft: grote veegwagen conform bepaling 62.02.03 lid 02 van deel 3 van dit bestek voor het vegen en opzuigen van veegvuil en zwerfafval van openbare verhardingen n.a.v. ongevallen, wegdekvervuilingen, gevolgen van wateroverlast e.d. op locaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Op afroep, binnen 60 minuten na melding op locatie aanwezig zijn, e.e.a. conform bepaling 01.28.01 van deel 3 van dit bestek. Ondergrond: asfalt of elementenverharding. Losliggend vuil afvegen en opzuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kenteken, voertuig, plaats van herkomst) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	uur	5,00	V
404		T.B.S. KLEINE VEEGWAGEN T.B.V. CALAMITEITEN Werkzaamheden uitvoeren op afroep			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
404010	501399	Binnen reguliere uren t.b.s. veegwagen (klein) betreft: kleine veegwagen conform bepaling 62.02.03 lid 01 van deel 3 van dit bestek voor het vegen en opzuigen van veegvuil en zwerfafval van openbare verhardingen n.a.v. ongevallen, wegdekvervuilingen, gevolgen van wateroverlast e.d. op locaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Op afroep, binnen 60 minuten na melding op locatie aanwezig zijn, e.e.a. conform bepaling 01.28.01 van deel 3 van dit bestek. Ondergrond: asphalt of elementenverharding. Losliggend vuil afvegen en opzuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kenteken,voertuig, plaats van herkomst) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	uur	5,00	V	
404020	501399	Buiten reguliere uren t.b.s. veegwagen (klein) betreft: kleine veegwagen conform bepaling 62.02.03 lid 01 van deel 3 van dit bestek voor het vegen en opzuigen van veegvuil en zwerfafval van openbare verhardingen n.a.v. ongevallen, wegdekvervuilingen, gevolgen van wateroverlast e.d. op locaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Op afroep, binnen 60 minuten na melding op locatie aanwezig zijn, e.e.a. conform bepaling 01.28.01 van deel 3 van dit bestek. Ondergrond: asphalt of elementenverharding. Losliggend vuil afvegen en opzuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting en aldaar storten. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 700120. Stortbonnen (voorzien van datum, kenteken,voertuig, plaats van herkomst) moeten worden voorgelegd aan de opdrachtgever.	uur	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5		BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
5001						
		<u>Tijdelijke voorzieningen afsluiten rioleringen</u>				
500110	250101	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
		betreft: het aanbrengen van tijdelijke				
		afsluitvoorzieningen met materiaal van de				
		aannemer voor alle in het bestek vermelde				
		werkzaamheden				
		1.	Aanbrengen afsluitingen met materiaal en				
		voorzieningen ter keuze van de aannemer				
		.1.	Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater				
		vereist (afvoer via bestaand stelsel)				
		.1.	In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater				
		periodiek verwijderen				
5002		<u>Verkeersmaatregelen</u>				
						
500210	620103	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
		Ten behoeve van: benodigde afzetting t.b.v. alle				
		in dit bestek beschreven werkzaamheden				
		1.	Stationaire afzetting volgens				
		CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer				
		afhankelijk van de situatie				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
		= 30 km/h				
	2	Met materiaal van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7		STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
7001						
		<u>Stort- en acceptatiekosten rioolslib en veegvuil</u>				
						
700110	257599	Stort- en acceptatiekosten R.K.G.-slib	ton	200,00	V	
		betreft: R.K.G.-slib vrijgekomen bij reinigen van				
		bijzondere objecten, kolken, lijngoten.				
		Transport naar een door het bevoegd gezag erkende				
		verwerkingsinrichting is inbegrepen in de				
		reinigingsposten.				
		Het ingezamelde slib moet steekvast worden				
		aangeboden. Het aangeboden slib mag maximaal 30%				
		M/M water bevatten.				
		Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij				
		de verwerkingsinrichting.				
		Recycling- of storkosten voor het slib				
		verrekenen op deze bestekspost.				
		Verrekening vindt plaats op basis van de				
		originele weegbonnen.				
700120	257599	Stort- en acceptatiekosten veegvuil	ton	350,00	V	
		betreft: stort- en acceptatiekosten n.a.v. de				
		diverse in het bestek vermelde veegwerkzaamheden.				
		Veegvuil.				
700130	257599	Stort- en acceptatiekosten blad- en bloesemafval	ton	145,00	V	
		betreft: stort- en acceptatiekosten n.a.v. de				
		veegwerkzaamheden m.b.t. tot blad-, bloesem en				
		boomvruchtval				
700140	257599	Stort- en acceptatiekosten evenementenafval	ton	20,00	V	
		betreft: stort- en acceptatiekosten van				
		veegwerkzaamheden n.a.v. evenementen				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staartposten				
						
91		Eenmalige kosten				
						
95		Stelposten				
						
950010	610501	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
		en werkzaamheden				
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaalt dat de voertaal op en met betrekking tot het werk de Nederlandse taal zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 04 Voorts zijn dit werk van toepassing:
- de wet milieubeheer
 - de CROW publicatie "werk in uitvoering 96B".

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 1 van de Standaard RAW bepalingen moet de opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (overeenkomstig de papieren versie en sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en Excel-formaat inleveren bij de directie.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de optionele verlengingsjaren zal de prijsindex NEA- Kostenontwikkeling Binnenlands vrachtautovoer - algemeen distributie - solovervoer auto's worden gehanteerd.

01 05 Betalingen

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indienen declaraties

- 01 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt gewijzigd in:
de indiening van de termijnen zal plaatsvinden nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf 40, lid 2 van de U.A.V. 1989 is gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn. De uitbetaling van de termijn zal plaatsvinden binnen 4 weken nadat de declaratie (rekening) in goede orde is ontvangen bij de opdrachtgever.
- 02 De eerst genoemde termijn van 4 weken vermeld in paragraaf 40, lid 11 van de U.A.V. 1989 gaat eveneens in nadat voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2010.
- 03 De declaraties moeten onder vermelding van het opdrachtnummer en besteksnummer met titel worden ingediend bij de opdrachtgever.
- 04 De werkzaamheden in verband met evenementen moeten na correcte uitvoering, gespecificeerd per evenement inzichtelijk gemaakt worden op de termijnfactuur.
- 05 Verrekening van extra werkzaamheden en leveranties, inclusief bestekswijzigingen, geschiedt alleen indien deze door de directie zijn opgedragen door middel van een schriftelijke opdracht met hierin vermeld het opdrachtnummer.
- 06 De indiening van de termijnen, gerelateerd aan en na uitvoering van de betreffende reguliere veegronde, kolkenzuigen en reinigen van de bijzondere objecten, geschied na het gereedkomen van de genoemde werkzaamheden.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. onderhoud aan wegverhardingen, markeringen en groenvoorziening
 - b. leggen en verleggen van kabels en leidingen
 - c. opnemen en aanbrengen van openbare verlichting
 - d. ophalen huisvuil
 - e. onkruidbestrijding van verhardingen

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
- 02 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in: werkbare dagen
- 03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
- 04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema moet rekening worden gehouden met:
- a. werk volgorde en werkmethode
 - b. eventuele lokale evenementen
 - c. wijze van uitnemen, laden en vervoeren van vrijgekomen materialen
 - d. plaats en bestemming van de vrijgekomen materialen
- 05 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19:00 uur en 06:00 uur en op zaterdagen alsmede op zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht zonder toestemming van de directie.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Verzekering door de opdrachtgever

- 01 Door de opdrachtgever is t.b.v. het werk een (doorlopende) Constructie All-Risk verzekering afgesloten.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen aal schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is, is voor eigen rekening van de aannemer, evenals alle niet door de verzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

HFD PAR ART LID

- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens de verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekeringen door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 04 Verzekering door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM)
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 02 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico en schaden zijn.
- 03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
-Alle vrijgekomen materialen
- 02 Het uitkomende rioolslib maximaal ontwateren door het aflaten van water in de nog te reinigen gemengde of DWA riolering. Aflaten van water dient na overleg hierover met de directie te geschieden
Alle vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een erkende be- en verwerkingsinrichting.
Vrijgekomen materiaal dient steekvast te worden gestort: het water binnen het steekvaste materiaal mag niet meer dan 30% van het totale gewicht bedragen.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, grassen, kruiden of bomen;
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of vaste plant
 - vijftien euro (€ 15,-) per m2 gras of kruidenvegetatie
 - duizend euro (€ 1000,-) per boom
- Deze korting wordt opgelegd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Eisen aan het in te zetten personeel

- 01 Al het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken aan riolen".
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een kopie van de certificaten te overhandigen aan de directie.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier , als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties
 - de namen van d E.H.B.O. op het werk
 - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtsbijzijnde huisartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen.
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 19 05 korting niet naleven arbeidsomstandigheden

- 01 Als de opdrachtnemer de maatregelen volgens het V&G-plan het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft zal per voorkomens geval en/of per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is.

01 20 Onderaanneming

HFD PAR ART LID

01 20 01 Onderaanneming / Materieel derden

- 01 De inzet van onderaanneming en/of materieel van derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. De in te zetten onderaannemers moeten gemachtigd zijn in nederland arbeid te verrichten.

01 26 Besteksadministratie

01 26 01 Wekelijkse rapportage

- 01 De aannemer dient elke week voor alle onderdelen van het werk een weekrapportage aan te leveren aan de directie. De rapportage dient uiterlijk maandag om 15:00 uur van de week volgend op de week van uitvoering in het bezit zijn van de directie en moet minimaal de volgende onderwerpen bevatten:
- a. datum en weeknummer
 - b. weersomstandigheden
 - c. inzet en gewerkte uren materieel en personeel
 - d. uitgevoerde werkzaamheden op straatnaam, plaats en hoeveelheden
 - e. meer- /minderwerk
 - f. afgevoerd en gestort veegvuil, zwerfvuil, slib vrijgekomen bij reinigen bijzondere objecten en slib vrijgekomen tijdens kolkenzuigen (inclusief stortbonnen)
 - g. cumulatieve som van de hoeveelheden
 - h. aantal werkbare en onwerkbare dagen
 - i. verwachting van inloop / uitloop op de planning
- De weekrapportage digitaal via e-mail aanleveren aan de directie.
- 02 De aangeboden rapportage dient als overdracht van de uitgevoerde werkzaamheden.
- 03 Bij het niet nakomen van bepaling 01.26.01 lid 01 wordt per werkdag een korting van honderd euro (€ 100,-) opgelegd, gerekend vanaf dinsdag 15:00 uur volgend op de maandag dat de rapportage in bezit van de directie moet zijn. Deze korting wordt opgelegd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 02 Gebrekenlijst

- 01 Tijdens alle genoemde werkzaamheden in het bestek dient de machinist een gebrekenlijst in te vullen. In deze lijst dienen defecten aan en obstakels in (m.u.v. geparkeerde auto's) de goot te worden vermeld, overige defecten en obstakels die de verkeersveiligheid in gevaar brengen, het ontbreken van stank afsluiters in de kolken, defecten aan kolken en defecten aan bijzonder objecten.
Indien er voertuigen langs de te vegen route geparkeerd staan in straten waar een stop- of parkeerverbod geldt, dit melden aan de directie zodat er maatregelen genomen kunnen worden.
- 03 Indien in een aangegeven straat meer of afwijkende rioolobjecten zijn gelegen dan op de tekening is aangegeven, dient de aannemer dit duidelijk middels schetsen aan te geven hoe de werkelijke situatie is en vermelden hoe de situatie werkelijk is.
- 04 De gebrekenlijst maakt onderdeel uit van de opleveringsrapportage, zoals genoemd in paragraaf 25.01.06

01 27 Communicatiemiddelen

HFD PAR ART LID

01 27 01 Telefoon

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de uitvoerder en/of machinist permanent bereikbaar zijn voor de directie en/of coördinator door middel van een mobiele telefoon.

01 28 Omgang met calamiteiten

01 28 01 Reactietijd bij calamiteiten

- 01 Als de in de besteksposten omschreven reactietijd wordt overschreden, is de directie gemachtigd om een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) op te leggen zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De reactietijd gaat in vanaf het moment dat de melding doorgegeven is door een medewerker van de gemeente aan een meldnummer van de aannemer welke 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken is. Dit meldnummer moet door de aannemer gegarandeerd worden betreffende de bereikbaarheid.
De machine dient zich binnen de reactietijd bedrijfsklaar te melden op de gewenste locatie.

01 62 Informatie

01 62 02 Informatie aan bewoners en overige betrokkenen

- 01 In afwijking met 62.03.01 lid 02 van de Standaard 2010 dient de aannemer in overleg met de directie, de hulpdiensten, de belanghebbenden en omwonenden langs de wegen en straten waar de werkzaamheden en / of afsluitingen gaan plaatsvinden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te waarschuwen
- 02 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

25 Technische bepalingen reiniging en inspectie

25 01 Reiniging

25 01 02 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2010 is tevens van toepassing op verontreinigingen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden. Hierbij wordt water ook als een verontreiniging beschouwd.
- 02 Indien de kans bestaat dat er bevriezing optreedt van water dat gemorst wordt tijdens de reinigingswerkzaamheden, dient de aannemer dit te voorkomen door het verwijderen van het water en/of het strooien van strooizout.

25 01 05 Situering rioolobjecten

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal rioolobjecten gelegen zijn in voetpad, berm groenstroken, enz.
De overige rioolobjecten zijn gelegen in de rijbaan. Eventuele schades aan verhardingen, bermen groenstroken, enz. ten gevolge van de werkzaamheden dienen door de aannemer te worden hersteld.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de rioolobjecten in werkelijkheid qua situering kunnen afwijken van de tekening. Afwijkingen van meer dan 2,5 meter dienen middels een schets te worden aangegeven en op de gebrekenlijst te worden vermeld.

25 01 06 Opleveringsrapportage

- 01 Een opleveringsrapportage dient te worden aangeleverd.
De rapportage moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
 - inspectierapport van de verschillende onderdelen
 - kikkerrapportage, incl. een tijdelijke licentie gedurende de looptijd van het bestek.
 - gebrekenlijst incl. de daarbij behorende schetsen
 - overzicht afgevoerd slib
 - originele stortbonnen afgevoerd slib
 - kopieën ingediende weekrapporten
 - overzicht meer-/ minderwerk

25 01 09 Overige eisen

- 01 Indien de werkzaamheden door te grote vervuiling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 12 uur na beëindiging van de neerslag.
- 02 In dien de riolering wordt gereinigd en geïnspecteerd vlak bij een rioolgemaal dient de aannemer tijdig te controleren of het water in de riolering voldoende laag staat om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Is dit niet het geval dan dient de directie te worden gewaarschuwd om het gemaal handmatige te laten draaien zodat het stelsel op een later tijdstip kan worden gereinigd en geïnspecteerd.
- 03 Indien putdeksels zijn beschadigd of gebroken/ gescheurd dient direct de directievoerder hiervan op de hoogte te worden gesteld en te worden vermeld op de

HFD PAR ART LID

gebrekenlijst als bedoeld in artikel 01.26.02 lid 01. De aannemer zorgt voor een tijdelijke passende afzetting.

25 01 11 Niet te openen putdeksels

- 01 Indien putdeksels niet te openen of onvindbaar zijn moet de aannemer dit aan de toezichthouder melden. Via een andere put moet bijbehorende streng gereinigd en/of geïnspecteerd worden. Indien dit niet mogelijk is de situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan melden en tevens vermelden op de de gebrekenlijst als bedoeld in artikel 01.26.02 lid 01. Stagnatiekosten worden niet verrekend. De directie draagt vervolgens zorg voor het opsporen van betreffende putdeksels. Op een nader te bepalen datum dient de aannemer in overleg met de directie onderhavige leidingen alsnog te reinigen en/of te inspecteren.

25 12 Eisen en uitvoering reiniging en inspectie

25 12 01 Uitvoeringsprocessen

- 01 Het reinigen van riolen en putten dient te worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL K10014 voor "Reinigen van riolen, putten en kolken".
- 02 Het inspecteren van rioleringsobjecten dient te worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL K10015 voor "Inspecteren van rioleringsobjecten".

25 12 02 Eisen aan de uitvoering van rioolreiniging

- 01 De riolering dient onder hoge druk te worden gereinigd met water. Stralen of andere reinigingsmethoden zijn niet toegestaan zonder overleg met de directie.
- 02 In artikel 25.11.01 sub e, van de Standaard 2010 dient voor "slib en zand" te worden gelezen: slib, zand, grind, en incidenteel puin, wortels, bakstenen, enz.
- 03 De kwaliteit van de reiniging zal worden beoordeeld aan de hand van een visuele inspectie. De kwaliteit van de reiniging is onvoldoende wanneer in het object nog aangroei, afzetting en/of zand-/vuilophopingen worden aangetroffen. Als blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, dient de aannemer de objecten opnieuw te reinigen. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.
- 04 Indien een rioolstreng niet toegankelijk is door blokkering van de inspectieput ten gevolge van een geparkeerd voertuig of ander obstakel, zal deze vanaf de andere zijde of op een later tijdstip gereinigd moeten worden. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

25 12 03 Eisen aan de uitvoering van de reiniging externe overstorten

- 01 De overstortput dient onder hoge druk te worden gereinigd met water. Stralen of andere reinigingsmethoden zijn niet toegestaan zonder overleg met de directie.
- 02 In artikel 25.11.01 sub e, van de Standaard 2010 dient voor "slib en zand" te worden gelezen: slib, zand, grind, en incidenteel puin, wortels, bakstenen, enz.
- 03 De kwaliteit van de reiniging zal worden beoordeeld aan de hand van een visuele inspectie. De kwaliteit van de reiniging is onvoldoende wanneer in het object nog aangroei, afzetting en/of zand-/vuilophopingen worden aangetroffen. Als blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, dient de aannemer de objecten opnieuw te reinigen. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.
- 04 Indien een overstortput niet toegankelijk is door blokkering van de inspecteert ten gevolge van een geparkeerd voertuig of ander obstakel, zal deze vanaf de andere zijde of op een later tijdstip gereinigd moeten worden. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.

25 12 04 Eisen aan uitvoering van de reiniging bergingsvoorzieningen

- 01 De bedieningsvoorschriften dient onder hoge druk te worden gereinigd met water. Stralen of andere reinigingsmethoden zijn niet toegestaan zonder overleg met de directie.
- 02 In artikel 25.11.01 sub e, van de Standaard 2010 dient voor "slib en zand" te worden gelezen: slib, zand, grind, en incidenteel puin, wortels, bakstenen, enz.
- 03 De kwaliteit van de reiniging zal worden beoordeeld aan de hand van een visuele inspectie. De kwaliteit van de reiniging is onvoldoende wanneer in het object nog aangroei, afzetting en/of zand-/vuilophopingen worden aangetroffen. Als blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, dient de aannemer de objecten opnieuw te reinigen. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.

25 12 05 Eisen aan uitvoering van de reiniging zinkers

- 01 De zinker dient onder hoge druk te worden gereinigd met water. Stralen of andere reinigingsmethoden zijn niet toegestaan zonder overleg met de directie.
- 02 In artikel 25.11.01 sub e, van de Standaard 2010 dient voor "slib en zand" te worden gelezen: slib, zand, grind, en incidenteel puin, wortels, bakstenen, enz
- 03 De kwaliteit van de reiniging zal worden beoordeeld aan de hand van een visuele inspectie. De kwaliteit van de reiniging is onvoldoende wanneer in het object nog aangroei, afzetting en/of zand-/vuilophopingen worden aangetroffen. Als blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, dient de aannemer de objecten opnieuw te reinigen. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.
- 04 Indien een zinker niet toegankelijk is door blokkering van de inspectieput ten gevolge van een geparkeerd voertuig of ander obstakel, zal deze vanaf de andere zijde of op een later tijdstip gereinigd moeten worden. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

25 12 06 Eisen en begrippen reiniging van kolken

- 01 Het kolkenstelsel dat gereinigd dient te worden, betreft het gemeentelijke kolkenstelsel. tevens dient er een visuele inspectie van de kolken te worden uitgevoerd, conform paragraaf 25.10.01 lid 05
- 02 Onder machinaal te reinigen kolken wordt verstaan kolken die binnen 3 meter vanaf de kant van de weg bereikt kunnen worden met de zuigarm van de kolkenreiniger.
- 03 Indien een te reinigen kolk, zowel machinaal als handmatig, niet bereikbaar is tengevolge van een geparkeerd voertuig of ander obstakel, dient de aannemer op 2 afzonderlijke dagen nogmaals proberen de kolk te reinigen. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden. Indien na de 3e poging de kolk nog steeds niet bereikbaar is, dient de aannemer hiervan melding te maken bij de directie. De aannemer dient in de Kikkerrapportage aan te geven wanneer de volgende pogingen zijn uitgevoerd.
- 04 Het openen van vergrendelde deksel of rooster dient bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 05 Op de volgende gebreken dient te worden geïnspecteerd:
 - toestand kolkafdekking
 - aanwezigheid stankscherm
 - overige gebreken
 - kwaliteit reiniging
- 06 De geconstateerde gebreken dienen te worden vastgelegd op een inspectieformulier. Het inspectieformulier is onderdeel van de onder paragraaf 01.26.01 in deel 3 van dit bestekvermelde weekrapportage
- 07 De kolkenreiniger moet voorzien zijn van een GPS-systeem ten behoeve van het inmeten van de kolken. Iedere kolk moet worden ingemeten. De verzamelde gegevens moeten worden verwerkt in het programma Kikker en op een tekening.
- 08 Voor het incidenteel reinigen van kolken, dient de aannemer op werkdagen binnen 24 uur na de afroep, de kolk te reinigen. In de weekeinden en op landelijke feestdagen, dient de kolk op de eerstvolgende werkdag gereinigd te worden

25 12 07 Eisen en begrippen reiniging van lijnafwatering

- 01 De lijnafwatering die gereinigd dient te worden, betreft het gemeentelijke lijnafwateringsstelsel. tevens dient er een visuele inspectie van de kolken te worden uitgevoerd, conform paragraaf 25.10.01 lid 05.
- 03 Indien een te reinigen lijnafwatering, niet bereikbaar is tengevolge van een geparkeerd voertuig of ander obstakel, dient de aannemer op 2 afzonderlijke dagen nogmaals proberen de kolk te reinigen. Hiervoor zal geen verrekening plaatsvinden. Indien na de 3e poging de kolk nog steeds niet bereikbaar is, dient de aannemer hiervan melding te maken bij de directie. De aannemer dient in de Kikkerrapportage aan te geven wanneer de volgende pogingen zijn uitgevoerd.
- 04 Het openen van vergrendelde deksel of rooster dient bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 05 Op de volgende gebreken dient te worden geïnspecteerd:
 - toestand afdekking lijnafwatering
 - aanwezigheid zandvang

HFD PAR ART LID

- overige gebreken
- kwaliteit reiniging

06 De geconstateerde gebreken dienen te worden vastgelegd op een inspectieformulier. Het inspectieformulier is onderdeel van de onder paragraaf 01.26.01 in deel 3 van dit bestekvermelde weekrapportage.

25 12 08 Uitvoeringsvoorbereiding reiniging

03 Wanneer tijdens de reinigingswerkzaamheden een vervuilingsgraad wordt geconstateerd die hoger is dan de in het bestek aangegeven hoeveelheid, brengt de aannemer dit conform paragraaf 29 lid 2 van de U.A.V. 1989 ter kennis van de directie.

25 13 Informatie-overdracht reiniging en inspectie

25 13 01 Opleveringsrapportage reinigen extr. overstorten

01 De volgende gegevens dienen in de opleveringsrapportage te worden verwerkt:

- Soort materiaal put
- Vorm put
- afmetingen/diameter streng
- schatting van de vervuilingsgraad
- naam van de reiniger
- datum van reiniging
- straatnaam en plaats van de put

25 13 02 Opleveringsrapportage reinigen bergingsvoorzieningen

01 De volgende gegevens dienen in de opleveringsrapportage te worden verwerkt:

- Soort materiaal voorziening
- Vorm voorziening
- afmetingen/diameter voorziening
- schatting van de vervuilingsgraad
- zichtbare gebreken/schades/defecten
- naam van de reiniger
- datum van reiniging
- straatnaam en plaats van de voorziening

25 13 04 Water voor reiniging

01 Voor het innemen van benodigd water kan gebruik gemaakt worden van de brandputten en oppervlakte binnen de gemeente. de locaties van deze brandputten worden op verzoek door de opdrachtgever verstrekt.

02 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van brand-hydranten (brandkranen) welke zijn aangesloten op de drinkwatervoorzieningen.

25 15 Bijbehorende verplichtingen reinigen en inspectie

HFD PAR ART LID

25 15 01 Technische bepalingen reinigen en inspectie

- 01 Bij het reinigen en inspecteren dient de inzet van materieel zodanig gekozen te worden dat er geen beschadigingen aan wegverhardingen en voet-/fietspaden kunnen ontstaan.
- 05 Indien de aannemer van mening is dat hij om wat van reden dan ook incidenteel of structureel niet aan zijn verplichting kan voldoen, dient hij daarvan melding te doen bij de directie.
- 07 Het afstoppen van riolen en het zonodig overpompen van water om een effectieve reiniging mogelijk te maken, wordt geacht in de verrekenprijs te zijn opgenomen.

25 15 02 Schade bij reinigen en inspectie

- 01 Bij het ontstaan van schade aan verhardingen, bermen, groenstroken, enz. welke het gevolg zijn van verkeerde inzet materieel, wordt door de directie een gerenomeerde aannemer ingezet om de schade te herstellen. De daaruit voortvloeiende kosten worden op de aanneemsom in mindering gebracht.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 01 Begrippen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 02 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 02 01 Algemeen

- 01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 1 week voor aanvang van het werk de te nemen Verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie. Zonder goedkeuring mag er niet gestart worden met de werkzaamheden.
- 02 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 03 in geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.

62 02 02 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes

- 01 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.
- 03 De aannemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

62 02 03 Eisen aan het in te zetten materieel

- 01 Alle werkauto's dienen te zijn voorzien van:
 - aan de voorzijde: bord F06, en
 - aan de achterzijde : een rood/wit gestreept kader, breedte x hoogte 1700 x 2200 mm waarin de borden D02 en F05, beide diam. 600 mm, zijn aangebracht.
- 02 Alle werkauto's verkeren in een goede staat van onderhoud, zijn in het bezit van goed functionerende alarm- en zwaailichten, welke de aannemer verplicht is gedurende de werkzaamheden te voeren. Ten behoeve van het achteruitrijden, beschikken de werkauto's over een akoestische signaleringen en een camera.
- 03 Alle werkauto's zwaarder dan 3500 kg moeten tenminste voldoen aan de Euro 3-normering. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een bewijs hiervan te overleggen voor de in te zetten voertuigen.
- 04 Artikel 25.14.04 lid 01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. De aannemer dient zijn inzet materieel af te stemmen op de toegankelijkheid van locatie en zonodig maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan de verharding en omgeving.

HFD PAR ART LID

62 02 04 Geluidshinder

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door het aanwezige uitvoeringsmaterieel ter plaatse van de gevels van aan het werkgebied gelegen woningen niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur
45 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur
40 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg van de werkzaamheden, niet groter zijn 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq
- 03 Voor zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde voorwaarden als voor de nachtperiode
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de handleiding meten en Rekenen Industrielawaai IL-MR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene in het kader van de I.C.G. reeks.

62 04 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 04 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en en per dag een korting van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebreke stelling nodig is.
- 02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

HFD PAR ART LID

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

04

.....

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	2
0.01 Aanbesteder	3
0.02 Procedure	3
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	3
0.04 Inschrijving	3
0.05 Inschrijvingsstaat	3
0.06 Aanbesteding	3
0.07 Opdracht	3
1. Algemeen	4
1.01 Opdrachtgever	5
1.02 Directie	5
1.03 Locatie	5
1.04 Algemene beschrijving	5
1.05 Tijdsbepaling	5
1.06 Onderhoudstermijn	5
1.07 Kwaliteitsborging	5
1.08 Voertaal op het werk	6
1.09 Geschillen	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	8
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Planning	8
04 Bijlagen	8
2.2 Nadere beschrijving	9
1 WERKZAAMHEDEN	11
11 REINIGEN BIJZONDERE RIOLERINGSOBJECTEN	11
1101 Reinigen bergbezinkbassins en/of bergbezinkleiding	11
1103 Reinigen zinkers	11
1104 Reinigen externe overstorten	13
21 REINIGEN KOLKEN	15
2101 Machinaal reinigen van kolken	15
2102 Handmatig reinigen kolken	15
2103 Aanbrengen stankschermen kolken	15
22 REINIGEN LIJNGOTEN	16
2201 Reinigen lijnafwatering	16
23 RAPPORTAGE	17
2301 Rapportage kolken reinigen	17
3 PLANMATIG VEGEN	19

31	PLANMATIG VEGEN: 21 X/JR	19
3101	Goten, rijwegen en steegjes. Centrum	19
3102	Goten parkeerterreinen Centrum	19
3103	Goten hoofdwegen	19
32	PLANMATIG VEGEN : 7 X/JAAR	20
3201	Goten rijwegen woonwijken en bedrijventerreinen	20
3202	Goten vrijliggende fietspaden	20
3203	Middenbermen / middengeleiders	20
3204	Vegen Parkeerterreinen	21
33	PLANMATIG VEGEN: 4 X/JAAR	21
3303	Kanten Parkeervakken	21
4	INCIDENTEEL VEGEN OP AFROEP IN UREN	22
401	VEGEN T.B.V. EVENEMENTEN	22
402	BLAD, BLOESEM & BOOMVRUCHTVAL VEGEN	22
403	T.B.S. GROTE VEEGWAGEN T.B.V. CALAMITEITEN	23
404	T.B.S. KLEINE VEEGWAGEN T.B.V. CALAMITEITEN	23
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	25
5001	Tijdelijke voorzieningen afsluiten rioleringen	25
5002	Verkeersmaatregelen	25
7	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN	26
7001	Stort- en acceptatiekosten rioolslib en veegvuil	26
9	Staartposten	27
91	Eenmalige kosten	27
95	Stelposten	27

3. B e p a l i n g e n **28**

01	Algemeen en administratief	29
01 01	Algemene bepalingen	29
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	29
01 05	Betalingen	29
01 07	Zekerheidstelling	30
01 08	Bijdragen	30
01 11	Verband met andere werken	30
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan	31
01 16	Verzekeringen	31
01 17	Vrijgekomen materialen	32
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	32
01 19	Arbeidsomstandigheden	33
01 20	Onderaanneming	33
01 26	Besteksadministratie	34
01 27	Communicatiemiddelen	34
01 28	Omgang met calamiteiten	35
01 62	Informatie	35
25	Technische bepalingen reiniging en inspectie	36
25 01	Reiniging	36
25 12	Eisen en uitvoering reiniging en inspectie	37
25 13	Informatie-overdracht reiniging en inspectie	40
25 15	Bijbehorende verplichtingen reinigen en inspectie	40
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	42
62 01	Begrippen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	42

62 02	Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	42
62 04	Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	43
62 05	Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	43

.....
.....

Behoort bij: OG-005-14

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OG-005-14

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: OG-005-14

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN				
11	REINIGEN BIJZONDERE RIOLERINGSOBJECTEN				
1101	<u>Reinigen bergbezinkbassins en/of bergbezinkleiding</u>				
110110	Kelder/bassin reinigen.	st	5,00V		
110120	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00V		
1103	<u>Reinigen zinkers</u>				
110310	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	12,00V		
110320	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	6,00V		
110330	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	10,00V		
110340	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	26,00V		
110350	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	5,00V		
110360	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	5,00V		
110370	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	22,00V		
1104	<u>Reinigen externe overstorten</u>				
110410	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
110420	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
110430	Rioolput reinigen.	st	3,00V		
110440	Rioolput reinigen.	st	5,00V		
110450	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
21	REINIGEN KOLKEN				
2101	<u>Machinaal reinigen van kolken</u>				
210110	Reinigen kolken.	st	12.600,00V		
210120	Reinigen kolken.	st	850,00V		
2102	<u>Handmatig reinigen kolken</u>				
210210	Reinigen kolken.	st	300,00V		
2103	<u>Aanbrengen stankschermen kolken</u>				
210310	Aanbrengen stankschermen in kolken	st	650,00V		
22	REINIGEN LIJNGOTEN				
2201	<u>Reinigen lijnafwatering</u>				
220110	Reinigen lijnafwatering 100 x 100 mm	m	1.218,00V		
220120	Reinigen lijnafwatering 100 x 100 mm	m	982,00V		
220130	Reinigen lijnafwatering 100 x 150 mm	m	664,00V		
220140	Reinigen lijnafwatering 300 x 300 mm	m	44,00V		
220150	Reinigen lijnafwatering 500 x 350 mm	m	159,00V		
23	RAPPORTAGE				
2301	<u>Rapportage kolken reinigen</u>				
230110	Aanleveren Kikkerrapportage	Euro		N	
230120	Aanleveren kolkentekening	Euro		N	
3	PLANMATIG VEGEN				
31	PLANMATIG VEGEN: 21 X/JR				
3101	<u>Goten, rijwegen en steegjes. Centrum</u>				
310110	Vegen goten rijwegen.	keer	21,00V		
310120	Vegen goten rijwegen.	keer	21,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3102	<u>Goten parkeerterreinen Centrum</u>				
310210	Vegen goten parkeerterreinen	keer	21,00V		
3103	<u>Goten hoofdwegen</u>				
310310	Vegen goten hoofdwegen	keer	21,00V		
32	PLANMATIG VEGEN : 7 X/JAAR				
3201	<u>Goten rijwegen woonwijken en bedrijventerreinen</u>				
320110	Vegen goten rijwegen,	keer	7,00V		
3202	<u>Goten vrijliggende fietspaden</u>				
320210	Vegen goten vrijliggende fietspaden	keer	7,00V		
3203	<u>Middenbermen / middengeleiders</u>				
320310	Vegen middenbermen/ -geleiders	keer	7,00V		
3204	<u>Vegen Parkeerterreinen</u>				
320410	Vegen goten parkeerterreinen	keer	7,00V		
33	PLANMATIG VEGEN: 4 X/JAAR				
3303	<u>Kanten Parkeervakken</u>				
330310	Vegen kanten parkeervakken	keer	4,00V		
4	INCIDENTEEL VEGEN OP AFROEP IN UREN				
401	VEGEN T.B.V. EVENEMENTEN				
401010	T.b.s. Veegwagen (groot)	uur	136,00V		
401020	T.b.s. Veegwagen (klein)	uur	12,00V		
402	BLAD, BLOESEM & BOOMVRUCHTVAL VEGEN				
402030	T.b.s. Veegwagen (groot)	uur	256,00V		
402040	T.b.s. Veegwagen (klein)	uur	108,00V		
403	T.B.S. GROTE VEEGWAGEN T.B.V. CALAMITEITEN				
403010	Binnen reguliere uren t.b.s. veegwagen (groot)	uur	5,00V		
403020	Buiten reguliere uren t.b.s. veegwagen (groot)	uur	5,00V		
404	T.B.S. KLEINE VEEGWAGEN T.B.V. CALAMITEITEN				
404010	Binnen reguliere uren t.b.s. veegwagen (klein)	uur	5,00V		
404020	Buiten reguliere uren t.b.s. veegwagen (klein)	uur	5,00V		
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
5001	<u>Tijdelijke voorzieningen afsluiten rioleringen</u>				
500110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
5002	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
500210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
7	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
7001	<u>Stort- en acceptatiekosten rioolslib en veegvuil</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
700110	Stort- en acceptatiekosten R.K.G.-slib	ton		200,00V	
700120	Stort- en acceptatiekosten veegvuil	ton		350,00V	
700130	Stort- en acceptatiekosten blad- en bloesemafval	ton		145,00V	
700140	Stort- en acceptatiekosten evenementenafval	ton		20,00V	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0123 - 82968
Besteknummer	OG-005-14
Korte werksomschrijving
OMOP: naam/periode deelopdracht	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl