

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |        |
| 123110                      |                 |                                   | POST GEHEEL HERZIEN                                       |              |                                            |                                  |        |
| 123110                      | 711899          | . . . . .                         | Vervangen eindstop                                        | st           | 5,00                                       | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: diverse typen eindstoppen voor alle typen        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelbanen.                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen                                             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - aanbrengen                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | VERWIJDEREN                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bestaande eindstop demonteren                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief het demonteren van alle                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | montagematerialen voor zover nodig voor het               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvoeren van de werkzaamheden                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | (behouden en hergebruiken)                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | AANBRENGEN                                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - nieuwe eindstop monteren                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief het aanbrengen van alle                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | kabelbaanonderdelen, voorgeschreven                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigingsmiddelen en montagematerialen                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | leverancier                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | met een door het bevoegd gezag verleende                  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | omgevingsvergunning. Acceptatiekosten                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | zijn voor rekening van de aannemer.                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | De leverantie van eventuele onderdelen en                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigingsmiddelen worden verrekend op de               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | stelpost in de deelopdracht.                              |              |                                            |                                  |        |
| 125230                      |                 |                                   | POST GEHEEL HERZIEN                                       |              |                                            |                                  |        |
| 125230                      | 722899          | . . . . .                         | Vastzetten onderdeel groot                                | st           | 10,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: vastzetten van diverse onderdelen van alle typen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - middenplaat                                             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - veer                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenbuis                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - grondverankering                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - scharnier                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigingsmiddelen en montagematerialen.                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | De leverantie van eventuele onderdelen en                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigingsmiddelen worden verrekend op de               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | stelpost in de deelopdracht.                              |              |                                            |                                  |        |
| 201070                      |                 |                                   | HOEVEELHEID TER INLICHTING TOEGEVOEGD                     |              |                                            |                                  |        |
| 201070                      | 711199          | . . . . .                         | Aanvullen schorsondergrond                                | m2           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanvullen van valondergronden van            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | houtschors op specifieke locaties die aanvullend op de    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | onderhoudsrond extra aangevuld moeten worden..            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanvullen en aanhaken van de schorslaag totdat de         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de rand   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomschors:                                               | m3           |                                            |                                  | 2,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoeveelheid gemiddeld 10m3 per are.                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - afkomstig van de Franse pijnboom                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - 1e kwaliteit schors met een harde structuur             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - levensduur: >5 jaar                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - sortering: 20 - 80mm                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | 2008                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 204050                      |                 |                                   | POST TOEGEVOEGD                                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |         |
| 204050                      | 711123          |                                   | Reinigen valdempende ondergrond – vloeren.<br>Betreft: valondergronden van rubbertegels<br>Uitgaande van een jaarlijks areaal van 5% van het totaal<br>aan valondergronden<br>Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond<br>.9. . . . .<br>.3. . . . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer<br>Doel van de reiniging:<br>.1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           | 100,00                                      | F                                 |         |
| 204060                      |                 |                                   | POST TOEGEVOEGD<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 204060                      | 711123          |                                   | Reinigen valdempende ondergrond – vloeren.<br>Betreft: valondergronden van rubbertegels<br>Uitgaande van een jaarlijks areaal van 5% van het totaal<br>aan valondergronden<br>Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond<br>.9. . . . .<br>.3. . . . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer<br>Doel van de reiniging:<br>.1. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | m2           | 1.115,00                                    | F                                 |         |
| 205010                      |                 |                                   | TEKST GEWIJZIGD<br>. . . . . Betreft: valondergronden van rubbersnippers<br>VERVANGEN DOOR<br>. . . . . Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
| 205010                      | 711199          |                                   | Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. <20 m2)<br>Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers.<br>Uitgaande van een jaarlijks areaal van 2% van het totaal<br>aan rubbersnippers<br>Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond<br>Werkzaamheden bestaande uit:<br>. . . . . - uitsnijden en verwijderen van rubbersnippers<br>(funderingslaag en onderbouw behouden)<br>. . . . . - aanbrengen van rubbersnippers, kleur en<br>materiaal conform bestaande ondergrond<br>(vaststellen i.o.m. directie), dikte tot 120mm<br>. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.<br>. . . . .   | m2           | 10,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           |                                             |                                   | 10,00 L |
| 205020                      |                 |                                   | TEKST GEWIJZIGD<br>. . . . . Betreft: valondergronden van rubbersnippers<br>VERVANGEN DOOR<br>. . . . . Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
| 205020                      | 711199          |                                   | Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. >20 m2)<br>Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers.<br>Uitgaande van een jaarlijks areaal van 2% van het totaal<br>aan rubbersnippers<br>Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond<br>Werkzaamheden bestaande uit:<br>. . . . . - uitsnijden en verwijderen van rubbersnippers<br>(funderingslaag en onderbouw behouden)<br>. . . . . - aanbrengen van rubbersnippers, kleur en<br>materiaal conform bestaande ondergrond<br>(vaststellen i.o.m. directie), dikte tot 120mm<br>. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.<br>. . . . . | m2           | 20,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           |                                             |                                   | 20,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 205030                      |                 |                                   | TEKST GEWIJZIGD<br>Betreft: valondergronden van rubbersnippers, gietrubber en EPDM.<br>VERVANGEN DOOR<br>Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers en gietrubber.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |  |
| 205030                      | 711123          |                                   | Reinigen valdempende ondergrond – vloeren.<br>Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers en gietrubber.<br>Uitgaande van een jaarlijks areaal van 30% van het totaal aan valondergronden<br>Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond<br>.9. . . . .<br>.3. . . . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer<br>Doel van de reiniging:<br>.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend    | m2           | 90,00                                      | F                                |  |
| 205040                      |                 |                                   | TEKST GEWIJZIGD<br>Betreft: valondergronden van rubbersnippers, gietrubber en EPDM.<br>VERVANGEN DOOR<br>Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers en gietrubber.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |  |
| 205040                      | 711123          |                                   | Reinigen valdempende ondergrond – vloeren.<br>Betreft: valondergronden van gebonden rubbersnippers en gietrubber.<br>Uitgaande van een jaarlijks areaal van 30% van het totaal aan valondergronden.<br>Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond<br>.9. . . . .<br>.3. . . . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer<br>Doel van de reiniging:<br>.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend | m2           | 510,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   |              |              |                                            |                                  |  |