

Onderdeel	Omschrijving	COA	Opdrachtnemer
Bruin- en witgoed			
Koelkast	Tafelmodel met vriesvak; De afmetingen zijn B 60cm * D 60cm * H 85cm.	Levering en montage	Geaard elektrapunt 230V (zie PvE keuken).
Waterkoker	Waterkoker in de woningen	Levering en montage	Geaard elektrapunt 230V (zie PvE keuken)
TV met beugel	TV in huiskamer wordt middels een beugel aan de wand opgehangen. +/- 1700+ peil. in overleg met OG Gewicht TV = 15 kg; Afmetingen plaat van beugel t..b.v. wandbevestiging: H 28cm x B 20cm. Twee bevestigingspunten, afstand punten: 5 cm h.o.h. Punten zijn verticaal geplaatst t.o.v. elkaar en bevinden zich centraal op plaat.	Levering en montage	Geaard elektrapunt 230V in de woonkamer van de wooneenheid; Wand dient geschikt te zijn om de beugel op de bevestigen; CAI aansluiting.
Wasmachine (wasgebouw)	Machine met 800 toeren; Af te zekeren op 16 Ampère; Aansluitingen wasmachine op waterkranen zijn voorzien van een waterslot; De afmetingen B 60cm x D 60cm x H 85cm.	Levering en montage	Geaard stopcontact 230V; Kraan (koud water) t.b.v. aansluiting wasmachine; Afvoerleiding voor vuilwater.
Wasdroger (wasgebouw)	Hete lucht droger; af te zekeren op 16 Ampère; Machine laadvermogen 4,5 kg; De afmetingen B 60cm x D 60cm x H 85cm; Geschikt voor plaatsing op wasmachine.	Levering en montage	Geaard elektrapunt 230V; Afvoerleiding voor lucht, dusdanig aanbrengen dat een asielzoeker er niet bij kan en de afvoer niet kan afkoppelen of eenvoudig kan beschadigen
Elektrische kookplaat (woongebouw)	Elektrische kookplaat, inbouwmodel, 4 pits; Af te zekeren op 16 Ampère; Afmetingen conform door COA te verstrekken productbladen	Levering	Geaard stopcontact 230V; Montage in aanrechtblad.
Gaskookplaat	Inbouwmodel - 4 pits thermokoppel (vonkontsteking); Afmetingen buitenzijde: B 58cm x D 50cm; De afmetingen binnenzijde: B 55,5cm x D 47,5cm x H 4,5cm.	Levering	Gaskraan t.b.v. aansluiting kookplaat; Elektrapunt 230Volt; Montage in aanrechtblad; Aansluiting op gas door erkend installateur.
Afzuigkap (motor)	Onderbouwmodel met of zonder motor, 3 standen; Separate afvoer aan achterzijde of aan bovenzijde afzuigkap, diameter 120 mm; Capaciteit 150 m3/h bij stand 3; Afmetingen zijn B 60cm X D 48cm X H 15cm.	Levering	Montage afzuigkap; Aansluiting op gevel- of dakafvoer met harde aluminium leiding met een diameter van 120mm voor capaciteit afzuigkap; Geaard elektrapunt 230V.
Vaatwasmachine (dienstengebouwen)	Vaatwasmachine; af te zekeren op 16 Ampère; De afmetingen B 60cm x D 60cm x H 85cm;	Levering en montage	Geaard stopcontact 230V; Kraan (koud water) t.b.v. aansluiting vaatwasmachine; Afvoerleiding voor vuilwater.
Koffieautomaat (dienstengebouwen)	Koffieautomaat bestaande uit een automaat op een onderkast; Specificaties zijn indicatief ivm de leveranciers raamovereenkomst: Afmetingen automaat: H 95cm x B 60cm x D 55,5cm; Afmetingen automaat: H 85cm x B 60cm x D 60 cm; Vermogen 139 W (standby) 2900 W met 2,7 kW verwarming en 230V (geaard); Aansluitsnoer: Lengte circa 1,8 - 3,0m (afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden); Koud wateraansluiting: min. waterdruk 0,8 bar; max. waterdruk max 6 bar. Toevoerslang water: verloopnippel 1/4" - 3/8".	Levering en montage	2 stuks Geaard stopcontact 230V; Kraan (koud water) t.b.v. aansluiting automaat: - min waterdruk: 0,8 bar - max water druk: max 6 bar (indien > 6 bar, ook kortstondig), dan drukbegrenzer plaatsen in waterleiding); Aansluiting slang op kraan: uitgang kraan 3/8" aansluiting (binnendraad).
Elektrische kookplaat (dienstengebouw)	Elektrische kookplaat, inbouwmodel, 4 pits; Af te zekeren op 16 Ampère; Afmetingen conform door COA te verstrekken productbladen	Levering	Geaard stopcontact 230V; Montage in aanrechtblad.
Meubilair			
Bed	Los eenpersoonsbed; B 95cm x L 206cm x H 73,5cm.	Levering en plaatsing	Intekenen in ontwerp
Kast slaapkamer	Metalen tweedeurskast; B 62cm x D 50cm; 1 stuk per bewoner.	Levering en plaatsing	Intekenen in ontwerp
Tafel woonkamer	4-pootstafel, blad 120cm x 80cm, H 75cm; 1 stuk per wooneenheid.	Levering en plaatsing	Intekenen in ontwerp
Stoel woonkamer	Kunststof kuipstoel (rood / blauw); 1 stuk per bewoner.	Levering en plaatsing	Intekenen in ontwerp
Prullenbak	Vlamdovend, inhoud 30 L	Levering en plaatsing	Intekenen in ontwerp
Sleutels en sloten			
Sluitplan sleutelsysteem		Levering	Levering van DO-documenten t.bv. opstellen sluitplan door COA-leverancier. Rekening houdend met levertijd van +/- 3 maanden
Sleutels en cilinders	Ruimten waarvan de deur met een cilinderslot worden uitgevoerd: conform eisen ruimtestaat van het TPvE 2019 Buitendeur: afhankelijk van de plek een deursluit van een knop aan de buitenzijde, uitvoeren in overleg met het COA Alg: alle cilinders zijn europrofiel en aan één zijde voorzien van knop	Levering en montage cilinders;	Levering en montage van gangbaar slot t.bv. europrofiel cilinder.
Brandpreventie en blusmiddelen			
Brandblusser	Blusser in alle keukens en pantry's	Levering	Montage
Branddekens	Branddekens in alle keukens en pantry's	Levering	Montage
Terreinvoorzieningen			
Rolcontainers	Rolcontainers tbv afval 1 per 64 bewoners	Levering en plaatsing	Opstelplaatsen voor rolcontainer conform RPvE.
Perscontainers	perscontainer tbv verwerken afval rolcontainers (afhankelijk van de opvanglocatie of deze wel of niet aanwezig is).	Levering en plaatsing	Indien van toepassing, opstelplaatsen voor perscontainers dicht bij de toegang en eenvoudig bereikbaar voor vrachtwagens en transport rolcontainers
Terreininrichting	Speeltoestellen, buitenfitness toestellen, afvalbakken, parkbanken	Levering en plaatsing	Circa 1 afvalbak per 30 bewoner, afhankelijk van terreinindeling. ON reserveert ruimte voor voorzieningen, leverancier zorgt voor aanpassingen van grond, rubber tegels (speeltoestellen) etc.
Parkbanken	parkbanken verspreid over het centrum 1 per 30 bewoners (aantallen afhankelijk van terreinindeling en locatie)	Levering	Bestrating van de opstelplaats voor de banken. Plaatsing van de banken.
Vlaggenmast	Hoogte 7 meter. 3 bij de hoofdingang	Levering	Plaatsing
Fietsenrekken	Fietsenrekken scharnierend verankerd aan prefab betonblok.	levering	Plaatsen van rekken. Per woning/wooneenheid van 8 personen een rek voor 4 fietsen. Per dienstengebouw een rek voor 16 fietsen. In de fietsenstallingen conform vereiste capaciteit fietsenstalling.
Communicatie			

Onderdeel	Omschrijving	COA	Opdrachtnemer
ontvangststation t.b.v. tv-signaal distributie	28 kanalen digitaal inclusief de voorziening voor een videokanaal/kabelkrant	verwijderen oude actieve componenten	Aansluiting in gebouw 'B' in MER: - 1 vrije groep 230 VAC met 'schone' randaaarde, niet gedeeld met andere groepen, storing afstand groter dan 40 dB; - inschakelvermogen bedraagt 10 amp maximaal; - t.b.v. plaatsing ontvangststation een 19"afsluitbare kast v.v. deugdelijke warmte afvoer en 'schone' randaaarde; - er mag geen sprake zijn van onderlinge invloeden zoals EMI; - er mag geen sprake zijn van onderlinge storingen tussen componenten. Leveringen en montage ontvangststation; draagt zorg voor een goede netontstoring bij bijv. blikseminslag - Het aantal van 28 kanalen moet uitbreidbaar zijn zonder kwaliteitsverlies van de kanalen. - Het head-end dient digitale signalen te kunnen verwerken voor alle soorten coderingen, flexibel instelbaar te zijn en een hoge bedrijfszekerheid te hebben; - Het head-end moet uitbreidbaar zijn voor de ontvangst van eventuele andere satellieten en/of zender. - De Opdrachtnemer moet de ontvangst garanderen van alle zenders die door deze satellieten worden doorgegeven. - Minimaal ontvangst van 2 satellieten (Hotbird en Astra)
Portofooninstallatie	Portofooninstallatie. Aantallen op basis FTE per locatie; iedere medewerker heeft een eigen portofoon.	Levering benodigde apparatuur; voeding in de receptie, steunmasten verspreid over de locatie.	Leveren en realiseren bouwkundige componenten en voorzieningen zoals mast tbv steunzender, doorvoeringen, brandwerende afwerkingen, voorzieningen tbv laadstations enz. Realiseren benodigde electrotechnische voedingen.
Telefoon	Tolkentelefoon spreekkamers	Levering tolkentelefoon	Levering en montage beugels om telefoon vast op blad te zetten. Aansluitingen.
Sanitaire hygiëne			
Sanitaire accessoires	Zeepp dispensers, handdroog papierhouder, hygiëne box, luchtverfrisser, toiletborstel + houder t.b.v. dienstengebouwen.	Levering	Montage