



Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding
"Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en
bovengrondse containers"

Datum: 29-05-2024

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	00 - Leidraad	16	I	In het hoofdstuk Social Return beleid wordt gesproken over mensen uit de WSW (IX), en bijvoorbeeld jongeren met onvoldoende kwalificaties (X), deze komen alleen niet terug in de social return bouwblokkenmethode. Kunt u deze doelgroepen toevoegen?	Onderstaande groepen worden toegevoegd aan de Social Return bouwblokkenmethode op de volgende wijze: IX Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; Waarde Social Return: €3.000,- X Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers) of voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties; Waarde Social Return: €3.000,-
2	00 - Leidraad	19	2.1	Wat houdt de elementenverharding in op de demolocatie?	Het type bestrating (BKK) dat vrij gemaakt moet worden om de invalbeveiliging te monteren. Deze demolocatie betreft de getoonde locatie in Haarlem die ook tijdens de schouw is getoond.
3	00 - Leidraad	29		De link naar de tabel die loonkostenontwikkeling weergeeft vanuit het CBS is naar ons inzicht de oude variant die niet meer geupdate wordt en niet verder gaat dan oktober 2023. Klopt dit? Naar ons idee moet het de volgende link zijn: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?ts=1715086927676	Uw constatering is juist, waarbij de link naar de tabel die loonkostenontwikkeling weergeeft wordt aangepast naar: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?ts=1715086927676 Deze link heeft betrekking op: Lonen (I, L) CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur CBS Statline: Totaal CAO sectoren alle economische activiteiten.
4	00 - Leidraad		Aankondiging Artikel 2.1.5	Hier staat als voorwaarde voor de aanbesteding dat de inschrijver moet inschrijven op alle percelen. Dat lijkt ons gezien de tekst in de aanbestedingsleidraad niet juist. Wat moeten inschrijvers aanhouden?	Dit betreft een ommissie van TenderNed die bij de totstandkoming van de aankondiging een verkeerde vertaling blijkt te geven bij artikel 2.1.5 ten opzichte van de opgegeven invoer. TenderNed heeft ons bevestigd dat dit een bekend probleem is en dat dit wordt opgelost in één van de volgende releases. In de leidraad op pagina 7 onder "A. Omschrijving en omvang van de aan te besteden opdracht" staat expliciet benoemd dat het is toegestaan om op één, op meerdere of op alle percelen in te schrijven. Opdrachtgever is van mening dat door middel van deze beantwoording het afdoende is opgehelderd.
5	00 - Leidraad		NvI	We gaan ervan uit dat uw antwoorden op onze vragen eenduidig en duidelijk zijn. De ervaring leert, dat dit helaas niet altijd het geval is. Bent u daarom bereid tot een 2e vragenronde waarin alleen vervolgvragen kunnen worden gesteld m.b.t. de gegeven antwoorden? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever gaat er vanuit dat de gegeven antwoorden op de gestelde vragen eenduidig en duidelijk zijn, waardoor er geen vervolgvragen meer gesteld hoeven te worden. Het staat inschrijvers overigens vrij om (aanvullende) vragen te stellen. Het is aan de opdrachtgever vervolgens te bepalen of deze vragen nog worden beantwoord.
6	03 - PVE	1	AE-01	NEN-13071 is in ogen van inschrijver ook toepasbaar op de bovengrondse container. Inschrijver vraagt opdrachtgever om eis aan te passen.	Eis AE-01 is reeds van toepassing op zowel perceel 1 als perceel 3. Een aantal aspecten van deze norm zijn niet mogelijk op een bovengrondse container. Vandaar dat de laatste zin in eis AE-01 is toegevoegd. De NEN-13071 is van kracht daar waar deze mogelijk is.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
7	03 - PVE	1	AE-10	Inschrijver vraagt opdrachtgever om toe te staan dat de collector (OG en BG) ook geschroefd mag worden. Dit in verband met modulariteit en meer uitgebreide circulaire mogelijkheden wanneer er onverhoopt een onderdeel van de collector kapot gaat.	Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
8	03 - PVE	2	AE-10	Is het een juiste aanname daar het een algemene eis betreft, dat zowel de zuil als het onderlijf, kleppen etc, compleet doorgelast dient te zijn?	De zuil dient bij voorkeur doorgelast te zijn, waarbij het onderlijf (collector) verplicht doorgelast dient te zijn.
9	03 - PVE	2	AE-12	Wij vragen u deze eis aan te vullen met de volgende tekst: m.u.v. gecoate onderdelen. Deze dienen volgens voorschrift met de handwarm water en met de hand te worden gewassen. Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord, doordat het in de markt gebruikelijk is dat de wijze van reiniging plaatsvindt met behulp van een hogedrukreiniger met de daarvoor in de markt gebruikelijke industriële zeep en reinigingsmiddelen. De coating dient hier tegen bestand te zijn.
10	03 - PVE	3	AE-17	Is het mechaniek zoals getoond tijdens de schouw akkoord met wat in deze eis verwoord is?	Het Metro systeem dat tijdens de schouw is getoond is akkoord met hetgeen in eis AE-17 is opgenomen.
11	03 - PVE	3	AE-19	Bij het Metro systeem is het gebruikelijk dat deze niet haaks staat maar parallel, gelijk aan uw huidige installed base, zagen we bij de schouw. Beide zijn goed werkbaar in het veld. Is dit ook akkoord? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever past deze eis aan naar de huidige situatie. De tekst van eis AE-19 wordt gewijzigd en luidt na wijziging: "Het opnamesysteem dient parallel (dus niet haaks) op de container te zijn geplaatst, zodat deze niet wijst van het sluitingsmechaniek naar de scharnierzijde van de bodemklep."
12	03 - PVE	3	AE-20	U vraagt bij eis EA-1.06 om een uitwisselbaar opnamesysteem. Dat lijkt ons meer logisch en daarmee kan deze eis komen te vervallen. Akkoord? Zo niet, welke is dan geldend?	Het opnamesysteem van een Bovengrondse container mag zowel gebout als gelast zijn. Het opnamesysteem van een Ondergrondse container moet gelast zijn.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
13	03 - PVE	3	AE-20	Opdrachtgever eist dat de opnamekam is gelast. Opdrachtgever laat in de afbeelding van de bovengrondse container zien dat de opnamekam is geschroefd. Tijdens de schouw waren er tevens ondergrondse containers uitgerust met een geschoefde opnamekam. Inschrijver vraagt opdrachtgever om deze eis aan te passen dat zowel geschroefd als gelast is toegestaan.	Zie het antwoord op vraag 12.
14	03 - PVE	3	AE-23	Voldoen de tijdens de schouw getoonde containers aan deze eis?	Dat is niet relevant. In de eis is bepaald dat de voertuigen leidend zijn. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
15	03 - PVE	3	AE-23	Het inzamelvoertuig was niet beschikbaar bij de schouw; kan opdrachtgever een foto aanleveren waarop de container ontgrendeld wordt in het inzamelvoertuig?	In de meegestuurde bijlage 6 vindt u foto's terug van het betreffende inzamelvoertuig en het ontgrendelmechanisme.
16	03 - PVE	4	AE-27	Bij een Metro aanslag systeem is de zuil onderdeel van het hijsdeel. Conform deze eis dient deze dan ook thermisch verzinkt te zijn. Is dat correct?	Het is niet vereist dat de zuil thermisch verzinkt is. Het is uiteraard wel toegestaan deze thermisch te verzinken.
17	03 - PVE	4	AE-28	Inschrijver vraagt of de inwerpzuil van 2,5mm dik staal mag zijn? Deze dikte exclusief verduurzaming en conservering.	Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
18	03 - PVE	4	AE-39	Deze eis kunnen we garanderen als u kunt garanderen dat de lediger volgens voorschrift ledigt. Is dat zo?	Ledigingen vinden plaats conform de fabrieksvoorschriften.
19	03 - PVE	6	AE-51	Dit bedrag is al lang niet meer toereikend door de gestegen prijzen voor brandstof, arbeid en financiering van wagens. Bent u daarom bereidt deze kosten te verhogen naar minimaal € 135,- per keer? Zo niet, waarom acht u uw prijs nog steeds proportioneel?	Dit betreft kosten die opdrachtgever rekent aan inschrijver indien opdrachtgever in overleg met inschrijver zelf kleine garantie en herstelwerkzaamheden uitvoert. Doordat opdrachtgever snel te plaatse kan zijn is een tarief per uur opgenomen in plaats van per keer. Dit komt ten goede voor beide partijen.
20	03 - PVE	6	AE-58	Standaard vervangende onderdelen kunnen wij binnen 2 dagen leveren, echter klantspecifieke onderdelen zijn niet binnen 2 of 3 dagen leverbaar. Kunt u de levertermijn voor klantspecifieke onderdelen aanpassen naar 3 weken?	Nee, in geval van klantspecifieke onderdelen is opdrachtgever bereid om in overleg een beperkte hoeveelheid onderdelen in consignatie aan te houden.
21	03 - PVE	7	AE-66	Een boete is nooit wenselijk en kent in uw geval geen einde. Bent u bereidt boetes te maximaliseren tot de orderwaarde van de container? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. De boete wordt gemaximeerd op de prijs van de desbetreffende container inclusief eventuele betonput en bijbehorende onderdelen.
22	03 - PVE	7	AE-68	Dit lijkt ons niet de juiste werkwijze er zal altijd een formele ingebrekestelling aangekondigd moeten worden en in gezamenlijk overleg zal er een oplossingen besproken moeten kunnen worden. Een ingebrekestelling zal pas verzonden kunnen worden na een of meer verzoeken tot een oplossing te hebben gedaan die vervolgens niet tot een oplossing hebben geleidt. Wij verzoeken u uw eis op dit punt aan te passen.	Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord en zal enkel van deze mogelijkheid gebruik maken in geval van zwaarwegende redenen.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
23	03 - PVE	8	E-1.01	U geeft aan dat de gehele container voorbereid dient te zijn om nadien nog een perssysteem van Mr.Fill of Elepress in te bouwen. Dit houdt in dat alle containers vooraf moeten worden voorzien van bijvoorbeeld luiken in de tranenplaat, extra profielen in het onderlijf etc. Indien deze containers als 'gewone' ondergrondse containers worden ingezet zijn deze voorbereidingen kostenverhogend en hebben invloed op het lossen van afval uit de container. Bent u bereid u een extra regel in het prijsinvulformulier opnemen voor een ondergrondse container voorbereid op de inbouw van een persmodule van Mr.Fill of Elepress?	Opdrachtgever is hiertoe bereid en voegt een extra regel toe aan het prijsinvulformulier om de voorbereiding op de inbouw van een persmodule van Mr. Fill of Elepress separaat aan te bieden. Het betreft Tabblad T1 - P1-05 (Meerprijs voorbereiding op de inbouw van een persmodule van Mr. Fill of Elepress). De container is dusdanig compleet en gereed afgeleverd, dat er later een extern perssysteem ingebouwd kan worden. Waarbij er geen aanvullende werkzaamheden of kosten nodig zijn aan de oorspronkelijk geleverde container. Bij inschrijving dient u gebruik te maken van: 05 - Spaarnelanden Prijsinvulformulier (aangepaste versie NVI 29-5-2024) op straffe van uitsluiting.
24	03 - PVE	8	E-1.01	Kunt u aangeven wat u verstaat onder voorbereid?	Zie het antwoord op vraag 23.
25	03 - PVE	8	E-1.01	Heeft u een tekening van de hoofdmaten van een dergelijk systeem?	Opdrachtgever heeft deze niet beschikbaar. Wij verwijzen u hiervoor naar de betreffende leveranciers.
26	03 - PVE	9	E-1.12	Inschijver vraagt opdrachtgever om toe te staan dat het plaatwerk ook gebout mag worden in verband met modulariteit en circulariteit.	Dat is toegestaan, zie ook het antwoord van vraag 8.
27	03 - PVE	9	E-1.14	Bedoelt u hiermee dat u wilt kiezen tussen verschillende fracties of tussen verschillende modellen zuilen? Wanneer dit geldt voor fracties is dit bij duoglas ivm 2 compartimenten namelijk niet mogelijk.	Opdrachtgever bedoelt hiermee te willen kiezen tussen verschillende modellen zuilen.
28	03 - PVE	9	E-1.18	U vraagt een trommel met een inhoud van 100 liter. Deze grootte vinden wij gevaarlijk, aangezien hier kleine kinderen in kunnen kruipen. Is een trommel van 80 liter ook toegestaan? Dit is een gebruikelijke standaard maat, en voldoende groot voor een volle vuilniszak. Ook de 80 liter kan met inzetstukken verkleind worden naar 60 liter. Staat u een trommel van 80 liter toe?	De inhoud van de dubbelschalige trommel wordt aangepast naar minimaal 80 liter en mag maximaal 100 liter zijn.
29	03 - PVE	10	E-1.21	De nieuwste versie van de NEN 13071 stelt dat bij openingen, onder de 900mm hoogte, met een maatvoering van meer dan 150mm (in elke richting) zelfsluitend en een veiligheids sluiting moeten hebben. Logischerwijs is dat dan een toegangscontrole systeem. Kunt u uw eis aanpassen aan de huidige norm en inschrijvers helder maken of ze ook bij deze container een toegangscontrole systeem dienen in te bouwen om te voldoen aan de huidige normen ?	Opdrachtgever kiest ervoor dat de PBD containers voorzien dienen te zijn van een dubbelschalige trommel met een inhoud van 40 liter met "tandjes". Op het Prijsinvulformulier op tabblad 1 P1-22 is tevens een losse inwerptrommel met tandjes (40 liter) toegevoegd en zijn de opvolgende onderdelen hernummerd. Bij inschrijving dient u gebruik te maken van: 05 - Spaarnelanden Prijsinvulformulier (aangepaste versie NVI 29-5-2024) op straffe van uitsluiting

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
30	03 - PVE	10	E-1.21	Vanuit veiligheidsvoorschriften conform EN 13071 is deze afmeting voor een inwerpklep niet toegestaan. Wilt u deze eis aanpassen aan de 13071?	Zie vraag hierboven.
31	03 - PVE	11	E-1.28	De huidige installed base zijn voornamelijk 1600mm tranenplaten liggend op het straatwerk (en steunend op de juist gestelde putrand), zo voorkom je dat mensen met hun tenen onder de tranenplaat kunnen komen. In deze eis staat beschreven dat tranenplaat NIET op straatwerk mag steunen. Bedoeld u daarmee dat hij niet steunt maar wel aansluit op het straatwerk. / Is dezelfde grootte (1600 mm) tranenplaten geeist?	De tranenplaat dient inderdaad aan te sluiten op het straatwerk, maar deze mag niet steunen op het straatwerk. Deze dient de gehele betonput inclusief randen af te dekken, waarbij het minimum op 50 mm en het maximum op 100 mm wordt gesteld dat de tranenplaat rondom overstekend dient te zijn.
32	03 - PVE	12	E-1.35	Wenst u ook 7m3 containers geleverd te krijgen? Wij zien deze eisen niet terug bij de eisen aan de betonput (E1.44).	Het kan in de praktijk voorkomen dat een huidige 7m3 container vervangen dient te worden in een bestaande 7m3 betonput. Vandaar dat voor een 7m3 container een meerprijs is opgenomen in het prijsinvulformulier. Wanneer opdrachtgever een nieuwe betonput en container wenst te plaatsen dan kiest men geen 7m3 uitvoering. Vandaar dat een 7m3 betonput niet aan de orde is.
33	03 - PVE	12	E-1.36	Een container met volledig gladde binnenwand en zonder verjonging vermindert de inhoud en is formeel geen 5m3 meer maar heeft dan een inhoud van 4,5 m3 en verhoogt de prijs, is dit wat u vereist? Zo ja, dan is dit in strijd met eis E-1.35. Zo niet, moet E-1.35 dan niet 4,5m3 worden? Graag nadere toelichting.	Het is aan inschrijvers om het ontwerp en kosten te bepalen dat voldoet aan de functionele eis E-1.36, zodat het afval niet kan blijven haken of vertraagd uitzakt tijdens het ledigen. Zoals bij eis E-1.35 opgegeven dient te capaciteit te worden gemeten conform NEN-EN-13071-1. Deze NEN norm schrijft voor dat er een afwijking van 10% is toegestaan op het totale te gebruiken volume, wat betekent dat een 4,5 m3 binnen de tolerantie valt.
34	03 - PVE	12	E-1.37	Is het correct dat volgens eis EA-10 we dit moeten lezen als "volledig doorgelast"?	Ja dat is correct wat betreft de collector.
35	03 - PVE	12	E-1.37	Inschrijver vraagt opdrachtgever om boutverbindingen toe staan in de collector.	Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
36	03 - PVE	12	E-1.38	De containers die we bij de schouw hebben gezien hebben geen doorlopend scharnier. In deze eis vraagt u om één doorlopend scharnier. Is dit correct?	De bodemkleppen dienen te zijn uitgevoerd met minimaal 3 scharnieren met een doorlopende scharnierpen.
37	03 - PVE	12	E-1.39	klopt het dat er geen eis E-1.39 is?	Dat klopt, de doornummering is per abuis niet aansluitend op dit punt.
38	03 - PVE	12	E-1.40	U geeft aan dat de maat van de betonput 167x167X2545 is. Bij de schouw zagen wij dat de betonput een andere afmeting heeft : 164 X 164 X 2490 (incl.putrand) . Welke afmeting moeten wij aanhouden in deze?	Voor de betonput (binnen)maat dient 1670x 1670x 2545 mm exclusief putrand aangehouden te worden.
39	03 - PVE	13	E-1.53	Bedoeld u hiermee dat de steunpoten net zoals tijdens de schouw getoonde containers in de betonput gedraaid moeten zitten en 10 cm in hoogte nastelbaar zijn (voor gebruik eventueel stelbare putrand) ?	Nee de containerconstructie/poten dient niet bevestigd te zijn aan de betonput en dient als één geheel uitneembaar te zijn. De constructie/poten dient wel verstelbaar te zijn in verband met het plaatsen van een stelrand.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
40	03 - PVE	14	E-1.58	Een container met volledig gladde binnenwand en zonder verjonging vermindert de inhoud en is formeel geen 5m3 meer maar heeft dan een inhoud van 4,5 m3. Dit is iets minder als huidige containers. graag eis aanpassen	Zie het antwoord op vraag 33.
41	03 - PVE	14	E-1.61	U geeft aan dat standaard het type K50 vloer is geïnstalleerd, niet instelbaar met een hoogte van 12 cm is. Tijdens de schouw zagen wij een vloer met een instelbaarheid van 10 cm. Hoe moeten wij dit zien?	Op nieuwe locaties dient een vaste vloer (invalbeveiliging) te worden toegepast. Op bestaande locaties dient een verstelbare vloer (invalbeveiliging) te worden toegepast als door bijvoorbeeld een reconstructie de huidige vaste vloer te laag komt te liggen van de nieuwe straathoogte.
42	03 - PVE	14	E-1.61	De gangbare verhoging bij stelbare putrand is 10 cm. Is dit akkoord?	De hoogte van de stelbaarheid van de invalbeveiliging betreft minimaal 10 cm hoger ten opzichte van de vaste invalbeveiliging.
43	03 - PVE	15	E-1.68	Is het juist dat dit enkel geldt voor de restfractie? Zo niet kunt u aangeven voor welke fractie(s) nog meer?	De containers voor alle fracties dienen te zijn voorbereid voor plaatsing van een toegangscontrolesysteem en tevens voor plaatsing van een vulgraadsensor. De fracties betreffen: - Restafval - PBD (Plastic, Blik en Drankkartonnen) - Papier Karton
44	03 - PVE	15	E-1.68	Inschrijver vraagt opdrachtgever om een demoset elektronica aan te leveren inclusief technische tekeningen en een plaatsingsinstructie. Tevens vraagt inschrijver of de toegangscontrole ook uitgerust kan worden met een plat afschermkapje in plaats van met een bolling? Op die manier kan inschrijver ervoor zorgen dat alles passend is in het aan te bieden model. Is dit mogelijk?	Opdrachtgever heeft geen technische tekeningen beschikbaar. Een demoset wordt door opdrachtgever aangeleverd bij deelname aan de praktijkbeoordeling. Het toegangscontrolesysteem kan uitgerust worden met een plat afschermkapje.
45	03 - PVE	15	E-1.74	Verkleuring van de coating treedt vanaf dag 1 op wanneer de coating wordt blootgesteld aan zonnestralen. Dat is het gevolg van coating icm met UV straling. Het eisen van 5 jaar lakgarantie op kleur is onmogelijk voor iedere inschrijver. Kunt u dit wijzigen in een reële periode? Bijvoorbeeld 1 jaar? Zo niet, waarom niet?	De periode van 5 jaar lakgarantie op kleur blijft ongewijzigd. Wel wil opdrachtgever hieraan toevoegen dat eventuele verkleuring ten opzichte van de oorspronkelijke kleur niet visueel waarneembaar mag zijn zonder hulpmiddelen, zoals een kleurenstaal of een nieuwe inwerpszuil.
46	03 - PVE	16	E-1.76	Het zonder enige grens aan te geven en te eisen dat een opdrachtnemer maar moet zorgen voor opslag kan niet. Kunt u óf deze eis laten vervallen óf minstens aantallen en periodes aangeven dat in opslag voorzien moet worden?	Het maximum aantal containers dat opgeslagen dient te worden betreft 15 stuks voor een periode van 10 weken. Opdrachtgever wil hierbij aanvullen dat hier enkel gebruik van gemaakt zal worden bij hoge uitzondering.
47	03 - PVE	16	E-1.78	Een boete is nooit wenselijk en kent in uw geval geen einde. Bent u bereid boetes te maximaliseren tot de orderwaarde van de container? Zo niet, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 21.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
48	03 - PVE	17	E-2.04	Bij welke posten op het prijsinvalformulier dienen de kosten voor deze schouw inbegrepen te zijn?	De eventuele kosten voor de schouw zijn niet separaat opgenomen in het prijsinvalformulier. Deze dienen verdisconteerd te zijn in bijvoorbeeld de (ver)plaatsingskosten. In geval van ophoging, verwijdering van de container dienen geen schouwkosten te worden opgenomen. Enkel in geval van plaatsing en verplaatsing.
49	03 - PVE	17	E-2.08	Bedoeld u de standaard RAW-bepalingen 2020 release september 2023?	Ja, dat is correct.
50	03 - PVE	18	E-2.10	Aangezien er niets bekend is over de mogelijke verontreinigingen nemen wij aan dat eventuele maatregelen die toegepast moeten worden vooraf aan de opdrachtgever voorgelegd worden inclusief de te verwachten kosten en deze naderhand verrekenend kunnen worden.	Opdrachtgever gaat akkoord om dit op basis van nacalculatie te verrekenen, wanneer er vooraf een kostenraming is afgegeven en geaccordeerd. De eindfactuur dient helder onderbouwd te zijn.
51	03 - PVE	20	E-2.22	Kunnen wij er van uit gaan dat dat het toepassen van eventuele afzetting, parkeerverboden en bronbemaling buiten deze werkdagen vallen?	Ja dat is correct. Het betreft hier de daadwerkelijke en totale uitvoering van de plaatsing zelf inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden. Dit betreft geen voorbereidende werkzaamheden zoals proefsleuven, eventuele afzetting, parkeerverboden of bronbemaling.
52	03 - PVE	20	E-2.24	Wat verstaat u exact onder "te laat, onjuist en onzorgvuldig"? De hier genoemde boete en het doorberekenen van aanvullende genoemde kosten van opdrachtgever en derden lijken ons buitenproportioneel.	Opdrachtgever verstaat onder "te laat" het later plaatsen dan de overeengekomen planning met opdrachtgever. Onder "onjuist" verstaat opdrachtgever dat de werkzaamheden niet conform de plaatsingsinstructies zijn afgehandeld. Onder "onzorgvuldig" verstaat opdrachtgever dat de te nemen stappen niet deugdelijk en met beleid zijn uitgevoerd.
53	03 - PVE	20	E-2.27	U spreekt hier over een periode van 10 maanden. De ervaring leert dat herstel van straatwerk zich reeds veel eerdere openbaart indien noodzakelijk. Kunt u de periode terugbrengen naar 6 maanden?	Opdrachtgever houdt vast aan de periode van 10 maanden om een gezamenlijke controleronde te houden (door opdrachtgever en inschrijver). Opdrachtgever heeft daarbij wel de mogelijkheid om herstel van straatwerk eerder te melden bij inschrijver indien noodzakelijk, waarbij inschrijver verplicht is om deze (herstel)werkzaamheden binnen twee weken uit te voeren.
54	03 - PVE	21	E-2.31	Kan de inschrijver er vanuit gaan dat de opdrachtgever een betonput inkoopt die geschikt is voor de toepassing in het gebied van de opdrachtgever. Indien deze niet geschikt is ontvangen wij graag nadere toelichting welke maatregelen de opdrachtgever hiermee bedoeld.	Opdrachtgever bedoelt met de benodigde maatregelen het toepassen van bronbemaling. De specificatie van de betonput is beschreven in Bijlage 03. Indien de plaatsingsaannemer twijfels heeft over de geschiktheid van de betonput voor plaatsing op een locatie dient de plaatsingsaannemer hier een anti opdrijfberekening voor te maken en deze aan de opdrachtgever voor te leggen. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
55	03 - PVE	21	E-2.32	De lengte en diepte die u stelt voor een proefsleuf is behoorlijk aan de ruime kant. Onze ervaring leert dat een lengte van maximaal 3 meter meer dan voldoende is. Kunt u dit aanpassen?	Uw verzoek wordt niet gehonoreerd doordat de Klic-melding een tolerantie afwijking van 1 meter mag hebben. De eis blijft ongewijzigd.
56	03 - PVE	21	E-2.33	Kan de inschrijver er vanuit gaan dat de noodzak van archeologisch onderzoek van te voren bekend is en dit vooraf plaats vindt? Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat er onderzoek nodig is dan lijkt het ons niet meer dan logisch dat de onvoorziene kosten die de aannemer daarvoor moet maken vergoed worden door de opdrachtgever.	Voor zover mogelijk en bekend zal er vooraf archeologisch onderzoek plaatsvinden. Het kan in de praktijk, tijdens de plaatsingswerkzaamheden, ook voorkomen dat onderzoek noodzakelijk blijkt op basis van hetgeen er wordt aangetroffen. Opdrachtgever is in dat geval bereid de extra kosten (door inschrijver te onderbouwen) voor rekening te nemen.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
57	03 - PVE	21	E-2.36	U spreekt hier over asfalt als elementverharding. Op hoeveel locaties komt dit voor en kunnen we er van uitgaan dat de opdrachtgever het aanhelen van asfalt verzorgt?	Opdrachtgever ziet asfalt niet als elementenverharding. De plaatsingen zullen voornamelijk in elementenverharding (open verharding) plaatsvinden. Het plaatsen in asfalt (gesloten verharding) en groen kan ook voorkomen, waarbij opdrachtgever op voorhand niet kan inschatten hoe vaak dit voor zal komen in de praktijk. Opdrachtgever verzorgt in geval van plaatsing in asfalt voor het aanhelen van asfalt.
58	03 - PVE	21	E-2.36	Betreffende de asfalt als elementverharding; dit is na verwijdering een afvalstroom die apart dient te worden afgevoerd. Kunt u hier een aparte prijs voor opnemen in het prijsinvulformulier? En is het mogelijk om ook een prijs op te nemen voor aanhelen van asfalt indien dit voor rekening is van de opdrachtnemer?	Opdrachtgever is voornemens om zo min mogelijk ondergrondse containers te plaatsen in asfalt, maar kan dit niet uitsluiten. De verwerkingskosten en het aanhelen van asfalt zijn voor opdrachtgever, waarbij opdrachtgever en inschrijver vooraf in overleg treden over een marktconform tarief in geval van het verwijderen en verwerken van asfalt.
59	03 - PVE	21	E-2.37	U schrijft hier een bepaalde werkwijze voor. Kunt u de plaatsingsinstructie ter beschikking stellen?	Opdrachtgever zal de plaatsingsinstructies van de winnende inschrijver van Perceel 1 delen met de winnende inschrijver van Perceel 2 na gunning.
60	03 - PVE	22	E-2.42	U spreekt hier over een maat van de plaatsingsmal van 2200 x 2200 cm. Onze ruime ervaring leert dat dit erg aan de kleine kant is. Een standaardmaat voor een plaatsingsmal betreft 2500 x 2500 cm. Kunt u dit aanpassen?	Opdrachtgever wil vasthouden aan de maatvoering van maximaal 2200 x 2200 cm omwille van de beschikbare ruimte.
61	03 - PVE	22	E-2.42	Het is bij het uitgraven niet gebruikelijk om gebruik te maken van een plaatsingsmal. Dit is niet uitvoerbaar, verzoek deze tekst te laten vervallen.	Het gebruik van de plaatsingsmal dient uitsluitend bij plaatsing toegepast te worden.
62	03 - PVE	22	E-2.43	Bedoeld u hiermee dat op elke locatie waar een betonput geplaatst wordt de bestaande elementenverharding en trottoirbanden verwijderd worden, ongeacht of dit nodig is, en opnieuw aangebracht worden?	Dat wordt niet bedoeld. Uitsluitend voor zover noodzakelijk zal de elementenverharding en trottoirbanden verwijderd moeten worden door inschrijver om een goede plaatsing mogelijk te maken.
63	03 - PVE	25	E-2.53	Bedoeld u met vuil zand en grond?	Met vuil wordt afval bedoeld dat onbedoeld in de betonput terecht is gekomen. Dit kan ook uit zand en grond bestaan.
64	03 - PVE	26	E-2.55	Bedoeld u met afvoeren een depot of een verwerkingsinstelling?	Opdrachtgever bedoelt hiermee een verwerkingsinstelling.
65	03 - PVE	27	E-2.57	Bedoeld u met afvoeren een depot of een verwerkingsinstelling?	Zie het antwoord op vraag 64.
66	03 - PVE	28	E-2.58	Bedoeld u met vuil zand en grond?	Zie het antwoord op vraag 63.
67	03 - PVE	29	E-2.60	U spreekt hier over het compleet leeghalen van eventueel afval. Kunnen we er van uitgaan dat de kosten voor het storten van het afval voor de opdrachtgever zijn?	Inschrijver kan dit afval kosteloos op de milieustraat van opdrachtgever storten.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
68	03 - PVE	29	E-2.60	De werkzaamheden betreffen het omhoog trekken van een betonput. Het verwijderen van afval is in de basis geen onderdeel van deze werkzaamheden. Graag de werkzaamheden apart houden. Anders graag een omschrijving en hoeveelheid van het afval opgeven en aangeven waar dit naar toe mag en waar de eventuele acceptatiekosten hiervoor opgevoerd kunnen worden.	Zie het antwoord op vraag 67
69	03 - PVE	29	E-2.68	Wanneer wilt u dit voorbeeld? Vooraf bij plaatsing of voor gunning?	Het voorbeeld van het opleverdocument wordt bij het verificatieoverleg besproken.
70	03 - PVE	32	E-3.17	Deze eis in combinatie met de maximale afmetingen en de inhoud van de kantelbak, zorgt ervoor dat de netto opslagcapaciteit zeer laag zal zijn. Bent u zich daarvan bewust? Mag de reikhoogte worden aangepast naar 1,50m?	De reikhoogte mag worden aangepast naar 1,50 meter.
71	03 - PVE	32	E-3.17	DE BG container met deze inhoud zal niet kunnen voldoen aan de reikhoogte van maximaal 1.200 mm om een goede vulling van de container te krijgen. Graag deze eis aanpassen of laten vervallen.	Zie het antwoord op vraag 70.
72	04 - KG criteria	22	Wijze van beoordeling	Hoe groot is het beoordelingsteam en welke functies bekleden de beoordelaars?	Het beoordelingsteam zal bestaan uit diverse disciplines van opdrachtgever, die ieder vanuit hun eigen functie een rol spelen bij de aanbesteding.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
73	04 - KG criteria	T3	KG-3.06	Bij het Kwalitatieve Gunningscriteria KG-3.06 staat opgenomen dat de functionele kwaliteit ook deels wordt beoordeeld op de stroom glas. In de rest van het bestek wordt niet over de stroom Glas gesproken. Kunt u aangeven hoe dit geïnterpreteerd dient te worden? Opdrachtgever wenst de gebruiksvriendelijkheid van de bovengrondse container te beoordelen. Tijdens de praktijkbeoordeling wordt op de onderstaande punten beoordeeld: • Functionele kwaliteit - Bediening en de hoogte van de inwerpvoorziening; - Deponeren en doorvallen van afval in de inwerpvoorziening; - Leegvallen van de inwerpvoorziening; - Kans op vervuiling van de bovengrondse <u>Glas</u> en Textiel container door inwerpen afval; - Ledigen van de container in een voertuig; - Openen en sluiten van de bodemkleppen; - De toegang via het inspectieluik. - Tijdens het gehele ledigingsproces is het opnamesysteem vanaf alle zijden en hoogtes voor de chauffeur zichtbaar en vrij toegankelijk zonder dat de chauffeur extra handelingen moet verrichten.	De term Glas is hier abusievelijk opgenomen en dient als ongelezen te worden beschouwd. De Bovengrondse containers dienen enkel geschikt te zijn voor Textiel.
74	05 - Prijsinvalformulier	1	Lijn 16	U spreekt hier over plaatsing OC in een bestaande betonput. Echter daarna vermeld u tussen haakjes het plaatsen van een betonput. Mogen we hier aannemen dat het hier het plaatsen van een binnenbak met veiligheidsvloer in een bestaande betonput betreft en NIET het ook plaatsen van een betonput?	Opdrachtgever gaat er bij uw vraag vanuit dat u regel 16 op het tabblad T2 Prijsinvalformulier P2 bedoeld. Het woord betonput is een ommissie en dient gelezen te worden als containerondersteuning (waar de bodemkleppen op rusten). De omschrijving wordt als volgt: Plaatsen OC bestaande betonput (huidige container verwijderen) - Elementenverharding (incl. plaatsen containerondersteuning & invalbeveiliging) Tevens zal het Prijsinvalformulier hierop worden aangepast. Bij inschrijving dient u gebruik te maken van: 05 - Spaarnelanden Prijsinvalformulier (aangepaste versie NVI 29-5-2024) op straffe van uitsluiting
75	05 - Prijsinvalformulier	1	Lijn 23	U spreekt hier over het verplaatsen van een OC INCLUSIEF het aanvullen van het oude gat. Wenst u bij P2-17, P2-18 en P2-19 de kosten van het vullen van het oude gat inbegrepen te hebben of kunt u een extra lijn toevoegen voor het aanvullen van het oude gat?	De kosten voor het aanvullen van het oude gat dienen verdisconteerd te zijn in de prijzen voor P2-17, P2-18 en P2-19. Inschrijver dient zich te realiseren dat dit hoofdzakelijk om arbeid zal gaan, doordat de grond uit het nieuw vrij te graven gat gebruikt kan worden voor het aanvullen van het reeds bestaande gat. Indien de grond niet geschikt blijkt te zijn dan kan men de extra (grond)kosten via P2-28 opvoeren.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
76	05 - Prijsinvalformulier	2	P2-50	U spreekt hier over tegels met een dikte van 80 - 10 mm. We gaan er van uit dat u hier ook 80 - 100 mm bedoelt. Kunt u dit aanpassen?	Uw constatering is juist. De omschrijving van P2-50 wordt aangepast naar: Leveren tegels 300x300 dikte 80-100 mm. Tevens zal het Prijsinvalformulier hierop worden aangepast. Bij inschrijving dient u gebruik te maken van: 05 - Spaarnelanden Prijsinvalformulier (aangepaste versie NVI 29-5-2024) op straffe van uitsluiting
77	05 - Prijsinvalformulier		P2-28	De verwerking van het zand is al opgenomen in de overige posten en dus een dubbeling. Graag het verwerken en verdichten uit deze post halen.	Dat is niet correct. Zie eis E-2.46
78	05 - Prijsinvalformulier		P2-31	Kunt u de benodigde constructietekeningen hiervoor beschikbaar stellen zodat wij een inschatting kunnen maken voor het uitvoeren van deze werkzaamheden?	Opdrachtgever kan de aansluiting van de vraag niet maken met hetgeen is opgenomen bij P2-31, maar vermoedt dat u P2-41 bedoelt. Doordat de winnaar van Perceel 1 nog niet bekend is, kan opdrachtgever in deze fase nog geen constructietekeningen beschikbaar stellen.
79	05 - Prijsinvalformulier		P2-47	Wat voor betonplaat bedoeld u? Is er een standaard type wat hier voor toegepast wordt? Zijn er specificaties (Wapening, verkeersklasse)? Wellicht een leverancier?	Deze dient aan te sluiten bij eis E-2.39. De betonplaat is bestand tegen de druk (van de steunpoot van de laadkraan) van het ledigingsvoertuig.
80	05 - Prijsinvalformulier		P2-50	Betontegels 100mm zijn niet gangbaar, 80mm aanhouden?	De te leveren tegels van 300x300 mm (breedte x lengte) dienen een dikte te hebben tussen de 80 en 100 mm. Abusievelijk stond hier 80-10 mm opgenomen.
81	05 - Prijsinvalformulier		P2-52	Betontegels 40mm zijn niet gangbaar, 45mm aanhouden?	Inschrijvers hebben de mogelijkheid om tegels te leveren van minimaal 45 mm.
82	05 - Prijsinvalformulier		P2-55	Welke specificaties hebben deze trottoirbanden?	Deze dienen gebaseerd te zijn op 18/20/20 x 1.000mm
83	05 - Prijsinvalformulier		P2-56	Welke specificaties hebben deze opsluitbanden?	Deze dienen gebaseerd te zijn op 50/200mm x 1.000 mm
84	05 - Prijsinvalformulier		Regel 23 t/m 26	Wat bedoeld u met "in project"?	Zie eis E-2.21.
85	05 - Prijsinvalformulier		Regel 40 t/m 43	Zijn deze posten met of zonder transportkosten?	Regels 40 t/m 43 zijn inclusief transportkosten. De term stortkosten bij P2-29 tot en met P2-31 wordt vervangen door kosten transport en verwerking. Tevens zal het Prijsinvalformulier hierop worden aangepast. Bij inschrijving dient u gebruik te maken van: 05 - Spaarnelanden Prijsinvalformulier (aangepaste versie NVI 29-5-2024) op straffe van uitsluiting.
86	05 - Prijsinvalformulier		P1-16	Op het prijzenblad is een post opgenomen voor levering (inclusief transport) voor betonput. Voor 300 stuks. Wij gaan er van uit dat hier de 5m3 betonput bedoeld wordt. Is dit correct?	Ja dat is correct.evens zal het Prijsinvalformulier hierop worden aangepast. Bij inschrijving dient u gebruik te maken van: 05 - Spaarnelanden Prijsinvalformulier (aangepaste versie NVI 29-5-2024) op straffe van uitsluiting.

Nota van inlichtingen "Het leveren van ondergrondse containers (inclusief betonputten en plaatsing) en bovengrondse containers" van Spaarnelanden N.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
87	06 - AIV	7	Artikel 8	Onder intellectueel eigendom vallen ook octrooien, patenten, tekeningen en modellen. Aangezien een van de resultaten die voortvloeit uit de overeenkomst ondergrondse containers voor uw gemeente zijn, zou inschrijver daarmee al deze rechten op zijn product aan u overdragen, als dit . Dat is waarschijnlijk niet uw bedoeling. Wij vragen u daarom de AIV op dit punt aan te passen/nu al aan te schriftelijk aan te geven nader dat van het hiervoor genoemde geen sprake zal zijn. Als u niet akkoord gaat, kunt u dan svp aangeven waarom niet?	Artikel 8 lid 1 t/m 5 worden niet van toepassing verklaard op deze opdracht.
88	09 - Social Return beleid			In de social return bouwblokkenmethode zijn sociale ondernemers niet benoemd. Kunt u deze 'groep' toevoegen en hier waarde aan hangen?	Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
89	<u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u> Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief): • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC • Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad				