

Nota van inlichtingen bij Europese openbare aanbesteding

Uitvoering fietstellingen en levering van fietsdata Noord-Brabant

Casenummer: C2326386

Datum:

19 augustus 2024

Casenummer:

C2326386

Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van het beschrijvend document, gepubliceerd onder C2326386 van 25 juni 2024. Deze Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt.

Opmerkingen:

Het prijsbladen voor perceel A en B zijn gewijzigd. De wijzigingen zijn aangegeven in het rood. Daarnaast zijn er een aantal punten verwijderd.

U dient bij inschrijving gebruik te maken van de gewijzigde prijsbladen. Indien u gebruik maakt van het ongewijzigde prijsblad wordt uw inschrijving terzijde gelegd en uitgesloten van verdere deelname.



Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inschrijf fase	Bijlage C - Concept raamovereenkomst	Artikel 4.2 van de concept raamovereenkomst. Dit artikel bepaalt dat de overeengekomen tarieven gedurende de looptijd van de nadere overeenkomst niet aangepast c.q. niet geïndexeerd worden. De opdrachtnemer acht dit onredelijk bezwarend. Op voorhand is niet duidelijk wat de looptijd van de nadere overeenkomst is en of de looptijd bijvoorbeeld meer dan één jaar bedraagt. Bovendien achten wij dat niet in redelijkheid van opdrachtnemer kan worden verlangd dat de prijzen en tarieven voor meer dan één jaar vast zouden staan. Graag toevoegen dat de overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks kunnen worden geïndexeerd overeenkomstig CBS Dienstenprijzen Index. Akkoord? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever is akkoord om indexering jaarlijks, vanaf 1 januari 2026, toe te staan conform CBS Dienstprijzen index. Het te hanteren indexcijfer wordt door de provincie kenbaar gemaakt.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
2	Inschrijf fase	Bijlage C - Concept raamovereenkomst	Artikel 3.3 concept raamovereenkomst. Opdrachtnemer neemt aan dat door opdrachtgever reeds opgedragen en door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden zullen worden betaald naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. Kan de opdrachtgever dit toevoegen aan deze bepaling? Zo niet, waarom niet?	Indien de maximale waarde van de raamovereenkomst wordt bereikt worden er geen opdrachten meer binnen de raamovereenkomst verstrekt. Reeds lopende opdrachten, dienen uitgevoerd te worden zoals opgenomen in de desbetreffende nadere overeenkomst. De facturatie van de lopende opdrachten zal verlopen zoals opgenomen in artikel 4.3 van het concept raamovereenkomst. De toevoeging zoals voorgesteld, zal daarom niet worden opgenomen.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.

3	Inschrijf fase	Bijlage C - Concept raamovereenkomst	Artikel 3.1 concept raamovereenkomst. Is de aanbestedende dienst bereid toe te voegen dat de opdrachtnemer gerechtigd is een eventuele verlenging te weigeren? Zo niet, waarom niet?	Leveringszekerheid gedurende de looptijd van het contract is uitermate belangrijk voor de opdrachtgever. Opdrachtnemer is daarom niet gerechtigd een eventuele verlenging te weigeren.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
4	Inschrijf fase	Bijlage C - Concept raamovereenkomst	Hoe verhoudt de concept raamovereenkomst zich tot de concept dienstverleningsovereenkomst? Wat is het beoogde doel van de concept raamovereenkomst? In de concept raamovereenkomst wordt verwezen naar een Nadere Overeenkomst. Is de aanbestedende bereid de concept Nadere Overeenkomst reeds beschikbaar te stellen?	Het concept raamovereenkomst is opgesteld n.a.v. het perceel "Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten". De nadere overeenkomst krijgt hierin de vorm van een opdrachtbrief. Het concept dienstverleningsovereenkomst is opgesteld n.a.v. het perceel "Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen".	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
5	Inschrijf fase	Bijlage B - Concept dienstverleningsovereenkomst	Artikel 4.3 concept dienstverleningsovereenkomst. Deze bepaling acht opdrachtnemer onredelijk bezwarend. Opdrachtgever kan niet in redelijkheid van opdrachtnemer verlangen dat de prijzen en tarieven voor twee plus optioneel twee jaar vaststaat. Zodoende verzoeken wij de aanbestedende dienst om de laatste zin te vervangen door "De overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks voor het eerst per 1 januari 2026 worden geïndexeerd overeenkomstig de CBS Dienstenprijzen Index." Akkoord? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever is akkoord om de indexering toe te passen volgens CBS Dienstenprijzen index per 1 januari 2026. Het te hanteren indexcijfers wordt door de provincie kenbaar gemaakt. Het prijzenblad is hierop aangepast.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.

6	Inschrijf fase	Bijlage B - Concept dienstverleningsovereenkomst	Artikel 3.1 concept dienstverleningsovereenkomst. Is de aanbestedende dienst bereid om de zin “Opdrachtgever heeft de ... jaar te verlengen.” te vervangen door “Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden (met uitzondering van de prijzen en tarieven, die jaarlijks kunnen worden geïndexeerd) twee maal voor de duur van één jaar te verlengen, gelijk opdrachtnemer het recht heeft een dergelijke verlenging te weigeren.”? Zo niet, waarom niet?	Leveringszekerheid gedurende de looptijd van het contract is uitermate belangrijk voor de opdrachtgever. Opdrachtnemer is daarom niet gerechtigd een eventuele verlenging te weigeren. Prijzen en tarieven mogen jaarlijks per 1 januari 2026 geïndexeerd worden volgens CBS Dienstenprijzen index. Zie ook het antwoord op vraag 5.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
7	Inschrijf fase	Bijlage B - Concept dienstverleningsovereenkomst	Hoe verhoudt de concept dienstverleningsovereenkomst zich tot de concept raamovereenkomst? Wat is het beoogde doel van de concept dienstverleningsovereenkomst?	Zie het antwoord op vraag 4.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
8	Inschrijf fase	Bijlage D - Verwerkersovereenkomst	Artikel 10.4. van de verwerkersovereenkomst. Is de aanbestedende bereid overeen te komen dat de boete wel in mindering op eventuele schadevergoeding wordt gebracht en dat de boete wordt gemaximeerd tot 50.000 euro in totaal? Zo niet, waarom niet?	Niet akkoord. Een boete en een schadevergoeding hebben ieder een eigen functie.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
9	Inschrijf fase	Bijlage D - Verwerkersovereenkomst	Artikel 10.3. van de verwerkersovereenkomst. Is de aanbestedende dienst bereid – in aanvulling op het bepaalde in artikel 10.3. van de verwerkersovereenkomst – overeen te komen dat het bepaalde in artikel 10.3. tevens van overeenkomstige toepassing is op het bepaalde in artikel 10.2. van de verwerkersovereenkomst? Zo niet, waarom niet?	Niet akkoord. Artikel 10.2 kent een ander afbakening in de reikwijdte dan artikel 10. 1. Het heeft enkel betrekking op aanspraken van derden waaronder betrokkenen.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.

10	Inschrijf fase	Bijlage 11 - De nauwkeurigheid van fietsdata	Moeten de videobeelden ook worden gedeeld met u als opdrachtgever?	Videobeelden wordt gezien als een adequate methode om referentietellingen te verzamelen, maar wordt niet hard voorgeschreven. De gekozen methode dient transparant en controleerbaar te zijn, en het moet mogelijk zijn de resultaten te delen. Indien videobeelden worden gebruikt hoeven deze niet standaard gedeeld te worden met de opdrachtgever, maar op verzoek moet dit wel mogelijk zijn, conform privacy wet- en regelgeving.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
11	Inschrijf fase	Bijlage 9 - Data platform Standaard aanleveringen	Kunt u ook een beschrijving geven welke gegevens u aangeleverd wilt hebben via de API?	Bij schrijven van dit document is dit nog niet bekend. In beginsel hanteren we de richtlijnen van het NDW. Bij uitwerking van eventuele toekomstige leveringen aan het Data platform zullen er in ieder geval niet meer gegevens worden aangevraagd dan al met het NDW gedeeld dienen te worden. Uitwerking van gewenste levering kan in overleg gebeuren.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
12	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 42: Kunnen wij ervan uitgaan dat dagen met wegwerkzaamheden niet van invloed zijn op de beschikbaarheidsberekening (dus kunnen worden meegeteld als 'beschikbaar')?	Indien het technisch niet mogelijk is tellingen uit te voeren door wegwerkzaamheden mogen deze dagen uitgezonderd worden van de beschikbaarheidsberekening. De 90% beschikbaarheid kan dan berekend worden over de overige dagen.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.

13	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 35: De nauwkeurigheid van de telling is met name afhankelijk van de techniek die wordt ingezet en onder de omstandigheden die worden verwacht tijdens de uitvoering. Het uitvoeren van aanvullende periodieke referentiemetingen levert naar ons inziens geen meerwaarde en zijn kostenverhogend. Bent u bereid om dit onderdeel van de eis aan te passen?	Omdat nauwkeurige telgegevens van groot belang zijn voor de opdrachtnemer worden hier eisen aan gesteld. De opdrachtnemer is vrij een geschikte methode te kiezen waarmee aangetoond kan worden dat de telgegevens nauwkeurig zijn. Deze omschrijving is onderdeel van de gunningscriteria. Indien de opdrachtnemer een andere methode toepast om de nauwkeurigheid aan te tonen is het mogelijk af te wijken van het uitvoeren van referentiemetingen.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
14	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 28: Is het ook mogelijk om indien er sprake is geweest van storingen of vandalisme de meetperiode te verlengen, maar waarbij eerder getelde volledige weken wel mogen worden meegenomen in de twee weken? Dit om te voorkomen dat een telling van 8 tot 13 dagen volledig wordt afgekeurd en opnieuw geteld moet worden.	Indien goede redenen zijn waardoor het niet haalbaar is twee aaneengesloten weken te tellen is een onderbreking in de gemeten periode toegestaan. Belangrijk is wel dat de verhoudingen tussen weekenddagen en werkdagen altijd gelijk blijven, in geval van een meetperiode van twee weken geldt dus: • 10 goed getelde werkdagen; • 2 goed getelde zaterdagdagen; • 2 goed getelde zondagdagen moeten worden geleverd.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
15	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 27: Kunt u deze eis aanpassen naar een maximale onderbreking per 24 uur (etmaal)? En mag bij een uitval van minder dan 4 uur (per etmaal) de dag wel worden meegenomen in de beschikbaarheidsberekening (=goedgekeurd)?	Opdrachtnemer past de eis aan naar een maximale onderbreking van 4 uur per etmaal. Alle dagen waarin deze max niet wordt overschreden mogen meegenomen worden in de beschikbaarheidsberekening.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.

16	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 20: is deze eis van toepassing op werkzaamheden op het wegvak van de telling zelf, of ook in de omgeving? Zo ja, kunt u periodiek een overzicht sturen van de geplande werkzaamheden?	In beginsel geldt dit als eis voor werkzaamheden op het wegvak zelf. Opdrachtnemer krijgt echter graag ook advies over werkzaamheden in de directe nabijheid van de telling. Voor een overzicht van wegwerkzaamheden kan het systeem Melvin (NDW) worden geraadpleegd. Bij onaangekondigde wegwerkzaamheden of andere uitzonderingen kan de tellocatie in overleg worden aangepast.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
17	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 17: is de opdrachtgever bereid om de termijn voor de wekelijkse verwerking en levering van de telgegevens naar het NDW te verruimen naar 2 of 4 weken?	Om ten allen tijden een actueel beeld te hebben van de meetgegevens wordt de eis niet aangepast.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.
18	Inschrijf fase	Bijlage 6 - Programma van Eisen	Eis 7: Kunt u deze eis verruimen naar 48 uur (er is immers al een eis voor de totale beschikbaarheid) en ook naar werkdagen?	Verruiming naar 48 uur is akkoord. De eis wordt niet aangepast naar werkdagen.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen.

19	Inschrijf fase	perceel indeling	Perceel A bestaat uit 132 permanente tellingen en 75 periodieke jaarlijkse tellingen van 2 weken. Perceel B bestaat uit nadere opdrachten met permanente, periodieke en incidentele tellingen. Daarmee heeft u in elk perceel zowel permanente als kortdurende tellingen opgenomen. Het uitvoeren van permanente tellingen vergt een andere (technische) bekwaamheid dan het uitvoeren van kortdurende (periodieke of incidentele) tellingen. Is het niet logischer de permanente tellingen in perceel A onder te brengen en de kortdurende (periodieke, incidentele of tellingen met een afwijkende periode) in perceel B? Daarmee krijgt u een grotere verscheidenheid aan inschrijvingen en bereikt u ook marktpartijen die zich alleen gespecialiseerd hebben in permanente meettechnieken of in juist kortdurende meettechnieken. In de huidige uitvraag is het kunnen aanbieden van een permanente meettechniek (al dan niet met beroep op een 3e) bijna een randvoorwaarde omdat u voor zowel perceel A als perceel B de kerncompetentie relevant stelt waarin op minimaal 10 fietspaden voor minimaal zes maanden is geteld (terwijl het kunnen uitvoeren van tientallen of meer dan honderd kortdurende tellingen, die waarschijnlijk vooral uitgevraagd zullen worden in perceel B, een heel andere bekwaamheid vergt). Kortom bent u bereid de indeling in percelen te heroverwegen zodat u ook voor beide percelen unieke kerncompetenties kunt definiëren en zodoende de beste marktpartijen in elk vakgebied (permanent versus kortdurend) bereikt?	Perceel A betreft een meetnetwerk dat (grotendeels) vastligt voor de gehele contractperiode. Perceel B betreft een raamovereenkomst waarin individuele wegbeheerders opdrachten uit kunnen zetten. Gezien beide percelen een ander doel dient hebben we gekozen deze op te splitsen. De verwachting is dat binnen perceel B voornamelijk kortlopende tellingen zullen worden uitgevraagd. De kerncompetentie voor perceel A blijft onveranderd. Voor perceel B wordt de volgende kerncompetentie toegevoegd: Het gelijktijdig uitvoeren van minimaal 40 tellingen voor een periode van twee weken. Dit mag aangetoond worden middels meerdere referenties. Voor het invullen van de referenties voor perceel B is een extra formulier toegevoegd, zie hiervoor: bijlage 5b referentieverklaring.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen., Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
----	----------------	------------------	---	--	--

20	Inschrijf fase	Kosten	Aangezien het provinciale wegen zijn, hoe zit het met afzettingen? Moet die ook in de prijs zitten?	In de prijs dienen alle kosten opgenomen te zijn voor het uitvoeren van de tellingen. Eventuele afzettingen zijn hier ook onderdeel van.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
----	----------------	--------	---	--	--

21	Inschrijf fase	Bijlage 4B Prijsblad Perceel B	Bijlage 4B Prijsblad Perceel B Bij “Verrekenprijzen voor wijzigingen in meetlocaties (per locatie)” worden diverse bestekposten gevraagd. De relevantie en logica van meerdere posten snappen wij niet. Kan de opdrachtgever per post aangeven wanneer zo’n wijzigingspost van toepassing is (dus een voorbeeldsituatie uitschrijven)? Daarbij ook aangeven voor welke bestekpost er dan al opdracht is verleend en dus wat de wijziging precies inhoudt. - o Permanent telpunt Wijzigen in periodiek telpunt - o Permanent telpunt Verplaatsen - o Permanent telpunt Toevoegen - o Permanent telpunt Verwijderen (negatief bedrag) - o Periodiek telpunt Wijzigen in permanent, telpunt - o Periodiek telpunt Verplaatsen - o Periodiek telpunt Toevoegen - o Periodiek telpunt Verwijderen (negatief bedrag)	Zowel in perceel A als in perceel B is het mogelijk dat er ná opdrachtverlening een wens is om aanpassingen aan te vragen in het meetplan. Dit beschouwen we als uitzonderingen die niet vaak voor zullen komen (daarom krijgen ze ook een lage weging). Voor dit soort wijzigingen wenst de opdrachtgever in het contract vaste verrekenprijzen op te nemen. Opdrachtnemer ziet in dat de bestekposten vooral relevant zijn in perceel A omdat hier wordt gewerkt met een vaste prijs per jaar voor het hele meetnetwerk. Om het prijzenblad te vereenvoudigen en het aantal opties in te perken zijn de prijzenbladen aangepast. Voor perceel A en B is de bestekpost ‘wijzigen telpunt (periodiek en permanent) verwijderd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de prijsstellingen per telpunt wordt aangepast naar de reguliere prijzen (geen additionele verrekenprijzen). in perceel B zijn daarnaast ook de verrekenprijzen voor het toevoegen en verwijderen van een Permanent en/of Periodiek telpunt verwijderd. Ook hier wordt er vanuit gegaan dat dit geen meerprijs oplevert t.o.v. de reguliere prijzen van dit type telpunt. Tot slot blijft alleen de bestekpost voor het verplaatsen van een permanent telpunt	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
----	----------------	-----------------------------------	--	--	--

				bestaan. In dit geval wordt een prijs per keer opgegeven voor de kosten die in rekening worden gebracht voor het verplaatsen van een telpunt (dit zijn dus losse kosten voor de actie om het telpunt te verplaatsen).	
--	--	--	--	--	--

22	Inschrijf fase	Bijlage 4B Prijssblad Perceel B	Bijlage 4B Prijssblad Perceel B Bij “Prijzen voor telpunten met een variabele periode” wordt er onderscheid gemaakt tussen “Korte meting” en “Lange meting”. Bij hoeveel dagen tellen zit het omslagpunt wanneer welke bestekpost wordt toegepast?	Variabele periodes zijn afwijkende periodes variërende van een veelvoud van een aantal dagen tot een veelvoud van een aantal maanden. Voor de 'korte meting' kan uitgegaan worden van een maximum van 14 teldagen. Voor de 'lange meting' kan uitgegaan worden van een minimum van 1 maand (langer dan 4 weken).	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
23	Inschrijf fase	Bijlage 4B Prijssblad Perceel B	Bijlage 4B Prijssblad Perceel B Bij “Prijzen voor telpunten met een vaste periode” wordt gesproken over “Telpunt permanenten tellingen”. Er wordt echter niet aangegeven wat de tijdseenheid is van de post. Wij nemen aan 1 jaar. Klopt dat?	Dit betreft inderdaad een jaarprijs en is aangepast in het prijzenblad.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten

24	Inschrijf fase	Bijlage 4B Prijssblad Perceel B	Bijlage 4B Prijssblad Perceel B - schaalvoordeel Bij het uitvoeren van metingen is (zeker bij in periodieke en incidentele tellingen) er een groot kostenverschil bij meten op één locatie of gelijktijdig op meerdere locaties die bij elkaar in de buurt liggen. Hierover vinden wij niets terug. Kunnen wij ervanuit gaan dat er altijd opdracht wordt gegeven voor minimaal 3 locaties die bij elkaar in de buurt liggen voor dezelfde tijdsperiode? Dan kunnen we namelijk een scherpe prijs aanbieden voor de werkzaamheden. Als dit niet mogelijk is dan zou in onze ogen de prijsensheet moeten worden uitgebreid in de stappen: - o Eén locatie - o Twee locaties tegelijk - o Drie of meer locaties tegelijk Echter, er zijn al 19 bestekposten en dan zou je op 3 x 19 bestekposten komen. Dat is logischerwijs ook minder wenselijk.	Omdat perceel B een variabel netwerk betreft waarin oa. individuele gemeenten opdrachten kunnen uitzetten is er geen garantie dat er altijd meerdere telpunten bij elkaar in de buurt zullen liggen. De verwachting is echter wel dat gemeenten voornamelijk kortlopende tellingen zullen uitvoeren, waarbij gelijktijdig meerdere telpunten binnen dezelfde gemeenten worden uitgevraagd.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
25	Inschrijf fase	Bijlage 11	Bijlage 11 Er wordt een uitgebreide omschrijving gegeven van nauwkeurigheid van de data en van referentiemetingen. Wij lezen echter nergens terug hoeveel referentiemetingen er binnen het project moeten worden uitgevoerd. Kan dit verduidelijkt worden?	Zie vraag 13: De opdrachtnemer is vrij een geschikte methode te kiezen waarmee aangetoond kan worden dat de telgegevens nauwkeurig zijn. Deze omschrijving is onderdeel van de gunningscriteria.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
26	Inschrijf fase	Programma van Eisen – Eis 43	Programma van Eisen – Eis 43 (van perceel B) verwijst naar eis 19 (Bonus / Malus van perceel A). Deze tekst verwijst weer naar de conceptovereenkomst maar in het document “19.Bijlage C concept raamovereenkomst” lezen wij niets over bonus/malus. Klopt het dat de Bonus/Malus niet geldt voor de permanente telpunten van perceel B? Als dat wel zo is, kan de overeenkomst daarop aangepast worden?	De beschikbaarheidseis van 90% waarnaar wordt verwezen geldt ook in perceel B. Er is echter geen sprake van een Bonus/Malus regeling in perceel B. De overeenkomst wordt dan ook niet aangepast.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten

27	Inschrijf fase	Programma van Eisen – Eis 29	Programma van Eisen – Eis 29. Er moet minimaal 14 aaneengesloten dagen data worden geleverd - o Dit lijkt niet te kloppen omdat periodieke telpunten 2, 3 of 4 weken duren. - o Als er echt “aaneengesloten dagen” wordt bedoeld dan is dit een onhaalbare eis. Stel op dag 13 gaat de slang stuk dan moet je daarna weer proberen 14 aaneengesloten dagen te verzamelen. Kan deze eis aangepast worden?	Zie ook het antwoord op vraag 14. Het voorbeeld in vraag 14 geldt ook voor de perioden van 3 of 4 weken waarbij het aantal weekend- en werkdagen evenredig stijgt.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
28	Inschrijf fase	Programma van Eisen – Eis 24	Programma van Eisen – Eis 24. Voor permanente telling ieder kwartaal een voortgangsoverleg. Kunnen wij ervanuit gaan dat dit overleg online (Teams) plaatsvindt?	Ja.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
29	Inschrijf fase	Programma van Eisen – Eis 2	Programma van Eisen – Eis 2. Als er twee vrijliggende fietspaden zijn dan moeten deze beiden geteld worden. Het spreekt voor zich dat er een kostenverschil zit tussen één of twee fietspaden meten op een doorsnede. Is het mogelijk om hier in de bestekposten te differentiëren? Of kan er worden aangenomen dat er per locatie gemiddeld op 1,5 fietspad geteld moet worden? Of heeft de opdrachtgever een andere praktische oplossing hiervoor?	Het meetnetwerk voor perceel A is vastgesteld en als bijlage gedeeld hiermee is de opdrachtnemer in staat een eigen inschatting te maken van het benodigd aantal telpunten om ten allen tijden in beide richtingen te kunnen meten. En zodoende tot een totale inschrijfprijs te komen. Opdrachtnemer ziet in dat dit voor perceel B moeilijker te bepalen is. Zodoende is besloten een vaste opslag te hanteren voor situaties waarbij er op twee losse fietspaden gemeten dient te worden. In deze situaties wordt de prijs per locatie verhoogd met factor 1,6.	Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten

30	Inschrijf fase	Vragenronden	Er was oorspronkelijk een eerste en tweede vragenronde. De eerste vragenronde is opeens (zonder aankondiging daarvan) verdwenen in Terderned. Waarom is dit? Een eerste en tweede ronde is altijd fijn om onduidelijke antwoorden toch nog duidelijk te krijgen.	Het klopt dat de datum van de eerste vragenronde niet zichtbaar is in TenderNed. Echter zijn er, conform de planning in paragraaf 2.11 van het beschrijvend document, nog steeds twee vragenrondes.	Een vast, strategisch meetnet voor permanente en periodieke fietstellingen., Variabele fietstellingen voor provincie en gemeenten
----	----------------	--------------	--	---	---