

BESTEKPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN VERHARDINGEN						
11	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN						
1111	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>						
111130	Zagen asfaltverharding - d= 90 mm.	m	25,00	F		0,00	0,00
12	FREZEN ASFALTVERHARDINGEN						
127	FREZEN GETRAPTE AANSLUITING TEERHOUDEND ASFALT						
127030	Trapfrozen aansluiting - d= 35 mm, = < 1,50 m3.	m3	1,00	F		0,00	0,00
129	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN AF TE VOEREN FREESASFALT						
129020	Transport en acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt.	ton	2,50	F		0,00	0,00
13	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN						
131	OPBREKEN TEERH. ASFALTVERHARDING						
1310	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding</u>						
131090	Opbreken teerhoudend asfalt - d= 70 mm, br.= > 3,00 m.	m2	1.550,00	F		0,00	0,00
135	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN OPGEBROKEN ASFALT						
1350	<u>Transport en acceptatiekosten af te voeren opgebr. asfalt</u>						
135020	Transport en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	280,00	F		0,00	0,00
15	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN ELEMENTENVERHARDING						
151	OPBREKEN OPSLUITBANDEN						
1511	<u>Opbreken en afvoeren opsluitbanden</u>						
151100	Opbreken en afvoeren opsluitbanden - br. 60 t/m 80 mm.	m	380,00	F		0,00	0,00
152	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN						
1521	<u>Opbreken en afvoeren trottoirbanden</u>						
152120	Opbreken en afvoeren trottoirband - 180/200 mm.	m	440,00	F		0,00	0,00
1564	<u>Opbreken en afvoeren kant-/gootlaag</u>						
156440	Opbreken en afv. kant/gootlaag, 2 streks, bss kf.	m	420,00	F		0,00	0,00
158	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING						
1583	<u>Opbreken betontegels</u>						
158330	Opbreken en afvoeren van betontegels - d= 45 t/m 60 mm.	m2	850,00	F		0,00	0,00
1584	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>						
158420	Opbreken en afvoeren van betonstraatstenen kf.	m2	640,00	F		0,00	0,00
16	VERWIJDEREN RIOLERING						
162	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN						
1622	<u>Opbreken en afvoeren kolkaansluitingen</u>						
162230	Verw. + afv. keramische buis (gres), t.p.v. kolkaansluiting, t/m Ø 160 mm.	m	26,00	F		0,00	0,00
163	VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN						
1632	<u>Opbreken en afvoeren putranden</u>						
163210	Opbreken + afv. putrand met deksel in een elementen- verharding.	st	1,00	F		0,00	0,00
163240	Opbr.+afvoeren putrand + deksel in een asfaltverharding (O-linq).	st	4,00	F		0,00	0,00
1634	<u>Opbreken en afvoeren kolken</u>						
163410	Verwijderen en afvoeren straatkolk (beton/gietijzer).	st	13,00	F		0,00	0,00
17	FUNDERINGEN						
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGEN						
1721	<u>Opbreken ongebonden funderingen teevrij</u>						
172120	Profielfrezen funderingslaag van stol/grind/puin - d= < 150 mm, br.= > 3,00 m.	m2	1.550,00	F		0,00	0,00
1760	<u>Afvoeren funderingen</u>						
176020	Vervoeren/afvoeren teevrij funderingsmateriaal (mengg./puin) naar een inrichting.	ton	70,00	F		0,00	0,00
2	GRONDWERK						
21	ONTGRAVEN GROND						
211	ONTGRAVEN GROND RIOLERING						
211320	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m3	26,00	F		0,00	0,00
22	VERWERKEN GROND / ZAND						
221	VERWERKEN GROND/ZAND IN SLEUVEN						
2212	<u>Verwerken grond kolkaansluitingen</u>						
221220	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen.	m3	26,00	F		0,00	0,00
25	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK						
251	AFSTEKEN GRASKANTEN						
251060	Afsteken overgroeide kanten rijbaan/fietspad - br.= < 0,25 m.	m	380,00	F		0,00	0,00

BESTEKPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
26	VERVOEREN GROND						
2602	Vervoeren grond naar eindverwerker						
260230	Vervoeren/afvoeren grond naar een inrichting - max. "Industrie".	ton	40,00	F		0,00	0,00
3	RIOLERING						
3213	Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting						
321310	Lev. + aanbr. PVC Ø 160 mm t.b.v. kolkaansluitingen.	m	26,00	F		0,00	0,00
322	AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN						
3221	Leveren en aanbrengen PVC hulpstukken Ø 160 mm.						
322120	Lev. + aanbr. bocht, 90 graden m/m, Ø 160 mm.	st	26,00	F		0,00	0,00
322180	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, overgangstuk gres-PVC, Ø 209 - 160 mm.	st	13,00	F		0,00	0,00
33	AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN						
335	AANBRENGEN PUTRANDEN						
3351	Leveren en aanbrengen putrand in een asfaltverharding						
335130	Lev. + aanbr. putrand + deksel in asfalt (O-linq).	st	4,00	F		0,00	0,00
3352	Lev. en aanbr. putrand in een elementenverharding						
335210	Lev. + aanbr. putrand met deksel in een elementenverharding.	st	1,00	F		0,00	0,00
336	AANBRENGEN KOLKEN						
3362	Leveren en aanbrengen straatkolken						
336210	Lev. + aanbr. straatkolk van beton/gietijzer - type S1300/85 P-line GB1.	st	13,00	F		0,00	0,00
5	KANTOPSLUITINGEN						
51	KANTOPSLUITING PREFAB						
511	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN						
5112	Leveren en aanbrengen opsluitbanden						
511200	Lev. + aanbr. opsluitbanden - 60 x 200 mm, recht, in de bestaande grondslag.	m	380,00	F		0,00	0,00
5124	Leveren en aanbrengen trottoirbanden - 180/200 mm						
512410	Lev. + aanbr. trottoirb. - 180/200 x 200 mm, recht, in cementspecie.	m	335,00	F		0,00	0,00
512420	Lev. + aanbr. trottoirb. - 180/200 x 200 mm, gebogen, in cementspecie.	m	40,00	F		0,00	0,00
512450	Lev. + aanbr. inritverloopb. - 180/200 x 250 mm, recht, in cementspecie.	m	14,00	F		0,00	0,00
512460	Lev. + aanbr. verlaagde trottoirband - 180/200 x 250 mm, in cementspecie.	m	53,00	F		0,00	0,00
52	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN						
5211	Pasmaken opsluitbanden						
521110	Pasmaken opsluitband - 60 x 200 mm.	st	10,00	F		0,00	0,00
5212	Pasmaken trottoirbanden						
521230	Pasmaken trottoirband - 180/200 x 200 mm.	st	10,00	F		0,00	0,00
53	AANBRENGEN GOOTLAAG / MOLGOOT						
532	LEVEREN EN AANBRENGEN GOOTTEGEL						
532010	Lev. + aanbr. goottegels - 300 x 150 x 60 mm, in cementspecie.	m	420,00	F		0,00	0,00
6	VERHARDINGEN						
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN						
611010	Lev. + aanbr. straatlaag, dik 50 mm, straatzand.	m2	1.500,00	F		0,00	0,00
62	ELEMENTENVERHARDINGEN						
622	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN						
6221	Aanbrengen betonstraatstenen						
622100	Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf, divers verband.	m2	640,00	F		0,00	0,00
623	AANBRENGEN BETONTEGELS						
6231	Leveren en aanbrengen betontegels						
623110	Lev. + aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	690,00	F		0,00	0,00
623120	Lev. + aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	160,00	F		0,00	0,00
7	ASFALTVERHARDINGEN						
71	VOORBEREIDENDE / ALGEMENE WERKZAAMHEDEN						
711	SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING						
711020	Schoonmaken asfaltrijbaan m.b.v. een wegdekreiniger, br.= 1,50 - 3,00 m.	m2	25,00	F		0,00	0,00
7112	Aanbrengen kleeflaag						
711210	Leveren en aanbrengen van een kleeflaag.	m2	1.550,00	F		0,00	0,00
73	LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT						
731	AANBRENGEN ONDERLAGEN/PROFIELEERLAGEN						
7310	AC 16 OL-B - Hoeveelheid per deelopdracht =< 40 ton						
731070	Lev. + aanbr. AC 16 OL-B, d= 200 mm, t.p.v. op hoogte gestelde putrand.	ton	6,00	F		0,00	0,00

BESTEKPOST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
7311	AC 16 OL-B - Hoeveelheid per deelopdracht > 40 ton						
731140	Lev. + aanbr. AC 16 OL-B, d= 60 mm, br.= > 2,50 m.	ton	235,00	F		0,00	0,00
7331	AC16 TL-C Hoeveelheid per deelopdracht > 40 ton						
733120	Lev. + aanbr. AC 16 TL-C, d= 50 mm, br.= > 2,50 m. (drempel)	ton	10,00	F		0,00	0,00
7352	SMA-NL 8A Hoeveelheid per deelopdracht > 40 ton						
735220	Lev. + aanbr. SMA-NL 8A, d= 30 mm, br.= > 2,50 m.	ton	140,00	F		0,00	0,00
77	AFDICHTEN NADEN						
770010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - d= 30 mm.	m	25,00	F		0,00	0,00
8	DIVERSEN						
81	DIVERSEN						
8101	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid						
810110	Treffen van maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid.	keer	1,00	F		0,00	0,00
8102	Werksaamheden t.b.v. omwonenden						
810210	In kennis stellen omwonenden / bedrijven (brief).	st	35,00	F		0,00	0,00
8103	Verzamelen huisvuil						
810320	Verzamelen huisvuilcontainers bewoners.	keer	1,00	F		0,00	0,00
8104	Boom en vegetatie bescherming op bouwlocaties						
810450	Toepassen stamommanteling - diam. boom 0,80 m of meer.	st	16,00	F		0,00	0,00
8106	Opstellen deelopdrachten						
810610	Opstellen van een deelopdracht.	keer	1,00	F		0,00	0,00
8107	Werksaamheden t.b.v. WION						
810710	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	1,00	F		0,00	0,00
810720	Graven proefsleuf t.b.v. het vaststellen ligging K&L.	st	5,00	F		0,00	0,00
8108	Uitzetwerksaamheden						
810810	Uitzetwerksaamheden.	keer	1,00	F		0,00	0,00
8110	Revisiegegevens						
811010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	keer	1,00	F		0,00	0,00
811020	Inmeten en verw. revisiegegevens (nieuwe situatie).	keer	1,00	F		0,00	0,00
8111	Kwaliteitsborging						
811110	Opleverdossier.	keer	1,00	F		0,00	0,00
83	ONDERZOEKEN						
831	MILIEUKUNDIGONDERZOEK						
8310	Boringen en inventarisatie						
831010	Uitvoeren van constructieboringen incl. PAK detector.	st	10,00	F		0,00	0,00
831030	Inventarisatie t.b.v. asfaltonderzoek cf CROW-publicatie 210.	st	1,00	F		0,00	0,00
8311	Laboratoriumonderzoek						
831110	Uitvoeren nader teerhoudendh. onderz. HPLC of GC-MS.	st	10,00	F		0,00	0,00
86	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN						
860010	Opstellen van een verkeersplan.	keer	1,00	F		0,00	0,00
860040	Toepassen van vooraankondigingsborden afm. 80 x 100 cm.	keer	2,00	F		0,00	0,00
860050	Toepassen tijdelijke verkeersborden met paal.	st	2,00	F		0,00	0,00
861	VERKEERSMAATREGELEN > 1 DAG						
861010	Toepassen verkeersmaatregelen > 1 dag 30 km/h.	keer	2,00	F		0,00	0,00
88	MOBILISATIE- / VERPLAATSINGKOSTEN						
881	MOBILISEREN MATERIEEL						
881010	Mobiliseren materieel freeswerksaamheden.	keer	1,00	F		0,00	0,00
881020	Mobiliseren materieel asfaltwerksaamheden.	keer	1,00	F		0,00	0,00
89	INZETTEN WERKNEMERS + MATERIEEL / TOESLAG WERKUREN						
890	INZETTEN. WERKNEMERS + MATERIEEL						
8901	Inzetten werknemers						
890110	Inzetten Bouwplaatswerknemer functiegroep B.	uur	8,00	F		0,00	0,00
890130	Inzetten van één ploeg stratenmakers.	dag	8,00	F		0,00	0,00
890170	Inzetten omgevingsmanager.	uur	16,00	F		0,00	0,00
8902	Inzetten materieel						
890210	Inzetten hydraulische graafmachine op luchtbanden.	uur	8,00	F		0,00	0,00
890230	Inzetten vrachtauto 8 x 4 met knijper.	uur	8,00	F		0,00	0,00
890310	Inzetten rijplaten.	week	3,00	F		0,00	0,00
	Subtotaal						0,00

BESTEKPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal					
9	Staartposten					
91	Korting					
919990	Korting	%	0,00		0,00	0,00
92	Uitvoeringskosten					
929990	Uitvoeringskosten	%	0,00		0,00	0,00
93	Algemene kosten					
939990	Algemene kosten	%	0,00		0,00	0,00
94	Winst en risico					
949990	Winst en risico	%	0,00		0,00	0,00
96	Bijdragen					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		0,00	0,00
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					
	Gedaan te 29 August 2024 De inschrijver(s),					