

2.1 Algemene gegevens

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
172310			Profielfrezen funderingslaag van stol/grind/puin - d: < 50 mm, br.: = < 1,50 m. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
172310	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: het profielfrezen van de bovenste laag van een bestaande funderingslaag bestaande uit menggranulaat/metselwerkpuin/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe opbouw wegconstructie. 1. Breedte tot 1,50 m 1. Gemiddelde dikte < 50 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal niet vormgegeven bouwstof 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal Transport en acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 176040 en/of 176050. Alle benodigde werkzaamheden zoals het lossen en verwerken volgens eisen inrichting dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn.	m2	1.000,00	F	
172320			Profielfrezen funderingslaag van stol/grind/puin - d: < 100 mm, br.: = < 1,50 m. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
172320	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: het profielfrezen van de bovenste laag van een bestaande funderingslaag bestaande uit menggranulaat/metselwerkpuin/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe opbouw wegconstructie. 1. Breedte tot 1,50 m 1. Gemiddelde dikte < 100 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal niet vormgegeven bouwstof 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal Transport en acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 176040 en/of 176050. Alle benodigde werkzaamheden zoals het lossen en verwerken volgens eisen inrichting dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn.	m2	1.000,00	F	
336210			Lev. + aanbr. straatkolk van beton/gietijzer - type S1300/85 P-line GB1. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
336210	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: op aanwijzing van de directie Betreft: het leveren en aanbrengen van straatkolken. Incl. benodigd grondwerk (rekening houden met 0,75 m3/kolk) en straatwerk (ca. 4 m2/kolk). 3. T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen , gestabiliseerd zand. Gerekend met 0,75 m3 gestabiliseerd zand per straatkolk. 2. Straatkolk, klasse B125 Type: Aquaway S1300/85 P-line GB1 Kopmaat: 450 x 300 mm Dekseltype: sleufrooster GY diagonale spijl Roosterinlaat: 317 cm ² - GY-kwaliteit rand: GJL 250 - GY-kwaliteit deksel: GJS 400	st	350,00	F	
				m3			263,00 L
				st			350,00 L

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 21 RAW-raamovereenkomst

01	21	10	RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
----	----	----	---

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer GWW "4211a wegen met open verharding" en "4211b wegen met gesloten verharding" (Reeks 2015=100) zoals gepubliceerd door het CBS.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$
Waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- De index B01 en B1 dienen te worden samengesteld uit de bij lid 1 aangegeven prijsindexcijfers conform de volgende weging en formule:
- $75\% \times \text{"4211b wegen met gesloten verharding"} + 25\% \times \text{"prijsindexcijfer GWW "4211a wegen met open verharding"}$
- 06 Indexering wordt ook doorgevoerd in geval van een negatieve indexering.
Indexeringspercentage afronden op tienden.
- 07 Indien in de afzonderlijke deelopdrachten posten staan vermeld die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, dient de aannemer voor de betreffende posten een kennelijk redelijke prijs op te nemen.
De opdrachtgever heeft het recht betreffende posten uit de deelopdracht te verwijderen indien geen redelijke prijs wordt aangehouden.

01 32 Toepassing van Elektrisch Handgereedschap en Klein Materieel

01 32 01 Algemeen

- 01 Alle werkzaamheden die in het kader van dit bestek worden uitgevoerd, dienen plaats te vinden met behulp van elektrisch handgereedschap en klein materieel. Het gebruik van niet-elektrisch aangedreven gereedschap of materieel is niet toegestaan, tenzij expliciet anders vermeld in de specificaties van dit bestek.

01 32 02 Kwaliteit en Veiligheid

- 01 Het toegepaste elektrisch handgereedschap en klein materieel moet voldoen aan de geldende CE-markeringseisen en relevante NEN-normen.
- 02 De aannemer dient ervoor te zorgen dat al het elektrisch handgereedschap en klein materieel periodiek gekeurd en onderhouden wordt, conform de geldende wettelijke vereisten en de voorschriften van de fabrikant.
- 03 Het gebruik van beschadigd of defect gereedschap is strikt verboden. De aannemer is verantwoordelijk voor de onmiddellijke vervanging of reparatie van defect materieel.

