



1. Het betreft een regeling voor de bijgevoegde installatie, zie 4 foto's. Verdere gegevens zijn ontbrekend.
2. Er mag worden uitgegaan van een Kone KDL16L 14A
3. Alle spreek/luisterverbindingen zijn bij de vorige contractpartner omgeprogrammeerd. De spreek/luisterverbindingen welke niet om te programmeren waren zijn toen vervangen. Er is geen specifiek merk voorgeschreven, zolang nieuwe spreek/luisterverbindingen maar universeel en vrij programmeerbaar zijn. Tevens dienen de spreek/luisterverbindingen van een bekende leverancier te zijn, zoals bijvoorbeeld EDNL, Rukra en Elsec.
4. Er mag worden uitgegaan van Sassi Toro, Tractieschijf van 450mm, 4 draagkabels van 10mm inclusief klemconussen en kabelkiezen.
5. Er mag worden uitgegaan van Sassi MF25, Tractieschijf van 560mm, 4 draagkabels van 10mm inclusief klemconussen en kabelkiezen.
6. Hieronder wordt verstaan het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van onder andere:

- a. Deurlooprollen en contra/tegenrollen;
 - b. Koppelkabels met omleidrollen;
 - c. Kabels en rollen van sluitgewichten;
 - d. Deurgrendels en grendelhaken;
 - e. Deur en grendelcontacten met brugstukjes;
 - f. Eventuele deurstuit buffers;
 - g. Aanbrengen nieuwe onder deursloffen;
 - h. Grondig schoonmaken van de looprail en onderdorpels;
 - i. Inclusief alle noodzakelijke afstellingen.
7. Hieronder wordt verstaan het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van onder andere:

- a. Deurlooprollen en contra/tegenrollen;
- b. Koppelkabels met omleidrollen;
- c. Kabels en rollen van sluitgewichten;
- d. Deurgrendels en grendelhaken;
- e. Deur en grendelcontacten met brugstukjes;
- f. Eventuele deurstuit buffers;
- g. Aanbrengen nieuwe onder deursloffen;
- h. Grondig schoonmaken van de looprail en onderdorpels;
- i. Inclusief alle noodzakelijke afstellingen.