

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Raamovereenkomst onderhoud bomen buitengebied gemeente Olst-Wijhe

Besteknr: P07527-01  
Opdrachtgever: Gemeente Olst - Wijhe  
Opsteller: G. Nijhof  
Datum: Woensdag 8 juli 2025**SAMENVATTING**

Tot dinsdag 7 januari 2025 23.59 u. is gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen betreffende de raamovereenkomst onderhoud bomen buitengebied gemeente Olst - Wijhe. De vragen en opmerkingen zijn in deze Nota van inlichtingen verwerkt. In het bestek zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

**INSCHRIJVINGSLEIDRAAD**

=====

Wijziging: Par. 2.2.4 (geen duurzaamheid)

**DEEL 1 EN DEEL 2.1**

=====

Geen wijzigingen

**DEEL 2.2**

=====

Wijziging: Bestekspost 311330 (boomhoogteklasse 12-18 m)  
 Wijziging: Bestekspost 411310 (HVR 50,00 st)  
 Wijziging: Bestekspost 411320 (HVR 75,00 st)  
 Wijziging: Bestekspost 411330 (HVR 1960,00 st)  
 Wijziging: Bestekspost 411340 (HVR 2950,00 st)  
 Vervallen: Bestekspostgroep 4114  
 Vervallen: Bestekspost 411410  
 Vervallen: Bestekspost 411420  
 Vervallen: Bestekspost 411430  
 Vervallen: Bestekspost 411440  
 Wijziging: Bestekspostgroep 7112 (gewijzigde beschrijving)  
 Wijziging: Bestekspost 811120 (sleufdiepte 1,00 m.)  
 Wijziging: Bestekspost 821210 (beschrijving afzetting)  
 Wijziging: Bestekspost 821220 (HVR 500,00 dagen)  
 Wijziging: Bestekspost 821230 (beschrijving afzetting)  
 Toegevoegd: Bestekspost 8214 (Vooraankondigingen)  
 Toegevoegd: Bestekspost 821410 (Plaatsen vooraankondigingen)  
 Toegevoegd: Bestekspost 821420 (Instandhouden vooraankondigingen)  
 Toegevoegd: Bestekspost 821430 (Verwijderen vooraankondigingen)  
 Wijziging: Bestekspost 821820 (beschrijving gemiddelde omleiding)  
 Verwijderd: Bestekspost 821850 (Melvin)  
 Toegevoegd: Bestekspost 8219 (Melden en bijwerken afzettingen)  
 Toegevoegd: Bestekspost 821910 (Melden en bijwerken afzettingen in Melvin)

**DEEL 3**

=====

Geen wijzigingen

**BIJLAGEN**

=====

Geen wijzigingen

**INGEKOMEN VRAGEN**

volgende vragen zijn gesteld:

Vraag (1):

In hoofdstuk 2.2.4 van de aanbestedingsleidraad wordt gevraagd om een hoofdstuk over duurzaamheid in het kwaliteitsplan. Dit wordt echter niet vermeld in hoofdstuk 5.4. Kan de opdrachtgever bevestigen of duurzaamheid als apart hoofdstuk moet worden opgenomen in het plan van aanpak, of is hoofdstuk 5.4 leidend?

Antwoord (1):

Hoofdstuk 5.4 is leidend. De inschrijvingsleidraad is op dit punt aangepast. Een gewijzigde inschrijvingsleidraad wordt bij deze nota van inlichtingen verstrekt. Duurzaamheid is geen onderdeel van het plan van aanpak.

Vraag (2):

Kan de opdrachtgever een definitie geven van 'onderhoudssnoei verwaarloosd'?

Antwoord (2):

'Onderhoudssnoei verwaarloosd' bestaat niet volgens het Handboek Bomen. De besteksposten 411410, 411420, 411430 en 411440 komen te vervallen. De hoeveelheden van de besteksposten 411310, 411320, 411330 en 411340 zijn opgeplust met de hoeveelheden van de vervallen bestekspostgroep. Deze besteksposten zijn in gewijzigde vorm toegevoegd aan deze nota.

Vraag (3):

Kan de opdrachtgever aangeven waarom er geen posten zijn opgenomen voor bomen van 18-24 meter en hoger dan 24 meter? Dit is namelijk niet conform Handboek Bomen 2022.

Antwoord (3):

De opdrachtgever heeft onvoldoende gegevens om bomen hoger dan 18 meter onder te verdelen in de bedoelde boomhoogteklassen. De bedoelde besteksposten 'hoger dan 18 meter' zijn ook bedoeld voor bomen hoger dan 24,00 m, zoals is beschreven. Geen wijzigingen.

Vraag (4):

Wat verstaat de opdrachtgever onder 'verwijderen stobben tot net onder maaiveld'?

Antwoord (4):

De stobbe mag na afwerking van de berm niet meer zichtbaar zijn en/of een obstakel vormen voor maaimachines. Bestekspost 7112 is in gewijzigde vorm opgenomen in deze nota.

Vraag (5):

In deze post wordt een gemiddelde sleufdiepte van 0,50 meter gevraagd. Kan de opdrachtgever deze aanpassen naar 'tot 1,00 meter'? 0,50 cm is in onze beleving te ondiep als het gaat om leidingen, omdat er tijdens freeswerk trillingen ontstaan die dieper liggende leidingen kunnen beschadigen.

Antwoord (5):

De gemiddelde sleufdiepte is aangepast naar 1,00 m. Bestekspost 811120 is in gewijzigde vorm toegevoegd aan deze nota.

Vraag (6):

De opdrachtgever stelt, naast het hebben van een ETW certificaat en een VCA\* certificaat, geen enkele aanvullende kwaliteitseis voor dit bestek. Zou u willen overwegen om het certificaat VCA \*\*, Groenkeur Boomverzorging en ISO 9001 toe te voegen als eis?

Antwoord (6):

Nee. De gestelde kwaliteitseisen blijven ongewijzigd van kracht. Het VCA\* certificaat is het minimale. Indien inschrijver in het bezit is van VCA\*\* is dit uiteraard ook akkoord.

Vraag (7):

Is de opdrachtgever zich ervan bewust dat de categorie verwaarloosd boombeeld bij onderhoudssnoei niet van toepassing is / niet bestaat conform handboek bomen 2022. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze posten komen te vervallen? Of kan de opdrachtgever anders aangeven wat de definitie is van deze categorie.

Antwoord (7):

Zie antwoord vraag 2.

Vraag (8):

De opdrachtgever geeft het aantal bomen in het buitengebied aan en vermeldt daar specifiek het aantal Amerikaanse Eiken bij en vermeldt ook nog eens indirect het aantal Amerikaanse Eiken die nog gesnoeid moeten gaan worden (1250 st.)

Doordat de opdrachtgever zo specifiek aangeeft hoeveel Amerikaanse Eiken er staan, is onze aanname dat de opdrachtgever zich er van bewust is dat het snoeien van de Amerikaanse Eiken over het algemeen meer tijd-geld kost dan de overige aanwezige boomsoorten.

Is de opdrachtgever bereid met de achterliggende wetenschap om aparte bestekposten te maken voor het snoeiwerk van de Amerikaanse Eiken? Zodat de Amerikaanse Eiken passend kunnen worden afgeprijsd en worden uitgevoerd.

Als de opdrachtgever niet bereid is om aparte bestekposten te maken, kan de opdrachtgever dan globaal het aantal te snoeien Am Eiken per onderhoud categorie en hoogtebeeld aangeven.

Antwoord (8):

Volgens het Handboek Bomen is dit niet noodzakelijk omdat er gewerkt wordt met boombeelden, niet zozeer met boomsoorten (die al of niet ten opzichte van andere soorten meer snoei nodig zouden hebben). Er worden geen aparte bestekposten opgesteld voor Amerikaanse Eiken of globale hoeveelheden daarvan verstrekt. Geen



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |              |  |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.  |              |  |                                  |
| 411320                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewijzigde hoeveelheid   |              |  |                                  |
| 411320                      | 515521                            |          |   |   |   |   |   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.<br>Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.                                       | st           | 75,00 F                                    |                                  |
|                             |                                   |          | 9 |   |   |   |   |  |              |  |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.  |              |  |                                  |
| 411330                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewijzigde hoeveelheid   |              |  |                                  |
| 411330                      | 515521                            |          |   |   |   |   |   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.<br>Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.                                      | st           | 1.960,00 F                                 |                                  |
|                             |                                   |          | 9 |   |   |   |   |  |              |  |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.  |              |  |                                  |
| 411340                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewijzigde hoeveelheid   |              |  |                                  |
| 411340                      | 515521                            |          |   |   |   |   |   | Onderhoudssnoei.<br>Betreft onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Boomhoogteklasse: hoger dan 18 m.<br>Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.                                   | st           | 2.950,00 F                                 |                                  |
|                             |                                   |          | 9 |   |   |   |   |  |              |  |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gewenst eindbeeld: Aanvaard<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Geen vrije takval mogelijk<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door<br>het bevoegd gezag erkende verwerkingsrichting.  |              |  |                                  |
| 4114                        |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Deze post is vervallen   |              |  |                                  |
| 411410                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Deze post is vervallen   |              |  |                                  |
| 411420                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Deze post is vervallen   |              |  |                                  |
| 411430                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Deze post is vervallen   |              |  |                                  |
| 411440                      |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Deze post is vervallen   |              |  |                                  |
| 7112                        |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Beschrijving eis   |              |  |                                  |
| 7112                        |                                   |          | 1 |   |   |   |   | <u>Verwijderen stobben</u><br>Uitfrezes of uitboren van de stobben (incl. het verwijderen van<br>pulp) is toegestaan. Verwijderen tot net onder maaiveld. De<br>stobbe mag na afwerking van de berm niet meer zichtbaar zijn<br>en/of een obstakel vormen voor o.a. maaimachines.<br>Het doen van een KLIC-graafmelding m.b.v. bestekspostnr.<br>811110. |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |              |  |                                  |
| 811120                      |                                   |          |   |   |   |   |   | Sleufdiepte 1,00 m.   |              |  |                                  |
| 811120                      | 102102                            |          |   |   |   |   |   | Graven proefsleuf.<br>Betreft het waar nodig opsporen van kabels en leidingen m.b.v. proefsleuven.<br>Gemiddelde sleuflengte per sleuf 2,00 m.<br>Proefsleuven komen alleen voor verrekening in aanmerking na aanleveren van de revisie van gegraven proefsleuf bij de directie.<br>Opbouw van de ondergrond: diverse grondsoorten, voorkomend binnen de gemeente Olst-Wijhe.<br>Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad<br>Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen | m            | 50,00 F                                    |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   |   |              |  |                                  |
|                             |                                   |          | 4 |   |   |   |   |   |              |  |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 2 |   |   |   |              |  |                                  |
| 821210                      |                                   |          |   |   |   |   |   | beschrijving maatregelen  |              |  |                                  |
| 821210                      | 621010                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: het snoeien (kandelaberen, innemen of vellen) van bomen langs enkelbaans wegen en fietspaden.<br>De weg geheel afzetten met minimaal 4 afzethekken:<br>2x1 afzethek met bord C01 aan weerszijden v.d. afzetting<br>2x1 afzethek zonder bord C01 aan weerszijden v.d. afzetting<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer  | keer         | 100,00 F                                   |                                  |
|                             |                                   |          | 9 |   |   |   |   |   |              |  |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 3 |   |   |   |              |  |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 2 |   |   |              |  |                                  |
| 821220                      |                                   |          |   |   |   |   |   | beschrijving bedoelde afzetting   |              |  |                                  |
| 821220                      | 621099                            |          |   |   |   |   |   | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg en fietspad.<br>Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821210.   | dag          | 500,00 F                                   |                                  |
| 821230                      |                                   |          |   |   |   |   |   | beschrijving bedoelde afzetting   |              |  |                                  |
| 821230                      | 621013                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Betreft het verwijderen van afzettingen.<br>Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821210.   | keer         | 100,00 F                                   |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 2 |   |   |   |              |  |                                  |
| 8214                        |                                   |          |   |   |   |   |   | nieuwe post   |              |  |                                  |
| 8214                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Vooraankondigingen</u><br>Betreft vooraankondigingen van afzettingen volgens bestekspostgroep 8212, 8213 en 8218   |              |  |                                  |
| 821410                      |                                   |          |   |   |   |   |   | nieuwe post   |              |  |                                  |
| 821410                      | 620299                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen vooraankondigingen<br>Betreft vooraankondigingen van afzettingen volgens bestekspostgroep 8212, 8213 en 8218 t.b.v. het snoeien (kandelaberen, innemen of vellen) van bomen.<br>Op de borden vermelden:<br>snoeiwerkzaamheden<br>weg afgesloten van *** t/m ***<br>Te rekenen met 2 borden per keer, aan weerszijden van het afgezette wegvak.<br>Met materiaal van de aannemer.   | keer         | 100,00 F                                   |                                  |
| 821420                      |                                   |          |   |   |   |   |   | nieuwe post   |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|---|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |              |   |                                   |
| 821420                      | 620299          |   |   |   |   |   | Instandhouden vooraankondigingen<br>Betreft het instandhouden van vooraankondigingen, aangebracht volgens bestekspostnr. 821410.   | dag          | 500,00                                      | F                                 |
| 821430                      |                 |   |   |   |   |   | nieuwe post  |              |   |                                   |
| 821430                      | 620299          |   |   |   |   |   | Verwijderen vooraankondigingen<br>Betreft het verwijderen van vooraankondigingen, aangebracht volgens bestekspostnr. 821410.   | keer         | 100,00                                      | F                                 |
| 821820                      |                 |   |   |   |   |   | Gemiddelde omleiding beschreven  |              |   |                                   |
| 821820                      | 621023          |   |   |   |   |   | Aanbrengen omleidingsroutes.<br>Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij omleidingsroutes nodig zijn.<br>Omlidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld volgens bestekspost 821810.<br>Per omleiding te rekenen met gemiddeld 5 km. omleiding, waarvoor gemiddeld 10 tijdelijke borden nodig zijn.<br>Omlidingsroute op enkelbaansweg | keer         | 10,00                                       | F                                 |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |  |              |   |                                   |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | 2 Met materiaal van de aannemer  |              |   |                                   |
| 821850                      |                 |   |   |   |   |   | Deze post is vervallen   |              |   |                                   |
| 8219                        |                 |   |   |   |   |   | nieuwe post  |              |   |                                   |
| 8219                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Melden en bijwerken afzettingen en stremmingen in melvin</u>  |              |   |                                   |
| 821910                      |                 |   |   |   |   |   | Tijdsbepaling, verplaatste post  |              |   |                                   |
| 821910                      | 621099          |   |   |   |   |   | Melden en bijwerken afzettingen en stremmingen in melvin<br>Betreft het (per wegvak of deelopdracht) melden en bijwerken van afzettingen en stremmingen in <a href="https://melvin.ndw.nu/">https://melvin.ndw.nu/</a><br>Geplande afzettingen en stremmingen minimaal 21 dagen voorafgaand aan het plaatsen van afzettingen en stremmingen invoeren.                                    | keer         | 100,00                                      | F                                 |