

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Levering bedrijfswagens  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Urk  
**Referentie:** RD-2024-05

### Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 15  
**Onderwerp:** E.2.27

### Vraag:

E.2.27 Is een afwijking van 5% op de genoemde maatvoering toegestaan, dit ivm de ideale aslastverdeling inzake de strooiwerkzaamheden?

### Antwoord:

Dit is gedeeltelijk akkoord. De maatvoering in eis E-2.27 wordt deels aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:  
De laadbak heeft de volgende afmetingen:- Laadbaklengte minimaal 2.550 mm en maximaal 3.150 mm (inwendig)- Laadbakbreedte minimaal 1.850 mm (inwendig).

**Percelen:** P2 Perceel 2. Middelgrote bestelauto met openlaadbak

**Beantwoord op:** 26 sep. 2024

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** E.2.13

### Vraag:

E.2.13 U vraag 1000kg netto laadvermogen, echter is dit niet mogelijk aangezien Euro VI voertuigen een minimum leeggewicht dienen te hebben van 2585 kg. Gelieve het laadvermogen aan te passen naar 900kg.

### Antwoord:

Dit is akkoord. Eis E-2.13 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: Voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 900 kg.

**Percelen:** P2 Perceel 2. Middelgrote bestelauto met openlaadbak

**Beantwoord op:** 26 sep. 2024

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
E-2.36

**Vraag:**

Bij E-2.36 vraagt u om een 4mm aluminium plaat uit één stuk. Wij hebben meerdere leveranciers benaderd en kunnen dit niet leveren. Daarnaast is een dikte van 4mm ook onnodig zwaar en gaat dit ten koste van het netto laadvermogen. Is het toegestaan om een 2mm plaat uit één geheel te leveren, ondersteund door betonplex zodat u een robuuste, maar niet te zware opbouw heeft?

**Antwoord:**

Dit is akkoord. Eis E-2.36 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt:  
- De laadvloer is uitgevoerd in een aluminium plaat, uit één stuk, over de gehele lengte en breedte van de laadvloer, met een minimale dikte van 4 mm.

Of

- De laadvloer is uitgevoerd in een aluminium plaat, uit één stuk, over de gehele lengte en breedte van de laadvloer, met een minimale dikte van 2 mm met daaronder betonplex zodat er sprake is van een robuuste laadvloer.

De aluminium plaat is over de volledige lengte en breedte verlijmd en aan de randen mechanisch bevestigd met een oxidatie bestendige mechanische bevestigingsmethode.

**Percelen:** P2 Perceel 2. Middelgrote bestelauto met openlaadbak

**Beantwoord op:** 26 sep. 2024

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
E-1.35 en E-1.40

**Vraag:**

Bij E-1.35 en E-1.40 vraagt u een flitslampbalk én een imperiaal. Ons inziens is dit geen praktische combinatie en kan het zicht van de flitslampbalk worden beperkt door het imperiaal. Ben u ook akkoord als wij een LED flitslamp op het imperiaal monteren in plaats van de flitslampbalk?

**Antwoord:**

Dit is niet akkoord. Eis E-1.35 heeft betrekking op onderdeel A (korte uitvoering). Eis-1.40 heeft betrekking op onderdeel B (lange uitvoering). Zie toelichting in de kopregels.

Alleen onderdeel A dient voorzien te worden van een Flitslampbalk. Alleen onderdeel B dient voorzien te worden van een imperiaal.

**Percelen:** P1 Perceel 1. Compacte elektrische bestelauto

**Beantwoord op:** 26 sep. 2024

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
Programma van eisen, eis 1.30

**Vraag:**

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 8 overwegen wij met een ander type voertuig in te schrijven. Wij willen u dan ook de volgende aanvullende vraag stellen: Kunt u akkoord gaan met een voertuig met de afmetingen 5050mm x 1999mm (LxB) en een doorrijdbreedte van 2275mm?

**Antwoord:**

Dit is niet akkoord. Een voertuig met grotere afmetingen dan gesteld is niet toegestaan.

**Percelen:** P1 Perceel 1. Compacte elektrische bestelauto

**Beantwoord op:** 26 sep. 2024

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Eis 2.15

**Vraag:**

Mag bij eis 2.15 de breedte van de laadbak 2060mm. Breed zijn? Cabinebreedte blijft wel 2000 mm.

**Antwoord:**

Dit is niet akkoord. Eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Ter verduidelijking: het is niet vereist dat de cabinebreedte 2.000 mm bedraagt. Het is toegestaan een smallere cabine aan te bieden. De maximale doorrijdbreedte incl. spiegels (niet ingeklapt) bedraagt maximaal 2.400 mm.

**Percelen:** P2 Perceel 2. Middelgrote bestelauto met openlaadbak

**Beantwoord op:** 26 sep. 2024