

PLANTLIJST REGULIERE WERKZAAMHEDEN MOESSEL FASE 1

PROJECT Weert beplantingsplan Moesel fase 1
OPDRACHTGEVER Gemeente Weert

projectnr. : 724240068
datum : 19-12-2024
status : Definitief NVI 1
besteknr: WRT-2024-12



code of plantvak	aantal	soort	besloten herkomst	certificaat	nederlandse naam	menging	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	verplant	opmerking	st/m²	st/m³	snoel	worteldip	voorkeuring
		Heesters														
ABGRANDI	1195	Abelia x grandiflora			abelia		25/30		C2			5				
BTINYNSP	443	Berberis Tiny 'n' Spiny			zuurbes		25/30		C2			5				
BUWHITEB	1301	Buddleja 'White Ball'			vlinderstruik		20/30		C2			5				
CODAMMER	640	Cotoneaster dammeri			dwergmispel		25/30		C1,5			5				
DEGRACIL	673	Deutzia gracilis			Bruidsbloem		25/30		C2			5				
DISBUTTE	457	Diervilla sessilifolia 'Butterfly'			diervilla		40/50		C2			5				
EUFDARTS	374	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'			Japanse kardinaalsmuts		25/30		C1,5			5				
KAARUBRA	1118	Kalmia angustifolia 'Rubra'			smalbladige lepelboom		25/30		C1,5			5				
LIODARTS	876	Ligustrum obtusifolium 'Dart's Spreader'			liguster		30/40		C2			5				
LONELEGA	541	Lonicera nitida 'Elegant'			struikkamperfoelie		25/30		C1,5			5				
MANCABAR	395	Mahonia nitens 'Cabaret'			mahoniestruik		25/30		C2			5				
PHMANTEA	741	Philadelphus 'Manteau d'Hermine'			boerenjasmijn		30/40		C2			5				
PRLOLUYK	1420	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'			laurierkers		25/30		C2			5				
RORDAGMA	2267	Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup'			rimpelroos			A-kwaliteit			wortelgoed	5				
SPJAPONI	1293	Spiraea japonica			spierstruik		25/30		C2			5				
SPJGENPE	1817	Spiraea japonica 'Genpei'			spierstruik		25/30		C2			5				
SYORBICU	1065	Symphoricarpos orbiculatus			radijsboompje		40/60		C2			5				
		Vaste planten														
ALMOLLIS	867	Alchemilla mollis			vrouwenmantel		P9					5				
ANHHJOBE	422	Anemone hybride 'Honerine Jobert'			anemoon		P9					5				
ASAASRAN	1824	Aster ageratoides 'Asran'			herfstaster		P9					7				
ATFFEMIN	671	Athyrium filix-femina			wijfjesvaren		P9					3				
CAMICEDA	499	Carex morrowii 'Ice Dance'			zegge		P9					7				
DECESPITO	1293	Deschampsia cespitosa			ruwe smele		P9					5				
ECPURPUR	1910	Echinacea purpurea			zonnehoe		P9					9				
GEMCZAKO	1087	Geranium macrorrhizum 'Czakor'			ooievaarsbek		P9					9				
GETINYMO	384	Geranium 'Tiny Monster'			geranium		P9					9				
HEOREDLA	121	Helleborus orientalis 'Red Lady'			nieskruid		P9					9				
HESTERNI	115	Helleborus sternii			nieskruid		P9					5				
KAIMADIV	1652	Kalimeris incisa 'Madiva'			zomeraster		P9					7				
LAANGUST	1561	Lavendula angustifolia			lavendel		P9					9				
LIMUSCAR	964	Liriope muscari			leliegras		P9					9				
LUSYLVAT	449	Luzula sylvatica			grote veldbies		P9					9				
MOCMOORH	399	Molinia caerulea 'Moorhexe'			pijpestrootje		P9					7				
NEFGROL	1089	Nepeta faassenii 'Grol'			kattenkruid		P9					9				
PAVREHBR	235	Panicum virgatum 'Rehbraun'			vingergras		P9					7				
PEABLACK	772	Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'			duizendknoop		P9					7				
PEAHAMLN	1998	Pennisetum alopecuroides 'HamIn'			lampenpoetsersgras		P9					5				
PHRUSSEL	386	Phlomis russeliana			brandkruid		P9					7				
SANCARAD	1130	Salvia nemerosa 'Caradonna'			salie		P9					7				
SEHERBST	691	Sedum herbstfreude			hemelsleutel		P9					7				
SESSTARD	401	Sedum spectabile 'Stardust'			vetkruid		P9					7				
STBYZANT	2704	Stachys byzantina			ezelsoor		P9					11				

PLANTLIJST REGULIERE WERKZAAMHEDEN MOESSEL FASE 1

PROJECT Weert beplantingsplan Moesel fase 1
OPDRACHTGEVER Gemeente Weert

projectnr. : 724240068
datum : 19-12-2024
status : Definitief NVI 1
besteknr: WRT-2024-12



code of plantvak	aantal	soort	geselecteerde herkomst	certificaat	nederlandse naam	menging	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	verplant	opmerking	st/m²	st/m³	snoel	worteldip	voorkeuring
HEHARBOR VIMLAGRA	1423	Bodembedekkers Hedera helix 'Arborescens'			struikklimop		P9					5				
	2135	Vinca minor 'La Grave'			kleine maagdenpalm		P9					7				
KRBLOEME1 KRBLOEME2		Graszaadmengsels / bollen														
	11,66	Bloemen- en kruidenmengsel			PVM magrietmengsel nr 1				0,45 kg/are							
	5,6	Bloemen- en kruidenmengsel en bollen			PVM magrietmengsel nr 1				0,45 kg/are							
	12455,4	Hyacinthus orientalis 'Caribbean Dream'			hyacint	25%	8/+					40				
	7785	Anemone nemorosa			anemoon	25%	8/+					25				
	23353,9	Iris reticulata 'Alida'			dwergiris	25%	5-6					75				
GRRBLAWN	12455,4	Cyclaam mixed			cyclaam	25%	5-6					40				
	2,22	Graszaad Resilient Blue Lawn			gazon				25gr/m2							

EISEN EN VOORWAARDEN

Algemene eisen plantmateriaal:

- Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen.
- Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakkingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen
- Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer
- Niet voldoende of onduidelijk geëtiketteerde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog geëtiketteerd te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn.
- De levering voor 1 product moet uniform zijn in snoei- en kweekwijze, maatvoering, moeder materiaal en uit 1 partij komen.
- Voor de Standaard eisen aan het plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.46.01 van de Standaard 2020
- Al het te leveren plantmateriaal in container dient geleverd te worden in een biopot tot de maat C3
- Al het te leveren plantmateriaal dient in winterhardheidszone 7 (Amerikaans USDA zone systeem) geteeld te zijn (jaarlijkse min. temperaturen ca. -15 Graden Celcius)
- Het Handboek kwaliteit en keuring plantmateriaal (IPC groene ruimte 2005) is op dit werk van toepassing
- De boomkwekerij dient lid te zijn van de Nederlandse Bond van Boomkwekers

Keuren plantmateriaal

- Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werkterrein gekeurd.
- Wanneer voorkeuring op de kwekerij vereist is, is dit separaat vermeld in de plantlijst
- De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring
- Voor de Standaard eisen aan het keuren plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.44.01 van de Standaard 2020

Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal

- Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld.
Indien plantmateriaal met gewenst certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd:
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met EKO productcertificaat (SKAL gecertificeerd bedrijf)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met Milieukeur bedrijfscertificaat (SMK gecertificeerd)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualITree bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de Standaard kwaliteitskeuring van NAKTuinbouw.
- Gecertificeerd plantmateriaal dient geleverd te worden met bijbehorend certificaat
- Geselecteerde herkomsten (NAKTuinbouw) dienen opgenomen te zijn in de 8e Rassenlijst voor Bomen en geleverd te worden met bijbehorend certificaat

PLANTLIJST REGULIERE WERKZAAMHEDEN MOESEL FASE 1

PROJECT Weert beplantingsplan Moesel fase 1
 OPDRACHTGEVER Gemeente Weert

projectnr. : 724240068
 datum : 19-12-2024
 status : Definitief NVI 1
 besteknr: WRT-2024-12



code of plantvak	aantal	soort	geselecteerde herkomst	certificaat	nederlandse naam	menging	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	verplant	opmerking	st/m²	st/m³	snoel	worteldip	voorkeuring
Aanvullende kwaliteitseisen bol- en knolgewassen - Bloembollen moeten geleverd worden met certificaat Stichting keurmerk bloembollen holland 0868 Transport en opslag - Keren opslag en overslag beperken - Plantmateriaal voldoende vochtig aanleveren - Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen - Voor de Standaard eisen aan het vervoeren en behandelen plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.42.01 en 51.42.02 van de Standaard 2020																