

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	RSX-bestand	Graag ontvangen wij het RSX-bestand in plaats van ZSX-bestand van het bestek zodat wij dit kunnen gebruiken voor ons calculatie systeem?	Het RSX-bestand en een nieuw ZSX bestand wordt verstrekt.
2	Bestek 21 15 03	Kan de opdrachtgever bevestigen dat het proefdraaien van generatoren niet meetelt in de het percentage uit de contract eis K1?	We gaan hier niet mee akkoord.
3	Bestek 01 13 11	01 13 11 Acceptatieprocedure plannen Opdrachtnemer Kan de HHR bevestigen dat de acceptatieprocedures geen onderdeel vormen van de genoemde doorlooptijd van 12 weken?	De acceptatieprocedure maakt geen onderdeel uit van de doorlooptijd.
4	Bestek 01 11 01	Informatie over werkzaamheden wordt verstrekt tijdens bouwvergaderingen. Kan HHR bevestigen dat pas nadat deze informatie ontvangen is de ON rekening kan houden met de consequenties en deze dus verrekenbaar zijn?	Bekende informatie over samenloop van werkzaamheden maakt onderdeel uit van het bestek. Relevante nog niet bekende werkzaamheden die effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden maken geen onderdeel uit van het bestek. De Opdrachtnemer moet ook rekening houden met mogelijke werkzaamheden van Liander ivm het loskoppelen van elektra gas- en waterleidingen. De coördinatie met Liander loopt via de aannemer in samenwerking met Rijnland.
5	Bestek 01 10	01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. Kan het HHR bevestigen dat de Opdrachtnemer hier slechts een inspanningsverplichting heeft ten aanzien van het doen van een juiste aanvraag / melding?	De aannemer is verantwoordelijk voor het indienen van een ontvankelijke en te accepteren aanvraag. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventueel bezwaar en beroep.
6	Bestek 01 03	In 01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen lezen wij een aantal in onze ogen onredelijke afwijkingen van de paritair overeengekomen UAV 2012. Met referentie aan de voor het HHR verplicht Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 C: (In gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe.) Wij verzoeken u deze te verwijderen.	Paragraaf 01 03 03 punt komt te vervallen. Paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 is van toepassing.
7	Bestek 01-01-14-04	01 01 14 Geluidshinder, 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Kan de HHR aangeven welke gevel zij bedoelt?	De dichtstbijzijnde bebouwing betreft het pand op het perceel Aalsmeerderweg 645.
8	Bestek algemeen 07	Indien tijdens uitvoering blijkt dat een bestemming van vrijkomende grond of vrijkomende materialen niet mogelijk is en er een alternatieve bestemming gezocht zal moeten worden, geeft dit geen recht meer op verrekening. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als de vervuiling afwijkt van hetgeen de OG opgegeven heeft en daarmee haar verantwoording is dit dan het risico van de Opdrachtnemer wordt. Als gerenommeerde aannemer is dit risico niet aanvaardbaar en zal het inschrijving verhinderen. Graag bestek algemeen 07 aanpassen. Zie ook de verplichte Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst allocceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de acceptatie van de grond op basis van de beschikbare gegevens. Het eventueel niet kunnen/willen accepteren van de grond zonder wijziging van deze informatie is voor rekening van de opdrachtnemer.

9	Bestek 10	Kan het HHR bevestigen dat opdrachtnemer geen noemenswaardige verstoring van zijn werkzaamheden zal ondervinden door genoemde activiteiten? In het kader van en gelijk speelveld, indien er wel verstoring op zal treden, met hoeveel dagen dient de Gegadigde rekening te houden?	Zie antwoord op vraag 4.
10	Bestek 06	De onderhoudstermijn is van toepassing op alle aan saneringswerkzaamheden gerelateerde zaken, zoals herstel van overslaglocaties, werkstroken etc. en op alle overige werkzaamheden. Deze zaken lijken niet aan te sluiten bij de werkzaamheden genoemd in bestek 04, kan HHR dit nader toelichten?	De onderhoudstermijn geldt voor alle werkzaamheden in het bestek die door de aannemer moet worden uitgevoerd en opgeleverd.
11	Inschrijvingsleidraad par. 7.4	Kan het zijn dat de concept bankgarantie niet verstrekt is?	Klopt, deze is vormvrij.
12	Inschrijvingsleidraad par. 7.3	Heeft het HHR een format in gedachte voor de "Verklaring inzake VERORDENING (EU) 2022/576."?	Die is als bijlage 3 van de inschrijvingsleidraad toegevoegd.
13	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.2	Kosten welke niet zijn opgenomen in de prijzen zullen niet worden vergoed. Kan de HHR bevestigen dat niet uitgevraagde werkzaamheden niet uitgevoerd noch afgeprijsd hoeven te worden?	Ja.
14	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1.K	Kan de HHR een laadfaciliteit ter beschikking stellen voor elektrisch materieel?	We kunnen geen laadfaciliteit ter beschikking stellen.
15	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1.K	Indien de opdrachtnemer uitsluitend elektrisch groot materieel inzet en zo een verdere reductie weet te bewerkstelligen, heeft het HHR daar dan budget voor beschikbaar?	Ja.
16	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1.K	Wij lezen dat het opgegeven percentage een contracteis wordt. Kan het zijn dat het HHR hier het percentage draaiuren van emissieloos materieel in verhouding tot het totaal aantal draaiuren van alle in te zetten materieel gedurende de uitvoering bedoelt?	Dat klopt.
17	Inschrijvingsleidraad par. 3.1	Kan HRR bevestigen dat indien de ontbinding niet te wijten is aan de Opdrachtnemer deze schadeloos gesteld zal worden?	Nee.
18	Inschrijvingsleidraad par. 3.1	Indien tegen de gunningsbeslissing van HHR bezwaar wordt gemaakt dienen de Inschrijvers de geldigheid van de inschrijvingen te verlengen tot minimaal twee (2) weken na de datum van het kort geding vonnis. Kan de HRR bevestigen dat indien daardoor de omstandigheden wijzigingen de consequenties gecompenseerd worden voor de inschrijver?	Nee.
19	Bestek 62-11-01	Het is vanzelfsprekend dat er zwaar transport plaats dient te vinden, graag verduidelijken wat opdrachtgever bedoeld met wegen die niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer en hoe inschrijver hier rekening mee dient te houden tijdens uitvoering van de werkzaamheden?	Hier wordt met name het bruggetje aan de westzijde van het perceel bedoeld. Deze is niet toegankelijk voor zwaar transport.
20	Bestek 22-02-06	Uitvoeren van verdichtingscontroles niet opgenomen in het bestek. Kunt u hier een bestekpost voor toevoegen? En voorleggen van verdichtingsproeven is niet opgenomen als stop punt. Kunt u deze toevoegen?	Verdichtingscontroles maken onderdeel uit van de werkzaamheden en zijn derhalve geen separate post. In verband met de voortgang van de aanvulling zijn geen separate stopmomenten voorzien.
21	Bestek 01-13-06	Kan de opdrachtgever documentatie aanleveren waaruit blijkt dat rekening moet worden gehouden met te beschermen plant- en diersoorten? En indien noodzakelijk een post opnemen voor het uitvoeren van beschermende maatregelen?	Er is geen noodzaak tot het treffen van beschermende maatregelen.

22	Bestek 01-11-01	Het is niet geheel duidelijk met welke werkzaamheden van derden rekening dient te worden gehouden en in hoeverre er coördinatie plaats dient te vinden. Welke werkzaamheden zijn er precies wanneer voorzien? Daarnaast kan opdrachtgever een post opnemen voor het uitvoeren van coördinatie van werkzaamheden van derden?	Indien Liander binnen de uitvoeringsperiode van de sanering de midspanning kabels spanningloos kan maken, dient de inschrijver de 2x 10kV kabels (ongeveer 60 meter tracé 2x60m kabel) te ontgraven, rooien en afvoeren. De aannemer mag in dit geval de kosten als meerwerk in rekening brengen. De locatie van desbetreffende midspanning kabels staat in bestand 'Midspanning kabel Liander'
23	Bestek 01-01-14	Kan de opdrachtgever een bestekpost opnemen voor het uitvoeren van geluidsmetingen indien deze gewenst zijn, inclusief met specificaties en meetfrequentie?	Het uitvoeren van geluidsmetingen wordt niet aan het bestek toegevoegd. De opdrachtgever gaat ervan uit dat de aannemer de werkzaamheden zo uitvoert dat dit niet tot geluidsoverlast van derden leidt.
24	Bestekspost 910010	Kunnen er verrekenbare besteksposten worden opgenomen voor het aanleggen, in stand houden en verwijderen van depots?	Het wens tot het inrichten van depots is ter keuze van de aannemer. Derhalve geen post in het bestek opgenomen.
25	Bestekspost 910010	Kunnen er verrekenbare besteksposten worden opgenomen voor het in stand houden van voorzieningen (hekwerken, rijplaten, keten etc.)?	Dit maakt onderdeel uit van het werk en de doorlooptijd van de beschreven werkzaamheden. Uitgangspunt voor de bemaling is een gemiddeld debiet van 2m3/u vanuit het freatische pakket. Ter plaatste van de diepste delen van de ontgraving rekening houden met een spanningsbemaling (niet verontreinigd met PFAS)
26	Bestekpost 910010	Is er op locatie (bouw)stroom aanwezig t.b.v. het aanbrengen van een laadvoorziening en indien deze aanwezig is, wat is de capaciteit van de beschikbare aansluiting?	Nee.
27	Bestekspost 230010	Voor te storten grond dient een partijkeuring te worden uitgevoerd en een niet-reinigbaarheidsverklaring te worden aangevraagd. Kan er een bestekspost worden opgenomen voor het uitvoering van partijkeuringen en het aanvragen van een niet-reinigbaarheidsverklaring?	HHR vraag de niet reinigbaarheidsverklaring aan. Er zijn hier geen werkzaamheden van de aannemer van toepassing. De aannemer kan ervan uitgaan dat bij aanvang van het werk de niet-reinigbaarheidsverklaring verstrekt is.
28	Bestekspost 212030	Kunnen er aparte posten worden opgenomen voor het aanbrengen/ in stand houden van een energievoorziening en voor de inzet van elektrisch materieel?	Aparte posten zijn opgenomen.
29	Bestekspost 212030	Kan er een verrekenbare post worden opgenomen voor het in stand houden van de waterreinigings-installatie (in en buiten werking)?	Dit maakt onderdeel uit van het werk en de doorlooptijd van de beschreven werkzaamheden.
30	Bestekspost 211010	Kan er een verrekenbare post worden opgenomen voor het in stand houden van bemalingen?	Dit maakt onderdeel uit van het werk en de doorlooptijd van de beschreven werkzaamheden. Uitgangspunt voor de bemaling is een gemiddeld debiet van 2m3/u vanuit het freatische pakket. Ter plaatste van de diepste delen van de ontgraving rekening houden met een spanningsbemaling (niet verontreinigd met PFAS)
31	Bestekspost 180030	Kan er een verrekenbare post worden opgenomen voor het in stand houden van veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen?	Dit maakt onderdeel uit van het werk en de doorlooptijd van de beschreven werkzaamheden.
32	Bestekspost 133020	Kan opdrachtgever overwegen een bestekpost op te nemen voor het aanbrengen van een nieuw hekwerk en indien wenselijk de situering en specificaties van een nieuw te plaatsen hekwerk opnemen in de bestekspost?	De bijgesloten aangepaste versie van het bestek voorziet in het verwijderen van het bestaande hekwerk en het aanbrengen van een nieuw hekwerk.

33	Post 133010	Gezien de huidige staat van het hekwerk wordt terugplaatsen niet mogelijk geacht. Kan de opdrachtgever de bestekspost t.b.v. tijdelijke opslag aanpassen naar vervoeren/ afvoeren?	Bestekpost 133. Oude hekwerk wordt vervangen door nieuw hekwerk. Oude hekwerk vervalt aan de aannemer .
34	Bestekspost 131040	Kan er een bestekpost worden opgenomen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek?	Funderingsonderzoek is niet nodig.
35	Bestekspost 131030	Kan op tekening worden aangegeven waar betonstraatstenen verwijderd dienen te worden? En kan er een post worden opgenomen voor het verwijderen en afvoeren van de stenen?	Wordt in het werk bepaald tijdens de uitvoering. Er is een post opgenomen voor het afvoeren van de stenen.
36	Bestekspost 131010	Waar dient het asfalt verwijderd te worden? Gaat dat alleen om het asfalt binnen de saneringscontour of om de gehele asfaltweg tot aan toegangshek?	Verwijdering asfalt is enkel ten behoeve van het uitvoeren van de ontgraving binnen de saneringscontouren. Wordt in het werk bepaald tijdens de uitvoering.
37	Bestekspost 120080	Post gaat uit van verkeersplannen, kan opdrachtgever aangeven hoeveel plannen opgesteld dienen te worden en met welke achterliggende gedachte aangezien geen werkzaamheden aan of langs de openbare weg zijn voorzien?	Eén voor het gehele werk geldend verkeersplan volstaat ivm de aan- en afvoer van grond.
38	Bestekspost 110010	Kan er onder voorbereidende werkzaamheden een bestekspost worden opgenomen voor het aanvragen van diverse meldingen en vergunningen?	Bestekspost wordt toegevoegd.
39	Saneringsplan (pagina 28)	Kan de aanbestedende dienst overwegen om naast protocol 7005/ 6005 ook de protocollen SIKB BRL 7006 en 6006 van toepassing te verklaren aangezien grondwatersanering een onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden?	De onttrekking van het grondwater is primair bedoeld voor het in den droge ontgraven van de verontreinigde grond en maakt daarmee onderdeel uit van de sanering volgens protocol 7005/6005. Bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.
40	Saneringsplan (pagina 27)	De groenvoorziening aan de westzijde van het perceel wordt gezien als complicerende factor, graag een toelichting van wat de huidige situatie precies is en met welke belemmerende factoren precies rekening dient te worden gehouden?	Bij de schouw was de groenvoorziening bovengronds aan de westzijde reeds verwijderd. Deze belemmering is daarmee weggenomen.
41	Beschikking	In de beschikking van ODNZKG wordt verwezen naar het saneringsplan met een versie van 24 mei 2024. Graag de meeste actuele versie van het SP toevoegen aan de saneringsdocumenten. Zit nu een oudere versie bij.	De door het bevoegd gezag geaccepteerde versie is bijgevoegd.
42	Saneringsplan (pagina 24)	Zijn er meer zeefkrommen beschikbaar van de te saneren bodem? En dan met name de bodem ter plaatse van het saneringsvak en tot de maximale ontgravingsdiepte van circa 3,0 m-mv?	Nee.
43	Saneringsplan (pagina 24)	Kan ervan worden uitgegaan dat het afslibbaardeel van alle vrijkomende grond t.b.v. de sanering maximaal 40% bedraagt?	Ten aanzien van het afslibbare deel verwijzen wij naar de rapportage van de pilotproef reiniging en het saneringsplan.
44	Saneringsplan (pagina 21)	Zijn de beluchtingstanks tijdens het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden leeg en nog intact? Indien nog aanwezig, zijn er tekening beschikbaar van de fundering van de aanwezige beluchtingstanks?	Aannemer kan er van uitgaan dat de zuidelijke tank leeg en intact is.
45	Saneringsplan (pagina 7)	Kunnen het Eindsituatieonderzoek van Tauw en eventuele andere beschikbare onderzoeksgegevens worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten?	Documenten zijn verstrekt.

46	Saneringsplan (pagina 7)	Zijn er aanvullende onderzoeksgegevens beschikbaar i.r.t. NEN5740 parameters en asbest etc.? Meegeleverde onderzoeken hebben betrekking op aanwezigheid PFOS.	Zie eerder uitgevoerde onderzoeken en saneringsplan.
47	Saneringsplan (pagina 3)	In het saneringsplan is opgenomen dat het baggeren van watergangen wordt gecombineerd met de uitvoering van de sanering. Zijn deze werkzaamheden reeds uitgevoerd of moet rekening worden gehouden met werkzaamheden van derden?	Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en zullen niet of nauwelijks een belemmering vormen voor het uit te voeren werk.
48	Bestek deel 03 art. 17 44 02	Wij zien dat de lozingsvergunning geregeld dient te worden door de aannemer. kunt een bestekspost toevoegen voor het aanvragen van deze lozingsvergunning?	Bestekspost wordt toegevoegd.
49	Bestekspost 212030	Kunt u aangeven wat de lozingseisen zijn waaraan de zuivering moet voldoen?	Lozingseisen zijn benoemd in het bestek.Zie 17 42 01 lid 1.
50	Bestekspost 212030	Wie voert de bemonstering uit om te controleren of de installatie voldoet?	Bemonstering wordt namens de opdrachtgever/directie verzorgd door de milieukundige begeleiding.
51	Bestekspost 212030	Moeten dit geen verrekenbare post zijn met een vastgestelde tijdsperiode? Zo niet, waar dienen wij rekening mee te houden?	De beschreven doorlooptijd van 12 weken is maatgevend.
52	Bestekspost 212020	Moeten dit geen verrekenbare post zijn met een vastgestelde tijdsperiode? Zo niet, waar dienen wij rekening mee te houden?	De beschreven doorlooptijd van 12 weken is maatgevend.
53	Bestekspost 212010	U geeft aan: Energieaansluiting niet beschikbaar. Kunt u aangeven hoe wij voorzien worden van stroom? Indien er een stroomaansluiting aangevraagd dient te worden dan graag hiervoor een bestekspost opnemen.	Verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
54	Bestekspost 211010	Kunt u aangeven wat de bemalingsduur dient te zijn?	Bemalingsduur gedurende het gehele werk, voor zover noodzakelijk.
55	Besteksposten 230010 en 230020	Zijn de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
56	Bestek deel 03 art. 17 44 02	Wij zien dat de onttrekkingsvergunning geregeld dient te worden door de aannemer. Kunt u een bestekspost toevoegen voor het aanvragen van deze onttrekkingsvergunning?	Legekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
57	Bestek deel 03 art. 17 44 02	Legeskosten: Wij zien dat de legeskosten voor zowel de onttrekking als lozing voor rekening van de aannemer is. Deze kosten zijn vooraf niet in te schatten en kunnen zeer sterk uitéénlopen. Wij verzoeken u dit te wijzigen in: kosten voor rekening van opdrachtgever. Zo niet, Kunt u een bemalingsplan ter beschikking stellen voor de kuubs die wij kunnen verwachten? Zo niet, wat is het uitgangspunt voor de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater?	Legekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
58	Bestekspost 230010 en 230020	De acceptant vraagt, om een aanbieding te doen, om de uitlooggegevens op PFAS. Kunt u deze aanleveren?	De beschikbare gegevens zijn aangeleverd. Geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar uitloging van PFAS.
59	Bestekspost 230020	Wordt met o.g. of gelijkwaardig bedoelt?	Ja. Niet in het bestek beschreven werkzaamheden hoeven niet te worden afgeprijsd. De opdrachtgever verwacht wel dat niet benoemde essentiële werkzaamheden in deze nota van inlichtingen zijn benoemd of onderdeel uitmaken van de inschrijving.
60	Bestekspost 230020	Komen de acceptatiekosten van de af te voeren grond voor rekening van de opdrachtgever?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
61	Bestekspost 230010	Komen de acceptatiekosten van de af te voeren grond voor rekening van de opdrachtgever?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

62	Bestekspost 211010	Is de opdrachtgever bereid zowel de zuivering als de bemaling in een stelpost op te nemen vanwege ontbrekende gegevens.	Zie antwoord vraag 30.
63	Bestekspost 120040	Het bemalingsadvies is nodig om post 211010 af te kunnen prijzen. Is het mogelijk dat opdrachtgever het bemalingsadvies aanlevert voortijdig aan de inschrijving?	Zie antwoord vraag 30.
64	Bestek deel III	01 07 01 Waarde en Vorm Zekerheidsstelling: Wij verzoeken u de zekerheidsstelling/bankgarantie te laten vervallen. Gezien de contractvorm (en de huidige betalingseisen van leveranciers) loopt OG weinig tot geen risico, alle materialen zijn al verwerkt voordat een termijn ter betaling wordt gesteld aan ON. Hierdoor wordt door ON altijd al voorgefinancierd. Een inhouding in de vorm van een bankgarantie tot einde werk is dan ook een zware belasting voor een MKB-er.	Nee.
65	Bestekspost 140040 Inzetten noodpompsysteem	Om de inzet van de juiste pompen te bepalen vernemen wij graag het debiet van de persleiding.	Informatie mbt persleidingen is in map 'persleidingen&werkterrein' te vinden.
66	Aanwezige kabels en leidingen	Kunnen wij de tekeningen van de op het terrein aanwezige kabels en leidingen ontvangen?	Tekeningen staan in map 'Bouwkundige tekeningen'.
67	Fundatiegegevens opstallen/gebouwen/tanks	Kunnen wij de fundatiegegevens van de opstallen/gebouwen/tanks ontvangen?	Tekeningen staan in map 'Bouwkundige tekeningen'.
68	Nutsvoorzieningen	Zijn de bestaande nutsvoorzieningen afgesloten?	Niet alle nutsvoorzieningen zijn buiten gebruikt of afgesloten. Derhalve ervan uitgaan dat deze in bedrijf zijn.
69	Bestekspost 230010	Zijn er ten aanzien van PFOS uitloog gegevens beschikbaar?	De beschikbare gegevens zijn aangeleverd. Geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar uitloging van PFAS.
70	Bestekspost 230010 en 230020	Kan de opdrachtgever verduidelijken of de acceptatie- en verwerkingskosten (van de beoogde acceptant) onderdeel dienen uit te maken van de inschrijving?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
71	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 28/39	01 16 03 CAR Verzekering en Inschrijvingsleidraad AWZI Rijsenhout_061224 Blad 17/29 4.2.1 Aansprakelijk: aansprakelijkheidsverzekering in Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout vermeldt dat deze een minimale dekking moet hebben van 2.500.000 euro per gebeurtenis en in de Inschrijvingsleidraad AWZI Rijsenhout_061244 staat een minimale dekking van 1.000.000 euro per gebeurtenis, welke van de twee is van toepassing?	€1.000.000,- per gebeurtenis is correct.
72	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 39/39	62 11 01 Algemeen: Kan de opdrachtgever specifiek aangeven welke wegen hier worden bedoeld en wat de beperkingen zijn. De meest logische route is via de Aalsmeerderweg en de Incheonweg.	Hier wordt met name het bruggetje aan de westzijde van het perceel bedoeld. Deze is niet toegankelijk voor zwaar transport.
73	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 3/39	01 11 01 Werken derden: Kunnen wij er vanuit gaan dat wij bij de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder ondervinden van de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en zo nee, waar moeten wij dan rekening mee houden?	Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en zullen niet of nauwelijks een belemmering vormen voor het uit te voeren werk.
74	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 13-14/39	Kabels en Leidingen: Kan de opdrachtgever aangeven waar wij qua productie grondwerk rekening mee moeten houden t.a.v. de begeleiding door Liander?	De productie grondwerk is afhankelijk van de uitvoering van de aannemer. Liander heeft geen rol bij het graven van de proefsleuven. Inschrijver moet rekening houden met de aanwezig van twee gasleidingen, midspanningkabels die nog niet afgekoppeld zijn. Mocht Liander op tijd de kabels spanningloos kunnen maken, wordt de aannemer gevraagd om de 2 x 10kV kabels te rooien. (zie antwoord op vraag 22) .
75	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 11/39	120020/120030 Opstellen Plan: Kan de opdrachtgever informatie geven over de milieukundige begeleiding en waarmee wij hier bij rekening moeten houden; onder andere productie grondwerk en wachttijden uitkeuring?	Er is voorzien in milieukundige begeleiding. Te verwachten wachttijden uitkeuring zijn beschreven in het bestek. Inzet van MKB zal worden afgestemd met de uitvoeringsplanning van de aannemer (zie uitvoeringsplan).

76	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout 'Werken derden'	1.10 Werken derden: Indien de tanks en andere constructies dienen te blijven staan tijdens de graafwerkzaamheden, kunt u dan bevestigen dat wij geen maatregelen hoeven te nemen t.b.v. het in standhouden van de tanks en andere constructies?	Dat klopt.
77	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout 1.10	1.10 Werken derden: Kunnen we er vanuit gaan dat de tanks en installaties voor de uitvoering van de sanering verwijderd zijn? En zo nee, kunt u dan de tekeningen verstrekken en aangeven of de tanks en installatie gehandhaafd dienen te worden of dat ze sloop onderdeel van de aanbidding dient te zijn?	Nee. Tekeningen worden verstrekt. Zie map 'tekeningen'. Sloop is geen onderdeel van de scope.
78	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 18	230010 en 2320020; Kan de opdrachtgever bevestigen dat de prijs excl. de stort- of reinigingskosten voor de verontreinigde grond is?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
79	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 17	Post 212030: Kunt u ons de lozingseisen van het gezuiverde water verstrekken?	Zie antwoord op vraag 49.
80	Definitief bestek_PFAS-Rijsenhout Blad 12/39	131030 Opbreken betonstraatstenen: Kan de opdrachtgever garanderen dat er geen chemische vervuiling aan de stenen zit? En zo nee, waar moeten we dan vanuit gaan?	De kwaliteit van de aanhangende grond is vergelijkbaar met de kwaliteit van de bovengrond ter plaatse.
81	Bestek deel 2, post 212 waterreiniging	Posten buiten bedrijf en water reinigen graag verrekenbaar maken, in dagen of weken.	Zie antwoord op vraag over bemaling (vraag 30).
82	Bestek deel 2, post 211 bemaling	Graag splitsen in aanbrengen, in standhouden (verrekenbaar per dag of week) en verwijderen.	De beschreven doorlooptijd van 12 weken is maatgevend.
83	Bijlage 4, Model referentie-opdrachten, projectnaam	Kan in plaats van "Bouwteam vervanging persleiding Hoofddorp" de juiste omschrijving van dit werk worden gegeven?	Het bestek wordt op dit punt aangepast.
84	ID.003, Bijlage KLIC, EV	DPO-leiding: In een brief van defensie staat "In dit gebied kunnen leidingen aanwezig zijn waarvoor een Eis Voorzorgsmaatregel geldt. In dat geval is bij deze brief een Eis Voorzorgsmaatregel brief toegevoegd (EV-brief)." Kan deze EV-brief worden verstrekt indien dit van toepassing is?	Informatie over kabels en leidingen (incl. leidingbeheerders) is verstrekt. Deze informatie geeft ook aan of sprake is van een Eis voorzorgsmaatregel.
85	ID.003, Bijlage KLIC, EV	PWN, water: Kan de bijlage met Eis voorzorgsmaatregel (nL.imkl-KL1100_2400167916.PWNEVorientatiemelding.003_water.pdf) worden verstrekt?	Bijlagen zijn verstrekt.
86	Bestek, 21.15.02, lid 01, bemalingsadvies	Kan de opdrachtgever zorgen dat het bemalingsadvies alvast wordt opgesteld? Dit om uitgangspunten voor dit werk te bepalen en het aanvragen van meldingen en vergunningen voor te bereiden / te verzorgen.	Zie antwoord vraag 30.
87	Bestek, 21.14.01, lid 01, heffingen en belasting	Kunnen de heffingen en belasting voor rekening van de opdrachtgever komen? Of anders een stelpost voor deze kosten worden opgenomen? Het bemalingsadvies dient nog te worden opgesteld en meldingen/vergunningen voor het onttrekken en lozen zijn nog niet beschikbaar.	Legekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
88	Bestek, 21.12.02, lid 01, energievoorziening, planning	De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting op het openbare net. Is een energievoorziening beschikbaar? Zo ja, kan hiervan de specificatie worden opgegeven en voor wie zijn de stroomkosten? Zo nee, kan hiervoor een bestekpost worden opgenomen en rekening worden gehouden met de gevolgen voor de planning vanwege zeer lange proceduretijden.	Er is geen energievoorziening beschikbaar. Inschrijver regelt zelf de energievoorziening en in relatie tot het EMVI criterium Schoon en emissieloos werken.
89	Bestek, 21.12.02, lid 01, pompen	In dit artikel wordt gesproken over "Pompen elektrisch aandrijven" en in bestekspost 211010 staat "Bemaling aftanken met HVO-100 brandstof". Zijn de pompen voor de bemaling ter keuze van de aannemer?	Ja. bestekspost 211010 wordt aangepast. Energievoorziening voor de bemaling is ter keuze van de aannemer en maakt onderdeel uit van de EMVI criteria.
90	Bestek, 17.44.02, lid 01/02, leges	Kunnen de legeskosten voor rekening van de opdrachtgever komen? Of anders een stelpost voor deze kosten worden opgenomen? Het bemalingsadvies dient nog te worden opgesteld en meldingen/vergunningen voor het onttrekken en lozen zijn nog niet beschikbaar.	Legekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
91	Bestek, 01.28.01, lid 01, fundatie	Kan worden gespecificeerd hoe de onderdelen en opstellen van de RWZI zijn gefundeerd?	Tekeningen worden verstrekt. Zie map "tekeningen".
92	Bestek, 01.17.01, lid 02, Bijlage 1	Er wordt verwezen naar de eisen volgens Bijlage 1. Kan deze bijlage worden verstrekt?	Betreffende passage is ons niet bekend.
93	Bestek, 01.10.02, lid 02, vergunningen/meldingen	Kan 'Opdrachtnemer' hier worden vervangen door 'Opdrachtgever'? Het gaat immers over vergunningen die door de opdrachtgever zijn ontvangen / aangevraagd.	Legekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

94	Bestek, 01.10.01, lid 01, vergunningen/meldingen	Kunnen deze vergunningen/meldingen door de opdrachtgever worden geregeld en onder 01.10.02, lid 01, worden toegevoegd? Eén en ander is namelijk afhankelijk van een nog op te stellen bemalingsadvies en (voor)overleg met het waterschap. Het is niet bekend of kan worden volstaan met een melding of dat een vergunning (met langere proceduretijd) nodig is.	Het bemalingsadvies is sterk gerelateerd aan de uitvoering door de aannemer. Om die reden dient de aannemer een bemalingsadvies en bemalingsplan op te stellen en de benodigde vergunningen/meldingen te verzorgen. Voor het uitgangspunt voor de bemaling wordt verwezen naar het antwoord op vraag 30.
96	Bestekspost 230020, afslibbaar deel	Kunt u een maximaal afslibbaar deel aangeven van de te reinigen grond?	Ten aanzien van het afslibbare deel verwijzen wij naar de rapportage van de pilotproef reiniging en het saneringsplan. Map BD.001
97	Bestekspost 230010, niet-reinigbaarheidsverklaring, extra tijd	Indien geen niet reinigbaarheidsverklaring beschikbaar is, is tijd nodig voor het inrichten van een tussendepot, depotkeuringen, aanvragen en verkrijgen van niet reinigbaarheidsverklaringen en opruimen van het tussendepot. Kan deze tijd worden meegenomen in de planning van het werk?	Zie antwoord op vraag 27.
98	Bestekspost 230010, niet-reinigbaarheidsverklaring	Kunt u posten opnemen voor een tussendepot en bijkomende werkzaamheden zodat een niet reinigbaarheidsverklaring kan worden aangevraagd?	Zie antwoord op vraag 27.
99	Bestekspost 230010, niet-reinigbaarheidsverklaring	De grond is niet reinigbaar. Heeft u een niet reinigbaarheidsverklaring?	Zie antwoord op vraag 27.
100	Bestekspost 230010, uitloging, stortlocatie	Kunt u uitlooggegevens verstrekken? Welke locatie is voorzien om grond te storten?	De beschikbare gegevens zijn aangeleverd. Geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar uitloging van PFAS.
101	Bestekspost 230010/230020, onderscheid:	In beide besteksposten staat dezelfde omschrijving voor grondsoort en gehalte PFAS. Op welke wijze wordt onderscheid gemaakt in niet reinigbare grond en reinigbare grond?	Op basis van concentratie. Het onderscheid in concentratie is beschreven in het saneringsplan.
102	Bestekspost 220010, taluds / grondkering	Kan het toepassen van natuurlijke taluds of grondkerende voorziening in een aparte bestekspost worden gespecificeerd?	Nee, want dit maakt onderdeel uit van de werkwijze van de aannemer.
103	Bestekspost 220010, gescheiden ontgraven, MKB	Vindt het gescheiden ontgraven van grondsoorten plaats op aanwijzing van de milieukundige begeleider? Hoe wordt het onderscheid in niet reinigbare grond en reinigbare grond in het veld bepaald?	Ja. Onderscheid wordt gemaakt op basis van een vooraf vastgesteld concentratieniveau'. De milieukundige begeleider stuurt op het maken van het onderscheid tussen niet reinigbare en reinigbare grond.
104	Bestekspost 212010, debieten	Wat zijn de gemiddelde en maximale debieten van het bemalingswater om te reinigen?	Zie antwoord op vraag 30.
105	Bestekspost 212010, concentraties en eisen	Wat zijn de te verwachten influentconcentraties en lozingsnormen?	Informatie over de kwaliteit van het grondwater is opgenomen in de beschikbaar gestelde rapporten.
106	Bestekspost 211010, debiet	Van welk bemalings- en lozingsdebiet dient te worden uitgegaan?	Voor het uitgangspunt voor de bemaling wordt verwezen naar het antwoord op vraag 30.
107	Bestekspost 180060, afkalving ontgraving	Welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om afkalving van de ontgraving tegen te gaan?	Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
108	Bestekspost 180050, afkalving oever	Welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om afkalving van de oever te beheersen?	Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
109	Bestekspost 140030, noodpompsysteem	Deze post is niet kostenhomogeen. Kan het installeren/aanbrengen en verwijderen in een aparte bestekspost worden gezet?	Nee, want installatie dient gedurende de gehele doorlooptijd paraat te zijn.
110	Bestekspost 140030, noodpompsysteem	Welke diameter en lengte dient de leiding voor het noodpompsysteem te hebben?	Informatie over kabels en leidingen (incl. leidingbeheerders) wordt verstrekt. Zie map "Persleidingen&werkterrein".
111	Bestekspost 140030, noodpompsysteem	Wat dient de capaciteit van het noodpompsysteem te zijn?	Zie map "Persleidingen&werkterrein". Hier worden de debieten van de verschillende persleidingen aangegeven.
112	Bestekspost 132050, aanhangende PFAS-grond	Wat zijn de concentraties aan PFAS in de aanhangende grond? Is deze grond (klei) reinigbaar of niet-reinigbaar? Is hier een verklaring van? Kunt u een inrichting noemen die deze partij accepteert?	De kwaliteit van de aanhangende grond is vergelijkbaar met de kwaliteit van de bovengrond ter plaatse.
113	Bestekspost 120040/120050, goedkeuring waterschap	Is er vooroverleg geweest met de betreffende afdeling van het waterschap? Zo ja, is hier een verslag van beschikbaar?	Ja. Geen verslag van beschikbaar.
114	Bestekspost 120040, resultaten bemalingsadvies	De resultaten van het bemalingsadvies (debiet, opbarstberekening) zijn nodig om de werkzaamheden in dit bestek te bepalen. Kunt u het bemalingsadvies vooraf laten opstellen, de resultaten hiervan aan de inschrijvers verstrekken en de aanbestedingsdatum aanpassen?	Voor het uitgangspunt voor de bemaling wordt verwezen naar het antwoord op vraag 30.

115	Bestekspost 120040, bemalingsadvies:	Kunt u het bemalingsadvies uit het bestek halen en alvast op laten stellen? Dit gezien de gewenste snelheid van uitvoering.	Voor het uitgangspunt voor de bemaling wordt verwezen naar het antwoord op vraag 30.
116	Bestek, Deel 2.1, §06, concentraties en eisen:	Van welke gemiddelde en maximale concentraties aan onopgeloste bestanddelen, chloride, ijzer en PFAS dient te worden uitgegaan en wat zijn hiervoor de lozingseisen?	Beschikbare gegevens zijn verstrekt.
117	Bestek, Deel 1, §05, aanvangsdatum	Kunt u de aanvangsdatum opgeven? In welke mate is hierbij rekening gehouden met de tijd die benodigd is voor voorbereidende werkzaamheden? Denk hierbij aan afstemming, opstellen (werk)plannen, termijnen in besteksposten en proceduretijden voor goedkeuringen.	De startdatum wordt benoemd in de opdracht. Hierbij zal rekening worden gehouden met een zekere voorbereidingsperiode (zie ook andere beantwoording van vragen op dit punt).
118	Leidraad 6.1.2, inschrijfstaat:	Kan bij inschrijving worden volstaan met een inschrijfstaat in RAW-format als pdf-bestand? Een spreadsheet zou na inschrijving op verzoek kunnen worden aangeleverd.	Verzoek is akkoord.
119	Leidraad 6.1.1, tabel K1, rij 5, in te dienen	Wat verstaat u precies onder “alle in te zetten materieel gedurende de uitvoering”?	Hier wordt het materieel bedoeld dat benodigd is om de beschreven werkzaamheden uit te kunnen voeren.
120	Leidraad 6.1.1 tabel K1, rij 3, minimale eis	Eis 2. Het opladen dient “emissieloos” te gebeuren. Kunt u dit SMART omschrijven? Bijvoorbeeld met groene stroom of hiervoor expliciet een aggregaat verbieden?	Het is aan de inschrijver om te bepalen hoe het opladen van het elektrisch materieel wordt uitgevoerd en u beschrijft dit in het plan emissieloos werken.
121	Leidraad 6.1.1, emissieloos	Is voor dit werk een energievoorziening beschikbaar? Zo ja, kunt u de specificaties van (laad)capaciteiten voor de stroomaansluiting ter beschikking stellen? Graag de stroomsterkte aangeven die dag en nacht beschikbaar is. En voor wie zijn de stroomkosten?	Er is geen energievoorziening beschikbaar.
122	Leidraad 2.5, planning:	Op dit moment zijn veel vragen gesteld. Is het mogelijk om na het beantwoorden van deze vragen een extra vragenronde in te plannen? Kan de datum van inschrijving met een maand worden uitgesteld?	Ja, er komt een tweede nota van inlichtingen. De datum van inschrijving wordt verzet.
123	Leidraad 2.5, begin- en einddatum	De gunning is gepland op 10 maart 2025. Na de gunning moeten eerst voorbereidende werkzaamheden worden verricht voordat het werk op locatie kan worden gestart. Van welke begin- en einddatum wordt uitgegaan?	De startdatum wordt benoemd in de opdracht. Oplevering dient te geschieden 12 weken na opdrachtverlening.
124	Leidraad 2.4, termijn oplevering	Het werk dient binnen 12 weken na de gunningsdatum te worden opgeleverd. Het lijkt erop dat geen rekening is gehouden met proceduretijden voor bemalingsadvies, bemalingsplan en lozingsmelding? Voorstel: opleveren binnen 12 weken na verkrijgen van alle goedkeuringen, toestemmingen en beschikkingen én na aanvangsdatum op locatie, waarbij de genoemde periode exclusief opleverdossier en nazorgfase is.	Zie antwoord op vraag 123.
125	Inschrijvingsleidraad 4.2.2. Beroepsbekwaamheid	Wilt u de referentieomschrijving aanpassen naar een vermelde omvang in tonnen hetgeen gebruikelijk is bij saneringen: Wij zouden u in dit kader willen verzoeken de minimale referentie eis op 4.000 ton te hanteren.	Akkoord met het voorstel tot wijziging.
126	120040	Gezien de risico's van de bemaling en mogelijke opbarsting, de vraag of deze voor aanbesteding kan aangeleverd worden door opdrachtgever? Hierdoor zijn de bemalingsposten op een juiste manier af te prijzen	Zie antwoord op vraag 30.
127	133020	Gezien de status van het hek is dit niet in de zelfde staat terug te brengen. Kunt u hier een te leveren post van maken?	De bijgesloten aangepaste versie van het bestek voorziet in het verwijderen van het bestaande hekwerk en het aanbrengen van een nieuw hekwerk.
128	140020	Kunt u vertellen wie de leidingbeheerder is en kunt u de voorschriften van de leiding beheerder meesturen?	Informatie over kabels en leidingen (incl. leidingbeheerders) is verstrekt.

129	140030	Van wat voor pomp systeem moet worden gerekend zoals capaciteit en aansluitingen?	Zie antwoord op vraag 111.
130	211010	Wij constateren dat in het bestek Niet Verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van bemaling. Door de aanbestedende dienst is nog geen bemalingsadvies beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de bestekpost wordt geaccepteerd door de opdrachtgever en/of directie. In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: - Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) bemaling niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever en/of directie?	Voor het uitgangspunt voor de bemaling wordt verwezen naar het antwoord op vraag 30.
131	230010	Moeten hier ook de storkosten worden meegenomen?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
132	230020	Moeten hier ook de storkosten worden meegenomen?	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
133	240010	conform de post moeten er vaste m3 worden geleverd, echter wordt er afgerekend in middelen van vervoer. Hier zit een verschil in. Kunt u dit gelijk stellen in losse m3?	Nee. Het is bekend dat vast en los verschilt. De vaste m ³ zijn echter te bepalen en gelden om die reden als uitgangspunt voor de aanvulling.
134	240010	Welke soort grond moet hier worden geleverd?	Staat beschreven in het bestek.
135	Algemeen	Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Bestanden worden verstrekt.
136	Algemeen	Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Nee.
137	Algemeen	Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?	Bestanden worden verstrekt.
138	Algemeen	Kunt u de zouttabellen van de grond verstrekken?	Nee.
139	Algemeen	Zijn alle meldingen en vergunningsaanvragen al gedaan?	In aanbestedingsdocumenten zijn verleende instemming toegevoegd en zijn post opgenomen voor nog te verzorgen meldingen en aanvragen door de aannemer.
140	Bestek	Er is geen bestekpost opgenomen voor EMVI-kosten. Kunt u dit alsnog doen?	Zie antwoord op vraag 28.
141	Deel 3; 01 03 05 Lid 3 Extra werk	Overeenkomstig deze paragraaf is de aannemersvergoeding voor meer- en minderwerk, en bestekswijzigingen gemaximaliseerd tot 10% voor de kosten zoals bedoeld in de bestekspostnummers 910010 t/m 949990. Wij verzoeken u dit percentage te wijzigingen in minimaal 18%. In de huidige marktomstandigheden is 10% echt niet meer toereikend voor alle kosten overeenkomstig de bestekspostnummers 910010 t/m 949990. Ter informatie; het Economisch Instituut voor de Bouw heeft voor de periode 2020-2022 al een percentage van 12,1% aangegeven voor alleen al de algemene kosten.	De AK&WR voor meer- en minderwerken wordt 13%.
142	Tekeningen	Kunt u een tekening verstrekken met de fundering van de water reservoirs?	Tekening wordt verstrekt. Zie map 'tekeningen'.
143	Zero Emissie werken	Heeft de opdrachtgever een (bouw)stroomaansluiting beschikbaar in de directe nabijheid van het werkgebied, welke gebruikt kan worden voor de uitvoering van de werkzaamheden?	OG heeft geen bouwstroomaansluiting beschikbaar.
144	Zero Emissie werken	Kunt u m.b.t. de emissieloze uren/ EMVI score aangeven of de bedoelde uren materieel uitsluitend betrekking hebben op transport van goederen en daarmee de uren voor vervoer van personen buiten beschouwing dient te worden gelaten?	Het vervoer van personen van en naar de locatie met eigen vervoer laten we buiten beschouwing.
145	bestek 21 12 02. Energievoorziening	bestek 21 12 02 komt te vervallen. Is niet realiseerbaar. Een energievoorziening in relatie tot de EMVI criteria is ter keuze van de aannemer.	
146	Planning	De planning is gewijzigd, zie Tendersd.	