



* alle maten in millimeters

* hoogtematen in millimeters N.A.P.

DEKLAARING VAN DE LIGGING N.N.

staander	418	418	450	450	432
buisen	300	400	500	750	1300
overige stalen	300	400	500	600	750
1300	1500	1500	1500	1500	1500

Bovenstaand zijn hoogten van negatieve hoogten aangegeven, welke afgaen op een standaard 2000 mm van de basisplaatjagen en tevens 2000 mm beneden de kanteigende van de te storten constructie.

* Bij staanders van 1e stalen, de waarden met factor 1,3 vermenigvuldigen.

* Bij staanders van 2e stalen, de waarden met factor 1,2 vermenigvuldigen.

DEKLAARING BLOK

klasse	5b
soort cement	H.C. klasse CEM II/B32,5
wapening	FeB 500, klasse CEM II/B32,5
beton	300-350 kg/m ³

DEKING	ONDER	BOVEN	OPZIJ
daken	35	35	35
balken	40	35	35
kolommen	n.v.t.	n.v.t.	40

de constructie ing. J. van der Duijn

invalsen van 		tek. nr. 95476K02	
wiz. omschrijving		get.	d.d.
awzi Rijsenhout; 3e uitbreiding, beluchtingsbassin 3 werktekening stalen leiding Ø800			



Hoogheemraadschap van
Rijnland

get. 	datum: 7/12/96	schaal: :20	formato
gec.	datum:	behoort bij:	
gez:	datum:	tek. nr.: RH 3806	024

Postbus 156 2300 AD Leiden. Telefoon 071-5168265. Telefax 071-5123316