

## COUPURE VLIELAND



## HANDLEIDING BEWEGEN COUPURE DEUR

### Voorbereiden

- Lierkast ontsluiten en openen
- Instructies doornemen
- Handschoenen aandoen

### Gereedmaken

- Lier in "vrijstand" zetten (eerst blokkering vrijmaken)
- Kabel met mantelblok uitlopen
- Kabel in omleidschijf voeren
- Kabel verder van de kabeltrommel trekken
- Kabel + mantelblok op wegdek laten zakken
- Mantelblok aanpakken op coupuredeur
- Kabeleind doortrekken en aan tijdelijk ophangpunt ophangen
- Kabeleind op bolder vastzetten
- Lierwerk in "werk" zetten
- Voedingskabel in wandcontactdoos steken.

### Electrisch bewegen

- Lier bediening met gele bedieningskast.

- de*
- OP
- Contrôle of lier in "werk" staat
  - Kabel rustig spannen (lier op)
  - Kabelloop nalopen op "goed aanliggen" van de kabel
  - Nalopen of de grendels in de juiste stand staan
  - Coupuredeur optrekken (lier op)
  - Rustig de deur in de afdichtingsrubber trekken
  - De grendels links en rechts plaatsen (hamer)

### Bakafzetting plaatsen/weghalen

- NEER
- Contrôle of lier in "werk" staat
  - Kabel spannen (lier op)
  - Grendels losslaan (hamer)
  - Coupure deur neerlaten (lier neer)
  - eventueel de deur "loswrikken" met een koevoet
  - De laatste 50 cm controleren of de deur de goede positie inneemt in de bak

### Handbeweging

- De lier in "handbeweging" schakelen
- De kabel opwinden door in de "OP" richting te draaien
- Bewegen zie Electrisch bewegen

### Opbergen

- Kabeleind van de bolder nemen en aan tijdelijk ophangpunt hangen
- Mantelblok losnemen van de coupuredeur
- Kabel + mantelblok op de coupure tillen
- Kabel uit de omleidschijf halen
- Kabel opwinden op de trommel
- Mantelblok, bedieningskast, hamer, koevoet en handschoenen opbergen onder de lierkast
- Lierkast sluiten