

Verklaring: Zit-, trap- en plaalementen

RECHTSTAND:

- Zitelement SOLID BASIS beton 500/450x500x1000mm, middenstuk enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BASIS beton 500/450x500x1000mm, eindstuk enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BASIS 500/450x500x2000mm, middenstuk enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SEAT beton incl. zitplank 500/450x500x2000mm, middenstuk enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BASIS 500/450x500x2000mm, eindstuk enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BASIS 500/450x500x2000mm, eindstuk dubbelzijdig, kleur basalt
- Trapalelement SOLID 2 TREDE-ELEMENT beton 500/450x500x2000mm, links, kleur basalt
- Trapalelement SOLID 2 TREDE-ELEMENT beton 500/450x500x2000mm, rechts, kleur basalt
- SOLID PLAAT beton 10x500x2000mm, kleur basalt

BOOG:

- Zitelement SOLID BOCHT beton R120m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton Rinv.0.85m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton R2.00m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton R3.00m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton R3.00m, dubbelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SEAT BOCHT beton incl. zitplank R3.00m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton R4.50m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton Rinv.4.50m, enkelzijdig, kleur basalt
- Zitelement SOLID BOCHT beton R6.00m, enkelzijdig, kleur basalt

Verklaring:

- Bestaande situatie
- Bestaande opsluitband 120x250mm
- Aan te brengen straatbakstenen DF in halfsteensverband, kleur roodbruin
- Aan te brengen straatbakstenen WF in halfsteensverband, kleur brons
- Aan te brengen straatbakstenen DF in keperverband, kleur brons
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in keperverband, kleur bruinpaars (hergebruik)
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in keperverband, kleur heidepaars
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in elleboogverband, kleur grijs
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in halfsteensverband, kleur grijs
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in halfsteensverband, kleur grijs (hergebruik)
- Aan te brengen grasbetontegels in blokverband, kleur grijs (hergebruik)
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in keperverband, kleur zwart
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in keperverband, kleur rood (hergebruik)
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in keperverband, kleur grijs (hergebruik)
- Aan te brengen betonstraatstenen KF in keperverband, kleur antraciet
- Aan te brengen rabatband 400x200mm verlaagd op niveau maaiveld, kleur grijs
- Aan te brengen geleideband 60/120x200mm, kleur grijs
- Aan te brengen opsluitband 80x200mm, kleur grijs
- Aan te brengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
- Aan te brengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
- Aan te brengen fietsmarkering betonstraatstenen KF in halfsteensverband, kleur wit (T-streklag)
- Te verwijderen hekwerk
- Aan te brengen hekwerk (hergebruik)
- Aan te brengen spijlenhekwerk
- Aan te brengen hekwerk (nieuw)
- Op te hogen kade en laagten tot N.A.P. +3.60m
- Op te hogen kade tot N.A.P. +4.00m
- LED verlichting t.b.v. scheiding rijrichting fietspad, type FTB-001
- Aan te brengen biggenrug, afm. 1000x200mm
- Aan te brengen olijfantstrug, afm. 900x450mm
- Aan te brengen kopzulen basalt
- Te plaatsen boldverlichting
- Te vervangen armatuur op bestaande lichtmast
- Te plaatsen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast t.b.v. plein
- As rijbaan
- Materialiegrens
- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Wetlgrens

Verklaring riolering:

- Bestaande riolering met put, diameter en b.o.b. hoogte
- Bestaande put in hoogte stellen
- Te verwijderen riool Ø500mm
- Aan te brengen hwa-riool met diameter en b.o.b. hoogte
- Aan te brengen kolkaansluiting PVCØ125mm incl. straatkolk 300x300mm
- Aan te brengen vwa-riool PVC Ø160 incl. put beton 800x800mm
- Aan te brengen hwa-inspectieput beton 1000mmx1000mm (put t.b.v. bergingsriool)
- Aan te brengen hwa-inspectieput beton 800x800mm incl. hoogte putdeksel
- Aan te brengen vwa terugslagklep
- Aan te brengen schildmuur

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters

DO	27-02-2015	DEFINITIEF	EHA
CO	13-02-2015	CONCEPT	EHA
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Ondragsgever: Gemeente Vlieland	Tekenaar: E.H. Alt-Taleb	Schaal: 1:200
Projectomschrijving: Herinrichting omgeving Veerdam te Vlieland	Projectleider: H.B. Brouwer	Formaat: 841x1260
Tekeningomschrijving: Bestekstekening Nieuwe situatie	Status: DEFINITIEF www.anteagroup.nl	Blad in bladen: 1 IN 2 Wijziging: DO

Tekeningnummer:
275559-S-3-0101