

Bijlage 6 Programma van Eisen Perceel 1 Bluslaarzen en Veiligheidsschoenen

Minimumeisen Bluslaarzen	
Eis 1	De bluslaarzen moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en normen (EN-NEN), met hun aanvullingen, geldend op het moment van aflevering.
Eis 2	Garantie op materiaal- en fabricagefouten bedraagt minimaal 24 maanden, gerekend vanaf moment van levering.
Eis 3	De aangeboden modellen zijn leverbaar gedurende de looptijd van het contract. Wijzigingen in merk en/of model enkel in afstemming tussen opdrachtgever en inschrijver.
Eis 4	De bluslaarzen zijn voorzien van een gebruiks- en onderhoudsinstructie in de Nederlands taal.
Eis 5	De levensduur van de laarzen bedraagt, bij normaal brandweer gebruik tenminste 6 jaar.

Minimumeisen Bluslaarzen	
Eis 6	De bluslaarzen zijn in basis zwart van kleur.
Eis 7	De bluslaarzen zijn voorzien van een snelsluiting (klittenband en draaisluiting zoals: atop/boa uitgesloten)
Eis 8	De bluslaarzen zijn voorzien van stevige aantrek lus(sen).
Eis 9	De bluslaarzen zijn eenvoudig aan en uit te trekken zonder aanvullende hulpmiddelen.
Eis 10	De bluslaarzen zijn <u>niet</u> voorzien van zaagprotectie.
Eis 11	De bluslaarzen zijn voorzien van een slijtvaste kruipneus met verstevigde slijtnokken.
Eis 12	De bluslaarzen zijn Unisex toepasbaar en minimaal leverbaar van maat 36 t/m 48
Eis 13	De bluslaarzen zijn voorzien van enkelprotectie AN conform EN ISO 15090:2012
Eis 14	De bluslaarzen zijn geschikt te maken voor alle gebruikers ongeacht de smallere/ bredere voeten/ hoogte van de wreef, bijvoorbeeld door middel van een andere inlegzool.
Eis 15	De inlegzool is uitneembare en wasbaar.
Eis 16	De bluslaarzen zijn maatvast, waterdicht, voorzien van een membraam (bijv crosstec/ Puratex) en behouden hun oorspronkelijke eigenschappen; ook na reiniging, onderhoud, en langdurige blootstelling aan vuil water dan wel hoge temperaturen.
Eis 17	De schachthoogte van de bluslaarzen is FORM C met een minimale hoogte van 23 cm (gemeten achterzijde van hak tot bovenzijde schacht)
Eis 18	De bluslaarzen zijn voorzien van een beschrijfbaar vlak voor naam/ initialen van de drager gedurende de levensduur van de bluslaars.
Eis 19	De bluslaarzen zijn orthopedisch aan te passen (steunzolen, Hakverhoging etc) volgens voorschrift van de fabrikant
Eis 20	Maatwerk is mogelijk binnen het basis-assortiment. Indien er geen oplossing te vinden is binnen het basis-assortiment, dient de opdrachtnemer een passend alternatief aan te bieden.
Eis 21	De bluslaarzen zijn door de drager eenvoudig zelf te reinigen. Bij normaal gebruik dient specialistische reiniging niet noodzakelijk te zijn.
Eis 22	Slijtage delen moeten eenvoudig in eigen beheer vervangen kunnen worden (voorbeeld: veter, rits, etc.).

Minimumeisen Veiligheidsschoenen

Eis 1	De veiligheidsschoenen dienen van de klasse S-3 te zijn en moeten daarbij aan alle van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en normen (EN-NEN) voldoen, met hun aanvullingen, geldend op het moment van aflevering.
Eis 2	Garantie op materiaal- en fabricagefouten bedraagt minimaal 24 maanden, gerekend vanaf het moment van levering.
Eis 3	De aangeboden modellen zijn leverbaar gedurende de looptijd van het contract. Wijzigingen in merk en/of model enkel in afstemming tussen opdrachtgever en inschrijver.
Eis 4	De veiligheidsschoenen zijn voorzien van een gebruiks- en onderhoudsinstructie in de Nederlands taal.
Eis 5	De levensduur van de veiligheidsschoen bedraagt minimaal 2 jaar bij dagelijks gebruik.
Eis 6	De veiligheidsschoen dient aan te sluiten op het operationeel uniform van de brandweer.

Minimumeisen Veiligheidsschoenen

Eis 7	De veiligheidsschoenen zijn in basis zwart van kleur.
Eis 8	De veiligheidsschoenen zijn eenvoudig aan en uit te trekken zonder aanvullende hulpmiddelen.
Eis 9	De veiligheidsschoen dient voorzien te zijn van een snelsluiting (o.a BOA/Atop/treksluiting/rits)
Eis 10	Het sluiten van de veiligheidsschoen mag niet geschieden middels de ouderwetse 'veterstrik' methode. (Onder de veterstrik methode wordt verstaan: het sluiten van een schoen welke je alleen vast kunt maken door middel van het strikken van veters).
Eis 11	De veiligheidsschoenen zijn minimaal leverbaar in de maten 36 t/m 48.
Eis 12	De veiligheidsschoenen zijn geschikt te maken voor alle gebruikers ongeacht de smallere/ bredere voeten/ hoogte van de wreef.
Eis 13	De inlegzool is uitneembare en wasbaar.
Eis 14	De veiligheidsschoenen zijn maatvast, waterdicht en voorzien van een membraam; ook na reiniging en onderhoud.
Eis 15	De veiligheidsschoenen zijn orthopedisch aan te passen (steunzolen, hakverhoging etc) volgens voorschrift van de fabrikant.
Eis 16	Maatwerk is mogelijk binnen het basis-assortiment. Indien er geen oplossing te vinden is binnen het basis-assortiment, dient de opdrachtnemer een passend alternatief aan te bieden.
Eis 17	De veiligheidsschoenen zijn door de drager eenvoudig zelf te reinigen. Bij normaal gebruik dient specialistische reiniging niet noodzakelijk te zijn.
Eis 18	Slijtage delen moeten eenvoudig in eigen beheer vervangen kunnen worden (voorbeeld: veter, rits, etc.)
Eis 19	De zool van de veiligheidsschoen is slipbestendig en voorzien van "hak" voor ladder grip.

Minimumeisen dienstverlening

Eis 20	Bestellingen vinden plaats via een digitale bestel- en beheeromgeving waarin de aangeboden producten, accessoires en onderhoudsmiddelen te bestellen zijn.
Eis 21	Levering voor orders vanaf 250 euro (incl. Btw) geschied franco op één afleveradres in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Eis 22	De levertijd voor orders tot en met 5 paar per maat bedraagt maximaal 5 werkdagen. De levertijd voor orders vanaf 6 paar per maat bedraagt maximaal 4 weken. Levertijden voor maatwerk gebeurt in overleg.

Eis 23	<p>De inschrijver draagt zorg voor een 'training aanmeten' en stelt een passet beschikbaar voor het verkrijgen van de juiste maatvoering.</p> <p>OF</p> <p>De Opdrachtnemer dient minimaal 1 VRZHZ-medewerker te voorzien van een training/instructie ten behoeve van het adviseren/aanmeten van de persoonlijke beschermingsmiddelen aan medewerkers van VRZHZ.</p>
Eis 24	<p>De opdrachtnemer heeft minimaal één vertegenwoordiger in Nederland welke telefonisch bereikbaar is op werkdagen tijdens kantoor tijden (09:00 - 17:00 uur).</p>
Eis 25	<p>De service afhandeling geschiedt in Nederlandse taal en geschrift.</p>
Eis 26	<p>Opdrachtnemer is op basis van het besluit beheer verpakkingen 2014 (EU-richtlijn 94/62/EG) verantwoordelijk voor het terugnemen (zonder additionele kosten) van de verpakkingsmaterialen.</p>