

Nota van Inlichtingen

**Aanleg kunstgras
trainingsveld vv
Lunteren**

Opdrachtgever
Besteknummer
Datum
Status

Gemeente Ede
2024EDE01
24-09-2024
Definitief

Laat maar komen



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Werk : Aanleg kunstgras trainingsveld vv Lunteren
Opdrachtgever : Gemeente Ede
Besteknummer : 2024EDE01

Directie : Gemeente Ede
Projectleider : Dhr. HE Lukkien

Wijzigingsdatum : 24-09-2024
Status : Definitief

Gemeente Ede
Afdeling Grondzaken & Vastgoed
Bergstraat 4
Postbus 9022
6710 HK Ede
Telefoon: 14 0318
www.ede.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1e
Postbus 765
6710 BT Ede
Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
81 Bestekspost vervallen	8
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 16 VERZEKERINGEN	10



1. A l g e m e e n



PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



-
- 01 Tekeningen**
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
 - 03 Kwaliteitsborging**
 - 04 Bijlagen**



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145010			Bestekspost gewijzigd				
145010	831199		Aanbrengen schoonlooprooster 1500 x 1000 mm. Betreft: aanbrengen roosters t.p.v. werkpoort t.b.v. het schoonlopen van schoenen en onderhoudsmateriaal.	st	13,00 V		
			Termisch verzinkt persrooster v.v. draagstaven: - afm. 1500 x 1000 x 30 mm; - maaswijdte 33,3 x 33,3 mm; - draagstaven 30 x 3 mm.	st		13,00	L
			Totale constructie afm. 1500 x 1000 mm. Persrooster plaatsen op verdiepte tegels. Betontegel 300x300x45 - kleur: grijs; - incl. pasmaken d.m.v. zagen.	st		220,00	L
			Persrooster verdiept plaatsen op straathoogte, tegels verdiept aanbrengen onder persrooster. Incl. benodigde graafwerkzaamheden. Incl. benodigde zaagwerkzaamheden In hoek straatwerk drainbuis plaatsen van 0,5 m. verticaal.	m		2,00	L
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.				
150010			Bestekspost gewijzigd				
150010	712299		Aanbrengen kunstgrasveld. Betreft: aanbrengen van de volledige constructie.	m2 m2	4.470,00 V	4.470,00	L
150011			Bestekspost gewijzigd				
150011	712299		Aanbrengen onderbouw. Betreft: aanbrengen van zandfunderingslaag conform norm NOC*NSF.	m2		4.470,00	I
			Zandfunderingslaag: - M3C of M3D zand - dikte afhankelijk van constructie aannemer. - categorie schoon (Wonen) conform het Besluit Bodemkwaliteit. -Incl. keuringskosten.	m2		4.470,00	L
150012			Bestekspost gewijzigd				
150012	712299		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanbrengen van de sporttechnische laag Sporttechnische laag: - dikte minimaal 10cm. Type: Lava: gradatie 0-16 of lava 0-8 De lava dient nieuw en schoon te zijn zonder vreemde bestandsdelen. - categorie: niet-vormgegeven bouwstof. Aanleggen volgens tekening. -Incl. keuringskosten.	m2 m2		4.470,00	I L
150013			Bestekspost gewijzigd				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150013	712299		Aanbrengen toplaag.	m2		4.470,00	I
			Betreft: aanbrengen kunstgrasmat incl. shockpad ,				
			Situering conform tekening.				
			Kunstgrasmat:	m2		4.470,00	L
			Minimale eisen:				
			(als beschreven onder paragraafnr. 150)				
			- maat veldbelijning: 42,5 x 60 m, kleur blauw;				
			- maat veldbelijning: 42,5 x 30 m, kleur groen;				
			Incl. leveren en aanbrengen:				
			- instrooi materiaal;	m2		4.470,00	L
			- bord met aanwijzingen voor gebruikers omtrent	st		4,00	L
			gebruik veld, incl. bevestigen aan hekwerk op				
			aanwijzing van de directie.				
			- onderhoudsadvies (schriftelijk en digitaal in	st		2,00	L
81			PDF-formaat).				
			Infillmeter	st		2,00	L
810010			-Incl. keuringskosten.				
							
			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
							
							



3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 03 CAR-VERZEKERING DOOR OPDRACHTNEMER**

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtnemer, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

- a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men).

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

- a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
- b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 1.250.000,00 per gebeurtenis.

De aannemer(s) is/zijn verplicht om uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden ongevraagd een kopie van een geldige AVB-polis zoals hierboven bedoeld aan de opdrachtgever toe te sturen, een bewijs van verzekering volstaat ook.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.



RAW1470-148396

Gemeente Ede

Nota van Inlichtingen Aanleg kunstgras trainingsveld VV Lunteren

Besteknummer: 2024EDE01

|

Green Engineers BV

Bladnr. 11 van 11

Afdrukdatum:

24-09-2024
