

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer 117404-OR-B23.001

Status : DEFINITIEF
Versie : 1.0
Datum : 27-01-2023

GESTELDE VRAGEN

VRAAG 1

Bijlage 4B Emissieklasse voertuigen: De formule om de weging*KWH te bepalen ontbreekt in het excel sheet. Kan dit worden aangepast?

ANTWOORD

De bijlage is aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

VRAAG 2

Bijlage B3 MKI waarde: Het is gebruikelijk om de MKI waarde per m3 op te geven en niet per ton. Kan dit aangepast worden?

ANTWOORD

De bijlage is aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. Tevens is de omschrijving in de aanbestedingsleidraad aangepast. (zie 7.2.1 van de aanbestedingsleidraad).

VRAAG 3

Bijlage B3 MKI waarde: Het is niet gebruikelijk dat er voor de bochten en hulpstukken MKI waarden opgegeven worden, hier hebben de leveranciers vrijstelling voor. Kan dit aangepast worden?

ANTWOORD

De bochten, hulpstukken, symbooltegels en straatbakstenen zijn uit bijlage B3 verwijderd. De bijlage is aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

VRAAG 4

Bijlage B3 MKI waarde: De formule in het Excel sheet ontbreekt. Kan deze worden aangepast?

ANTWOORD

De bijlage is aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

VRAAG 5

Bijlage 4B Emissieklasse voertuigen: Materieel met emissieklasse fase V/epa tier 5 kan nergens worden ondergebracht kan het excel sheet aangepast worden zodat deze weging kan worden meegenomen voor bijvoorbeeld weging emissieklasse 9?

ANTWOORD

De emissieklasse is toegevoegd. De bijlage is aangepast en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

VRAAG 6

Bijlage A4: Bijlage A4 ontbreekt. Kan deze bijlage als nog worden toegevoegd?

ANTWOORD

Bijlage A4 is vervallen.

VRAAG 7

Bijlage A2: Bijlage A2 moet volgens de leidraad bijlage A4 zijn. Graag aangeven wat aan te houden.

ANTWOORD

De volgende bijlagen aanhouden:

Bijlage A1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Bijlage A2: Conformiteitsverklaring
Bijlage A3: Social Return

VRAAG 8

Bijlage A3: Bijlage A3 ontbreekt. kan deze alsnog worden toegevoegd?

ANTWOORD

Bijlage A3 is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

VRAAG 9

Nota van Inlichtingen: Kan er een NSX bestand worden toegevoegd bij de nota?

ANTWOORD

Ja, er wordt een NSX bestand toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

VRAAG 10

Post 811190: Graag de post opsplitsen in 3 posten, post aanbrengen, post instand houden en een post verwijderen.
Net zo als 811110, 811120 en 811130

ANTWOORD

De post is aangepast en opgesplitst.

VRAAG 11

Post 811180: Graag de post opsplitsen in 3 posten, post aanbrengen, post instand houden en een post verwijderen.
Net zo als 811110, 811120 en 811130

ANTWOORD

De post is aangepast en opgesplitst.

VRAAG 12

Postengroep 14: Kan er een post worden toegevoegd voor het formatteren van de tegels?

ANTWOORD

Post 140140 , 140240 en 140440 zijn toegevoegd.

VRAAG 13

Postengroep 12: Kan er een post worden toegevoegd voor het formatteren van de stenen?

ANTWOORD

Post 1204 , 120410 , 120420 en 120430 zijn toegevoegd.

VRAAG 14

Postengroep 11: Kan er een post worden toegevoegd voor het formatteren van de stenen?

ANTWOORD

Post 1107 , 110710 , 110720 en 110730 zijn toegevoegd.

VRAAG 15

Leveren bakstenen: Bestek bladnr. 75, LEVEREN STRAATBAKSTENEN (sbs), Bestekspost 652010 t/m 652030
Kleur: diverse kleuren/genuanceerd.

Om een juiste prijsaanbieding te doen, kunt u een nadere beschrijving van de kleur opgeven?

ANTWOORD

Post 652010 , 652020 , 652030 zijn aangepast.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

1.07 BETTER PERFORMANCE

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de overeenkomst:

- Bijlage A1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Bijlage A2: Conformiteitsverklaring
- Bijlage A3: Social Return
- Bijlage B1: Inschrijfbiljet
- Bijlage B2: InschrijvingsstaaT
- Bijlage B3: Invulblad gunningscriterium G1
- Bijlage B4: Invulblad gunningscriterium G2
- Bijlage B5: Aanmeldformulier gunningscriterium G3
- Bijlage B6: Model referentieopdrachten
- Bijlage B7: RAW bestek
- Bijlage B8: POLIS CAR-verzekering

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1107								<u>TOEGEVOEGD</u>			
1107								<u>Formateren BSS t.b.v. machinale verwerking / hergebruik</u>			
110710								TOEGEVOEGD			
110710	831599							Formateren BSS - Keiformaat Betreft: het formateren van vrijgekomen betonstraatstenen welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: Keiformaat Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	7.000,00	F
110720								TOEGEVOEGD			
110720	831599							Formateren BSS - Dikformaat Betreft: het formateren van vrijgekomen betonstraatstenen welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: Dikformaat Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	1.295,00	F
110730								TOEGEVOEGD			
110730	831599							Formateren BSS - Waalformaat Betreft: het formateren van vrijgekomen betonstraatstenen welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: Waalformaat Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	1.070,00	F
1204								<u>TOEGEVOEGD</u>			
1204								<u>Formateren SBS t.b.v. machinale verwerking / hergebruik</u>			
120410								TOEGEVOEGD			
120410	831599							Formateren SBS - Keiformaat Betreft: het formateren van vrijgekomen straatbakstenen welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: Keiformaat Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	2.900,00	F
120420								TOEGEVOEGD			
120420	831599							Formateren SBS - Dikformaat Betreft: het formateren van vrijgekomen straatbakstenen welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: Dikformaat Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	1.425,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
120430							TOEGEVOEGD			
120430	831599						Formateren SBS - Waalformaat Betreft: het formateren van vrijgekomen straatbakstenen welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: Waalformaat Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	1.000,00	F
140140							TOEGEVOEGD			
140140	831599						Formateren betontegels 300x300mm, dik 45 en 50mm Betreft: het formateren van vrijgekomen betontegels welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: 300x300x45 en 300x300x50mm Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	4.500,00	F
140240							TOEGEVOEGD			
140240	831599						Formateren beton profieltegels 300x300mm, dik 45 en 50mm Betreft: het formateren van vrijgekomen beton profieltegels welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: 300x300x45 en 300x300x50mm Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	700,00	F
140440							TOEGEVOEGD			
140440	831599						Formateren betontegels 300x300mm, dik 80mm Betreft: het formateren van vrijgekomen betontegels welke machinaal verwerkt dienen te worden. Formaat: 300x300x80mm Diverse verbanden Op materiaal (pallets) van de aannemer	m2	900,00	F
652010							GEWIJZIGD			
652010	831602					9	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van splintervrije kop Kleur: rood genuanceerd Referentie: fabrikant Wienerberger, product NOVOTON WASSERSTRICH (of gelijkwaardig) Structuur: onbezand Vormtype: vormbak Kwaliteit: A4-12g Dikte: 85mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	316.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
652020								GEWIJZIGD				
652020	831602			9				Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van splintervrije kop Kleur: rood genuanceerd Referentie: fabrikant Wienerberger, product NOVOTON WASSERSTRICH (of gelijkwaardig) Structuur: onbezand Vormtype: vormbak Kwaliteit: A4-12g Dikte: 85mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	452.000,00	F	
652030								GEWIJZIGD				
652030	831602			9				Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van splintervrije kop Kleur: rood genuanceerd Referentie: fabrikant Wienerberger, product NOVOTON WASSERSTRICH (of gelijkwaardig) Structuur: onbezand Vormtype: vormbak Kwaliteit: A4-12g Dikte: 85mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	600.000,00	F	
811140								TOEGEVOEGD				
811140	620499							Aanbrengen stalen rijplaten Betreft: het op aanwijzing van de directie aanbrengen van stalen rijplaten. Met materiaal van de aannemer. Afmetingen platen ten minste: lang 5000 mm, breed 1000 mm en dik 20 mm. Platen als dubbelspoor in de lengte van de rijrichting aanbrengen. T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden Benodigde lengte en breedte afstemmen met de directie.	st	40,00	F	
811150								TOEGEVOEGD				
811150	620499							Instandhouden stalen rijplaten Betreft: het op aanwijzing van de directie in stand houden van stalen rijplaten. Met materiaal van de aannemer. Afmetingen platen ten minste: lang 5000 mm, breed 1000 mm en dik 20 mm. Platen als dubbelspoor in de lengte van de rijrichting aanbrengen. T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden Benodigde lengte en breedte afstemmen met de directie.	st/w	200,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
811160								TOEGEVOEGD				
811160	620499							Verwijderen stalen rijplaten Betreft: het op aanwijzing van de directie in stand houden van stalen rijplaten. Met materiaal van de aannemer. Afmetingen platen ten minste: lang 5000 mm, breed 1000 mm en dik 20 mm. Platen als dubbelspoor in de lengte van de rijrichting aanbrengen. T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden Benodigde lengte en breedte afstemmen met de directie.	st	40,00	F	
811170								TOEGEVOEGD				
811170	620499							Aanbrengen bouwhekken Betreft: afzetting om werkterrein. Met materiaal van de aannemer. Bouwhekken, hoog 2,00 mm. Inclusief bouwhekblokken en uittilbeveiliging. Toegangshek voorzien van deugdelijke ketting met hangslot.	st	50,00	F	
811180								ORIGINEEL HERNUMMERD NAAR 811140 / GEWIJZIGD				
811180	620499							Instandhouden bouwhekken Betreft: afzetting om werkterrein. Met materiaal van de aannemer. Bouwhekken, hoog 2,00 mm. Inclusief bouwhekblokken en uittilbeveiliging. Toegangshek voorzien van deugdelijke ketting met hangslot.	st/w	200,00	F	
811190								ORIGINEEL HERNUMMERD NAAR 811170 / GEWIJZIGD				
811190	620499							Verwijderen bouwhekken Betreft: afzetting om werkterrein. Met materiaal van de aannemer. Bouwhekken, hoog 2,00 mm. Inclusief bouwhekblokken en uittilbeveiliging. Toegangshek voorzien van deugdelijke ketting met hangslot.	st	50,00	F	