

Grondbalans								
Ontgraven			Vervoeren			Verwerken		
bestekspost	aantal m3	wat uit wat?	bestekspost	aantal m3	wat vervoeren naar?	bestekspost	aantal m3	wat wordt waar verwerkt?
143130	1.200	Grond (gerekend met ca. 50% puin) ontgraven uit cunet	143170	4.050	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	143180	2.400	Grond scheiden in deelstromen.
143140	1.200	Verwijderen strook puinverharding (gerekend met ca. 50% grond)						
143150	1.500	Grond ontgraven uit cunet bermbeton	312120	2.850	(Bruikbare) grond vervoeren naar plaats van verwerken	143820	2.850	Grond verwerken in bermen
			312140	600	(Onbruikbare) grond afvoeren, industrie.			
311110	150	Grond ontgraven uit cunet				313110	150	Zand verwerken in cunet
			143190	600	(Onbruikbare) puin afvoeren, industrie.	313120	1.650	Grond verwerken in depot
311130	4.050	Grond en puin uit depot ontgraven						
						312140	600	(Onbruikbare) grond afvoeren, industrie.
313130	150	Leverantie zand	313130	150	Leverantie zand	143190	600	(Onbruikbare) puin afvoeren, industrie.
TOTAAL	8.250	m3	TOTAAL	8.250	m3	TOTAAL	8.250	m3