

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst / opdrachtgever:	Gemeente Noordoostpolder
Project:	RAW-Raamovereenkomst Asfaltonderhoud
Besteknummer:	ARC-2024-034

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot vrijdag 20 september 2024 (12:00 uur) wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:
Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

BESTEKSDEEL 2.2 EN 3

De besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen als bijlage bij deze NVI weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat. De rsx-file van het werkbestek wordt als service verstrekt.

Namens de opdrachtgever, 27-09-2024

Bijlagen:

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde onderdelen van bestek deel 2.2 en 3;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- RSX-file werkbestek;
- NSX-file nota van inlichtingen;
- Gewijzigde inschrijvingsleidraad.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
113910			Tekstuele wijziging, toevoeging oppervlak					
113910	810299		Toepassen depot teerhoudend asfalt.	keer	5,00	F		
			Betreft: in overleg met de directie inrichten,					
			instandhouden en naderhand verwijderen van een					
			tijdelijk depot t.b.v. opslag teerhoudend asfalt					
			vrijgekomen volgens besteksposten onder 1131, 1132,					
			1133, 122010 en/of 143120.					
			Exacte locatie nader in overleg met de directie te					
			bepalen, binnen een straal van 10 km van de					
			gefreesde wegvakken.					
			De locatie geschikt maken voor het tijdelijk					
			opslaan van teerhoudend freesasfalt.					
			Ondergrond beschermen met scheidingsdoek en/of					
			rijplaten.					
			Per keer rekening houden met ca. 100-150 m2.					
			Met materiaal van de aannemer.					
			Locatie naderhand in oorspronkelijke staat herstellen.					
113920			Tekstuele wijziging, toevoeging incl. laden					
113920	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.163,00	F		
			Betreft: afvoeren van asfalt dat teerhoudend is.					
			Incl. het laden uit het depot.					
			Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de					
			opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen					
			in de bestekspostnr(s): 1131, 1132, 1133, 122010 en/of					
			143120.					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of					
			naar een inrichting voor de tussenopslag van					
			teerhoudende materialen.					
			Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit					
			blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt					
			verwerkt, wordt verlangd.					
118110			Diverse tekstuele wijzigingen					
118110	810199		Frezen kant asfalt d.m.v. bermfrezen.	m2	5.000,00	F		
			Betreft: frezen van kant asfalt m.b.v. bermfrees t.b.v.					
			aanleg bermbeton volgens bestekspostgroep 143.					
			Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m.					
			Dikte van de af te frezen laag: tenminste 100 mm en ten					
			hoogste 200 mm.					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
			inrichting.					
			Uitgangspunt is dat het vrijkomend materiaal schoon					
			asfalt is.					
			Vrijkomend materiaal, anders dan schoon asfalt, in					
			depot zetten en in deelstromen scheiden en bewerken					
			volgens bestekspostnr. 118130.					
118130			Bestekspost aangepast naar scheiden in deelstromen					
118130	810299		Bermmateriaal scheiden in deelstromen	ton	500,00	F		
			Betreft: scheiden van overig vrijgekomen materiaal					
			volgens bestekspostnr. 118110.					
			Vrijkomend materiaal, niet zijnde schoon asfalt, betreft					
			mengsel van teerhoudend asfalt(randen),					
			puin(brokken), keien en/of grond.					
			Materiaal sorteren/zeven en in deelstromen scheiden.					
			Vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr.					
			118140, 118150, 118160 en/of 118170.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
118140			Bestekspost toegevoegd				
118140	810299		Laden, afv. en storten bermmateriaal, teerh. asf.	ton	125,00	F	
			Betreft: teerhoudend asfalt, bewerkt volgens				
			bestekspostnr. 118130.				
			Laden uit depot en vervoeren naar een inrichting.				
118150			Bestekspost toegevoegd				
118150	810299		Laden, afv. en storten bermmateriaal, teerh.puin.	ton	125,00	F	
			Betreft: teerhoudend puin, bewerkt volgens				
			bestekspostnr. 118130.				
			Laden uit depot en vervoeren naar een inrichting.				
118160			Bestekspost toegevoegd				
118160	810299		Laden, afv. en storten bermmateriaal, puin.	ton	125,00	F	
			Betreft: schoon puin/keien, steenachtig materiaal,				
			bewerkt volgens bestekspostnr. 118130.				
			Laden uit depot en vervoeren naar een inrichting.				
118170			Bestekspost toegevoegd				
118170	810299		Laden, afv. en storten bermmateriaal, grond.	ton	125,00	F	
			Betreft: grotendeels kleigrond, vermengd met zand,				
			bewerkt volgens bestekspostnr. 118130.				
			Klasse Industrie.				
			Laden uit depot en vervoeren naar een inrichting.				
126150			Tekstuele wijziging, type gewijzigd naar 11B				
126150	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	50,00	F	
			Betreft: rode asfalt deklaag t.p.v. fietspaden.				
			Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled asfalt				
			bestaan.				
			Totaal 500 m2				
		6.	Asfalt: SMA -NL 11B 70/100, rood:	ton			50,00 L
			- zie art. 81.26 van deel 3 voor de eisen.				
			Proefstukken ter goedkeuring indienen bij de directie,				
			uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de werkzaamheden.				
			Eén zijde van het proefstuk stralen of slijpen om de kleur				
			van zowel het nieuwe materiaal als het verweerde				
			oppervlak te kunnen beoordelen.				
		. .2. . . .	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		. .3. . . .	Laagdikte 40 mm				
		9	Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens				
			bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe asfaltlaag				
			aangebracht volgens bestekspostgroepen 122, 124 of				
			125.				
312120			Wijziging deficode positie 2, incl. transportafstand				
312120	220201		Grond vervoeren.	m3	2.850,00	F	
			Betreft: grond vervoeren vanuit depot naar plaats van				
			verwerking.				
			Betreft herbruikbare grond voor aanvullen bermen.				
			Grondsoort: kleigrond				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraven van cunetten.				
		.2.	Vervoeren naar: de plaats van verwerking;				
			Rekening houden met een transportafstand (enkele				
			reis) van 20 km.				
		.9.	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van				
			herkomst.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
831170			Tekstuele wijziging, toevoeging fase				
831170	620405		Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	keer	2,00	F	
			De aannemer dient in het kader van bestekspostnr.				
			831030 een plan op te stellen voor de faserings- en				
			verkeersmaatregelen en de eventueel benodigde				
			tijdelijke VRI.				
			Uitgangspunt is een 2-fasen systeem.				
			Lengte werkvak: 500 m				
		9.	Detectie ter keuze aan de aannemer.				
		2.	Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te				
			verzorgen voedingspunt				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 26 Bouwstoffen

81 26 05 Steenmastiekasfalt

00 Wijziging lid 02, bullit 2.

02 In aanvulling op artikel 81.26.03 van de Standaard moet steenmastiekasfalt kleur rood voor deklagen, voldoen aan de volgende materiaaleisen:

- steenslag 2, kleur door en door rood;
- 3,0% (m/m) rode pigment, ijzeroxide Bayferrox 130.