

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst / opdrachtgever:	Gemeente Noordoostpolder
Project:	RAW-Raamovereenkomst Asfaltonderhoud
Besteknummer:	ARC-2024-034

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot vrijdag 4 oktober 2024 (12:00 uur) wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:
Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze 2e Nota van Inlichtingen.

BESTEKSDEEL 1, 2.2 EN 3

De besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen als bijlage bij deze 2e Nota van Inlichtingen weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze 2e Nota van Inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat. De rsx-file van het werkbestek wordt als service verstrekt.

Namens de opdrachtgever, 10-10-2024

Bijlagen:

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde onderdelen van bestek deel 1, 2.2 en 3;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- RSX-file werkbestek;
- NSX-file nota van inlichtingen.

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

Lid 8 gewijzigd.

1. De duur van de overeenkomst is één (1) jaar, vangt aan op 1 januari 2025 en eindigt op 31 december 2025.
2. Na de in lid 1 genoemde periode bestaat de mogelijkheid tot verlenging van deze overeenkomst met maximaal drie (3) maal één (1) jaar.
3. De opdrachtgever zal de aannemer minimaal 3 maanden voor het aflopen van de overeenkomst of verlenging schriftelijk op de hoogte stellen of (opnieuw) gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging van de overeenkomst. De duur van de overeenkomst kan dus maximaal vier (4) jaar bedragen tot uiterlijk 31 december 2028.
4. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verlengen. Verlengingen zijn afhankelijk van de Better Performance score, zoals omschreven in paragraaf 01.01.16 van deel 3 van dit bestek.
5. Per contractjaar bereiken aannemer en directie overeenstemming over de exacte startdatum en opleveringsdatum van het betreffende contractjaar, waarbij de werkzaamheden jaarlijks uitgevoerd dienen te worden tussen 1 januari en 31 juli, in het volgende stramien:
 - a. Van januari t/m maart doet de aannemer onderzoek, engineert en stelt maatregelen op, brengt advies uit en stelt maatregelen voor;
 - b. Op 1 april is de deelopdracht bekend en gecalculeerd, de gegevens gaan naar de opdrachtgever ter controle;
 - c. Rond 1 mei start de aannemer met uitvoeringswerkzaamheden en rond de werkzaamheden uiterlijk 31 juli af i.v.m. agrariërs.
6. De werkzaamheden dienen per contractjaar aaneengesloten uitgevoerd te worden tenzij anders met de directie is overeengekomen.
7. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van de werkzaamheden termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigd.
8. Indien de aannemer de opleveringstermijn van een deelopdracht overschrijdt kan de opdrachtgever op basis van lid 3, verwoord in paragraaf 42 van de UAV een korting opleggen van € 1.000,-- (zegge duizend euro) per werkdag. Overige kortingen en boetes zijn in deel 3 van dit bestek weergegeven. Het bedrag van de kortingen kan oplopen tot maximaal 5,00% van de deelopdrachtsom.
9. Het bepaalde in artikel 01.13.07 'Flexibele uitvoeringstermijn' van de Standaard is niet van toepassing.

PAR

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
126110			Tekstuele wijziging m.b.t. steenslag				
126110	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: asfalt deklaag. Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled asfalt bestaan. Steenslag: porfier, bestone of een gelijkwaardige steenslag 3 soort. Totaal 2.500 m2 5. Asfalt: SMA-NL 11B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .3. Laagdikte 40 mm .9 Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe asfaltlaag aangebracht volgens bestekspostgroepen 122, 124 of 125.	ton	250,00	F	
127110			Hoofdcode gewijzigd, post inhoudelijk ongewijzigd				
127110	814199		Aanbrengen oppervlakbehandeling met 2x afdekmat. Betreft: aanbrengen van een slijtlaag. Eén keer spuiten met bindmiddel, twee keer strooien; eerst met 4/8 en vervolgens licht afstrooien met 2/6. Leverantie bindmiddel en afdek materiaal volgens bestekspostnrs. 127120, 127130 en 127140. Vooraf schoonmaken volgens bestekspostnr. 116110 en/of 116120. Aan de buitenzijden van het te behandelen oppervlak ter breedte van 0,25 m een extra hoeveelheid van 1,0 kg/m2 bindmiddel aanbrengen. Totale breedte groter dan 2,50 m Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,60 kg/m2. Hoeveelheid afdek materiaal 4/8: gemiddeld 11,0 kg/m2. Hoeveelheid afdek materiaal 2/6: gemiddeld 4,0 kg/m2. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegooppervlak en de aansluitende weggedeelten opzuigen. Periode bepalen i.o.m. directie. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Wachtperiode tussen het aanbrengen van de slijtlaag en het verwijderen van het losliggende materiaal is maximaal 4 weken.	m2	25.000,00	F	
							250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 26 Bouwstoffen

81 26 04 Asfaltbeton

00 Lid 02 bullit 2 gewijzigd

02 In aanvulling op artikel 81.26.02 van de Standaard moet asfaltbeton kleur rood voor deklagen, voldoen aan de volgende materiaaleisen:

- rode steenslag (Tillred of gelijkwaardig).
- tussen 5,4% en 6,4% zwarte bitumen.
- 3,0% (m/m) rode pigment, ijzeroxide Bayferrox 130.

04 In asfaltbeton voor deklagen mag maximaal 30% asfaltgranulaat worden toegepast.

05 In asfaltbeton met gemodificeerde bitumen mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

06 In asfaltbeton voor tussen- en onderlagen maximaal 60% asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 05 Steenmastiekasfalt

00 Wijziging lid 02, bullit 2.

02 In aanvulling op artikel 81.26.03 van de Standaard moet steenmastiekasfalt kleur rood voor deklagen, voldoen aan de volgende materiaaleisen:

- steenslag 3, kleur door en door rood;
- 3,0% (m/m) rode pigment, ijzeroxide Bayferrox 130.

Bladnr. 14 van 14
Afdrukdatum:
10-10-2024

RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034
2e Nota van inlichtingen versie 241010 SK
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

HFD PAR ART LID