

Nota van Inlichtingen
Audiovisuele Middelen Raadzaak gemeente Beuningen
TenderNed-kenmerk 478995
10 september 2024

No.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inschrijvingsleidraad K1 Oplossing (pag. 16)	Verduidelijking: ☐ Is het toegestaan om een gedetailleerde uitgewerkte opzet van de regiepositie aan te leveren gebaseerd op gegevens in de uitvraag van de aanbesteding en de schouw?	Opdrachtgever wenst door inschrijver overtuigd te worden dat hij in staat is de beste AVoplossing, en daaraan gerelateerde dienstverlening, aan te bieden binnen de gestelde financiële kaders. Inschrijver wordt gevraagd te beschrijven waarom zijn oplossing het beste tegemoet komt aan de gewenste AV-installatie volgens het Programma van Eisen. HOE inschrijver dit denkt te gaan doen, is aan inschrijver zelf. De toelichting dient door "niet-deskundig c.q. niet-technisch onderlegd " personen begrepen te worden. Specificaties van de AV-installatie dient als bijlage van het Prijzenblad ingediend te worden (zie par. 4.2 van de inschrijvingsleidraad).
2	Inschrijvingsleidraad K2 Plan van Aanpak; planning	Verduidelijking: Is het toegestaan om een gedetailleerde uitgewerkte planning op A3 formaat aan te leveren, gebaseerd op gegevens in de uitvraag van de aanbesteding?	In de inschrijvingsleidraad (pagina 17) staat reeds beschreven onder criterium K2 Plan van Aanpak: <i>De beantwoording dient kernachtig en goed leesbaar te zijn uitgewerkt in maximaal 4 pagina's A4, aangevuld met 1 pagina A3/A4 Planning.</i>
3	Inschrijvingsleidraad Facturatie (pag. 8)	De Aanbestedende Dienst geeft duidelijk het facturatieschema weer in de inschrijvingsleidraad. Bent u bereid akkoord te gaan met een aangepast facturatieschema hetgeen meer conform de aanschaf van de apparatuur is: - 1e deelfactuur: 30% bij orderbevestiging - 2e deelfactuur: 50% bij startdatum project zoals overeengekomen bij de orderbevestiging - 3e deelfactuur: 20% oplevering project	Tot onze spijt kunnen wij hier niet mee akkoord gaan.
4	PvE 3.1.10 punt 128	Er wordt ondersteuning gevraagd voor presenteren in HD (1920x1080 en 1920x1200), alle displays, camera's, projectoren en stream zijn echter in 16:9 verhouding. Moet de gehele signaalweg geschikt zijn voor 1920x1200 of is het voldoende als het aansluitpunt 1920x1200 ondersteunt (en/of converteert)?	De hele signaalweg en weergave op de schermen dient 1920x1080 te zijn. Indien een weergaveapparaat zoals een laptop een uitgangssignaal van 1920x1200 beschikbaar maakt, dient deze in de signaalweg te worden teruggebracht naar 1920x1080. Dat betekent dat in de weergave er zwarte balken links en rechts van het actieve video van de bron van 1920x1200 zichtbaar zijn.
5	PvE 3.1.15 punt 147 / 4.7 punt 227	Bij de perstafel wordt 3x XLR + 3x HDMI gevraagd. Bij punt 227 wordt aangegeven dat ALLE media/persaansluitingen en overige aansluitingen galvanisch gescheiden moeten zijn. Geldt dit dan ook voor de HDMI aansluitingen?	Ja, dit geldt ook voor de HDMI aansluitingen.
6	PvE 3.1.7 punt 110	Is het mogelijk dat de Aanbestedende Dienst de maatvoering van het herbruikbare huidige projectiescherm opgeeft?	De afmetingen die zijn opgenomen in eis 225 zijn de afmetingen van het huidige projectiescherm (228x144cm).
7	PvE 3.1.7 punt 110c	Wordt door de E-installeur een KNX koppelmodule voorzien en zo ja, welk type?	Inschrijver dient een koppeling te voorzien op basis van spanningsloze contacten. Indien tijdens de designfase blijkt dat deze koppeling ontoereikend is dan zal de KNX module door Opdrachtgever op specificaties van Opdrachtnemer worden vervangen.
8	PvE 3.2 Hybride vergaderen	Er wordt duidelijk aangestuurd op gebruik van Teams. Het is dus niet de wens van de klant dat online deelnemers en deelnemers in de zaal min of meer dezelfde look en feel hebben, wachtrijen, stemmogelijkheden/subtitles etc. krijgen? Want dat is met de huidige stand der techniek ook uitstekend mogelijk.	Dat is juist.
9	PvE 3.3 punt 176	Verduidelijking: "U geeft aan dat de testomgeving is ten kantoren van de griffie van Opdrachtnemer. Dient dit niet bij de Opdrachtgever te zijn ?"	Dank voor de opmerksomheid. Uiteraard wordt bedoeld "ten kantore van de griffie van Opdrachtgever".
10	PvE 3.4 punt 186	Er dienen ook voor de testomgeving koppelingen te worden gemaakt, soms ook met fysieke kabelverbindingen. Wat voor ruimte wordt beschikbaar gesteld voor deze testomgeving? Worden deze kabelverbindingen voorzien door de E-installeur?	De locatie binnen het gemeentehuis is op dit moment nog niet vastgesteld. Ja, alle verbindingen tussen deze ruimte en andere ruimtes zullen worden voorzien door Opdrachtgever.
11	PvE 3.4 punt 186d iii	"Bij raadsvergaderingen tevens duiding van een spreker of dit een interruptie betreft of niet;" Wij doen de aanname dat hier bedoeld wordt dat de losse interruptie lijst moet kunnen worden getoond én beheerd door het VMS, is deze aanname correct?	Het tonen van een losse interruptielijst in het VMS, die tevens in het VMS kan worden beheerd, wordt gezien als een mogelijke oplossing.
12	PvE 4.2 punt 203	Na afloop neemt de opdrachtgever de vrijheid voor "eigen rekening van de opdrachtnemer" bij een onafhankelijk toetsingsorgaan een toets uit te voeren (bijvoorbeeld een PEN test). Welke kosten worden daarvoor aan de opdrachtnemer doorberekend? Opdrachtnemer heeft daarin blijkbaar geen keuze van het toetsingsorgaan en dus ook geen invloed op de kosten daarvan?	U dient deze eis te lezen als "voor rekening van Opdrachtgever".
13	PvE 4.3 punt 212	Alle camera's worden geleverd in een nader te bepalen RAL kleur en inclusief montagevoorziening. De camera's zijn over het algemeen leverbaar in zwart of wit en niet in een custom kleur. Is de Aanbestedende Dienst bereid om deze eis te laten vallen?	Ja, daar gaat Opdrachtgever mee akkoord met dien verstande dat wordt afgestemd of een camera zwart dan wel wit wordt geleverd.

14	PvE 4.3 punt 212e	CMOS ½.3 of groter. Dit lijkt een druk/zet fout. Vermoedelijk wordt bedoeld 1 2/3 (1,66) Inch?	Dank voor de opmerkelijkheid. Bedoeld wordt een CMOS sensor met een diagonaal van 1/2.3 inch of groter.
15	PvE 4.3 punt 212k	Camera's worden geleverd in een "nader te bepalen RAL kleur". Camerafabrikanten raden meestal of om hun camera's een andere kleur te geven. Mogen we ervan uitgaan dat uitsluitend wordt gekozen uit de beschikbare standaardkleuren van de fabrikant? (bijvoorbeeld wit/beige, zwart/antraciet, zilver)	Ja, daar gaat Opdrachtgever mee akkoord met dien verstande dat wordt afgestemd of een camera zwart dan wel wit wordt geleverd.
16	PvE 4.6 punt 225	Resolutie (native) van ten minste 1920x10180 pixels. Dit lijkt een druk/zetfout en er lijkt 1920x1080 pixels bedoeld te zijn, echter staat bij 225e een projectieformaat van 228x144cm vermeld wat een verhouding is van 16:10. Is bij de projector dan toch 1920x1200 bedoeld?	Inderdaad wordt bedoeld 1920x1080. De weergaven van het video dienen altijd standaard 1920x1080 te zijn. Het is juist dat de afmetingen van het projectiescherm 228x144 bedragen, echter ook hier wordt voorzien een weergave van 16:9 hetgeen de projector native dient te kunnen tonen.
17	PvE 5.5.3 Bouwfase wijzigingen	Oorspronkelijke tekst: " Wijzigingen tijdens de projectperiode worden slechts na wederzijdse afstemming, en pas na een formeel akkoord door Opdrachtgever, doorgevoerd." Naar onze mening doen wijzigingen tijdens de projectperiode onrecht aan de beginselen van gelijkheid en transparantie. En deze mogelijkheid tot wijzigingen werken mogelijk manipulatie tijdens inschrijving en na gunning in de hand. Wij verzoeken u dit te wijzigen naar: Tijdens de projectperiode mag, maar slechts na volledige wederzijdse afstemming afgeweken worden van het meegeleverde voorlopig ontwerp. Dit voor zover deze afwijking niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de opdracht zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en daaruit volgende jurisprudentie. Specifiek is van een wezenlijke wijziging tenminste in die gevallen sprake indien de opdrachtsom met meer dan 10% toeneemt en/of de afwijking leidt tot een wijziging in bijvoorbeeld het design, de voorwaarden, de eisen, de specificaties en/of producten, die als zij deel van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, de toelating van of gunning aan andere dan de oorspronkelijk geselecteerde gegadigde(n) mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende deelnemers aan de aanbestedingsprocedure zouden hebben aangetrokken. Het design wordt afgesloten voor de bouwfase met een akkoord door Opdrachtgever op alle designdocumenten alsmede op de apparatuur lijst." Gaat u hiermee akkoord en zo nee, dan ontvangen wij graag van u een uitvoerige en specifieke motivatie waarom niet.	De oorspronkelijke tekst: " <i>Wijzigingen tijdens de projectperiode worden slechts na wederzijdse afstemming, en pas na een formeel akkoord door Opdrachtgever, doorgevoerd</i> " is gewijzigd naar: " <i>Tijdens de projectperiode mag, maar slechts na volledige wederzijdse afstemming afgeweken worden van het meegeleverde voorlopig ontwerp. Dit voor zover deze afwijking niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de opdracht zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en daaruit volgende jurisprudentie ."</i> De in de vraagstelling weergegeven vervolgttekst, waarin wordt aangegeven wanneer sprake is van een "wezenlijke wijziging", is niet overgenomen omdat dit o.i. niet de gehele lading dekt, zie de artikelnummers 2.163a t/m 2.163g Aw 2012.
18	PvE 6 punt 304	Alle kosten voor reparatie zijn inbegrepen in de jaarlijkse kosten. Geldt dit ook voor buiten garantie reparaties aan apparatuur?	Ja dat is juist. Uiteraard geldt hier de uitzondering indien het defect te wijten is aan verkeerd gebruik door Opdrachtgever. Voorbeelden hiervan zijn het uitvallen van de koeling in de centrale apparatenruimte waardoor apparaten oververhit raken, of een glas cola dat per ongeluk in een bedieningspaneel valt.
19	PvE 6 punt 306	Na reparatie of vervanging is er weer een jaar garantie van toepassing. Eén jaar is niet gebruikelijk na een reparatie, gebruikelijk is op dezelfde fout een garantie van 3 maanden te verlenen. Is dit akkoord?	Daar kan Opdrachtgever niet mee akkoord gaan.