

# Programma van eisen Aanschaf banden en montage

Nr.	
1.	<p>De dienstverlening heeft betrekking op banden voor de wegvoertuigen. De dienstverlening bestaat onder andere uit ( voor zover van toepassing ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveren en monteren banden</li> <li>- Banden en wielen balanceren</li> <li>- Reparaties van banden</li> <li>- Banden inspecteren</li> <li>- Koud vernieuwen van banden</li> <li>- Inname karkassen</li> <li>- Herprofilen ( opsnijden ) van banden</li> <li>- Uitlijnen van voertuigen ( optioneel )</li> </ul>
2.	De geleverde of gerepareerde banden voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en bepalingen bij aflevering.
3.	Alle te leveren banden dienen nieuw en ongebruikt te zijn (uitgezonderd vernieuwde banden). Het leveren van gebruikte banden of banden met een productiedatum ouder dan twee jaar is niet toegestaan.
4.	Op afroep worden de banden gemonteerd + gebalanceerd op velg opgehaald en geleverd bij de werkplaats van RMN te Soest. RMN spant zich hierbij in om het aantal vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Kosten voor het halen en brengen van de banden dienen bij de prijs van de inschrijver te zijn inbegrepen.
5.	De inschrijver is aangesloten bij of erkend door de VACO.
6.	De inschrijver levert alleen banden die voldoen aan de specificaties die van toepassing zijn voor de banden van het voertuig, waarop de banden gemonteerd worden.
7.	Indien de inschrijver bij een bestelling van een band, welke niet in het prijzenblad is opgenomen, geen marktconforme prijs aanbiedt, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de opdracht hiervoor bij een andere leverancier te plaatsen.
8.	De door inschrijver uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd door vakkundig personeel. Dit houdt in dat het personeel dient te beschikken over een VCA-certificaat of gelijkwaardig en een certificaat veilig werken langs de weg of gelijkwaardig.
9.	<p>Opdrachtgever monteert banden van A-merken. Tot de A-merken worden in ieder geval de volgende bandenmerken gerekend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bridgestone</li> <li>- Continental</li> <li>- Goodyear</li> <li>- Michelin</li> <li>- Dunlop</li> <li>- Pirelli</li> </ul>

	Op het prijsinvulformulier dient inschrijver de prijzen, bandmerk- en type in te vullen van de aangeboden producten. In het geval dat inschrijver wenst in te schrijven met een ander merk waarvan hij vindt dat het een A-merk betreft, dient inschrijver dit bij inschrijving schriftelijk te motiveren.
10.	De gestuurde assen van vrachtwagens worden voorzien van banden met een stuuras/lijnprofiel in de maten 385/65R22.5 & 385/55R22,5 en 315/80R22.5 & 315/70R22,5 met een maximum laadvermogen ( vermeld op kenteken ). De aangedreven assen van vrachtwagens dienen te worden voorzien van een zogenaamd regionaal trekasprofiel in de maat 315/80R22.5 & 315/70R22,5 met een maximum laadvermogen ( vermeld op kenteken ). Het is daarbij niet toegestaan om op de gestuurde as een coverband of opgesneden band te monteren. Het is toegestaan dat inschrijver een alternatief aandraagt voor een regionaal trekasprofiel mits de kwaliteit ervan minstens gelijkwaardig is.
11.	Voor de vrachtwagens wil de opdrachtgever zoveel mogelijk gebruik maken van zogenaamde vernieuwde banden (uitgezonderd op de vooras van het voertuig). Het vernieuwen van banden vindt zoveel mogelijk plaats met eigen karkassen van de opdrachtgever. Indien er niet voldoende karkassen van de opdrachtgever beschikbaar zijn, mag tevens gebruik gemaakt worden van karkassen van derden. Inschrijver vult hiervoor de minderprijs in op het prijsinvulformulier (minderprijs ten opzichte van de nieuwe aangeboden band met dezelfde afmetingen, profiel en coderingen).
12.	Op de factuur zijn in ieder geval vermeld: a. de datum en de omschrijving van de Opdracht; b. inkoopordernummer; c. de periode waarop de factuur betrekking heeft; d. aantal geleverde banden/montage inclusief nummer; e. de verbruikte materialen; f. het verschuldigde bedrag exclusief BTW; g. het verschuldigde bedrag inclusief BTW; h. het BTW bedrag. i. bandenmerk en type j. oorzaak reparatie, vervanging (voor zover van toepassing) k. uitgevoerde werkzaamheden (voor zover van toepassing) l. aanbestedingsnummer Bij het ontbreken van één van de genoemde elementen a t/m h worden facturen niet in behandeling genomen.
12.	De opdrachtnemer richt de factuur aan en verzendt de factuur elektronisch: RMN, Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Email: facturen@RMN.nl
13.	Het format is uitsluitend een PDF of UBL bestand en mag slechts één (1) factuur bevatten. Eventuele bijlagen bij de factuur moeten in één (1) bestand zitten met de factuur.

14.	Inschrijver stuurt éénmaal per week , achteraf, een verzamelfactuur met facturen per kostenplaats en vermeldt op de factuur minimaal: - de week waarop de factuur betrekking heeft; - Het daadwerkelijk geleverde banden; - welke van de vier situaties uit het prijzenblad van toepassing was; - het BTW bedrag; - verplichtingenummer (wordt door Opdrachtgever aangeleverd)
15.	De door de inschrijver te leveren koud vernieuwde banden zijn geproduceerd onder de norm ECE-R109 en ISO-14001. De karkassen van de vernieuwde banden bestaan uit voormalig A-merken banden. Het is toegestaan dat inschrijver warm vernieuwde banden levert mits de kwaliteit ervan minstens gelijkwaardig is aan koud vernieuwde banden.
16.	Bij het vervangen van banden inspecteert en controleert de inschrijver deze op geschiktheid als karkas (voor bandvernieuwing) en adviseert opdrachtgever hierover.
17.	De inschrijver biedt de opdrachtgever (of een instantie namens de opdrachtgever) de gelegenheid om alle (afgedankte) banden te kunnen inspecteren op mogelijk hergebruik (vernieuwde banden).
18.	Op alle geleverde banden wordt een minimale garantie op fabricage- en productiefouten van twee (2) jaar afgegeven. Dit betreft de fabrieksgarantie en de garantie inzake de montage.
19.	In het geval van een fabricagefout demonteert de inschrijver de band(en) kosteloos, neemt deze retour en levert en monteert kosteloos nieuwe banden. De inschrijver staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten als voor de kwaliteit van de dienstverlening.
20.	Het afwijzen van garantieclaims kan Inschrijver alleen door opdrachtgever te overtuigen dat de noodzakelijke reparatie of vervanging wordt veroorzaakt door foutief gebruik of schade (die niet door/namens inschrijver is veroorzaakt). Inschrijver zal hiertoe foto's en/of ander aantoonbaar bewijs aanleveren.
21.	De inschrijver biedt garantie op de uitgevoerde werkzaamheden van minimaal 3 maanden, waarin herstel kosteloos en per direct wordt uitgevoerd als opdrachtgever de inschrijver hierop aanspreekt.
22.	De te leveren banden voldoen minimaal aan de eisen van ISO 3877-1 (banden).
23.	De banden zijn voorzien van een Europees label met tenminste de volgende indexering (volgens ISO 28580:2018): - brandstof efficiëntie op stuurass: klasse B of beter - brandstof efficiëntie op trekas: klasse B of beter - grip op nat wegdek: klasse B of beter - extern afroegeluid: maximaal 72 dB(A) Deze eis is niet van toepassing voor hernieuwde banden.
24.	De inschrijver levert (na gunning) een overzicht met de namen van de personen die optreden als centrale contactpersoon en diens plaatsvervanger. Indien de contactpersonen wijzigen, wordt dit direct doorgegeven aan de opdrachtgever.

25.	De kosten/werkzaamheden kunnen worden uitgesplitst per 'oorzaak': slijtage, schade, inspectie, etc. Voorgaande moet duidelijk weergegeven zijn in de wekelijkse facturatie. Tevens dient er elk kwartaal een managementrapportage aangeleverd te worden inzake de geleverde en gemonteerde banden met de oorzaak van de vervanging en/of reparatie.
26.	Op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur dient er een servicepunt beschikbaar te zijn in een cirkel van 15 km rondom onze vestiging in IJsselstein.
27.	Bij een melding van bandenpech op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur, buiten het werkgebied van de opdrachtgever, dient de inschrijver er voor zorg te dragen dat het gestrande voertuig binnen 3 uur na melding operationeel inzetbaar is. Buiten deze genoemde tijden geldt een operationele inzetbaarheid binnen 5 uur. Voorgaande geldt enkel voor de vervoersbewegingen binnen Nederland.
28.	Alle afgedankte voertuigbanden, die niet meer geschikt zijn voor hergebruik, worden door de inschrijver afgevoerd en op milieuvriendelijke wijze hergebruikt of verwerkt.
29.	Inschrijver houdt een dusdanige voorraad aan dat vervanging van banden van een voertuig altijd binnen twee werkdagen kan worden gerealiseerd (geldend voor alle op het prijsinvulformulier vermelde bandenmaten en profielen).
30.	Banden dienen bestand zijn tegen aanrijdingen met trottoirbanden.