

Nota van Inlichtingen 1

Perceel 1: Onderhoud en projecten Pompen en Gemalen

Perceel 2: Onderhoud en projecten Fonteinen en Watergeefinstallaties

Gemeente Nijmegen

30 september 2024

nr	PerceelNr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Locatie bezoek	Graag zouden wij de locaties in het veld willen bezoeken om een goed beeld te krijgen van areaal zodat wij hierop het MJOP op kunnen baseren. Is dit mogelijk om met de toezichthouder dit uit te voeren of kunnen wij een sleutel krijgen?	Nee, dit is niet mogelijk. Met de gegeven informatie in de aanbestedingsstukken moet het voor nu mogelijk zijn om een inschrijving in te dienen.
2.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	bijlage B1, Programma van eisen pag. 9 par. 1.2.4	Gedurende de eerste maand na ingang van het contract dienen de storingsnummers (stickers) op alle objecten ge-update te worden met actuele contactgegevens. De oude nummers mogen niet meer zichtbaar zijn. Moet de ON deze leveren en aanbrengen? Indien ja, kunt u hier een post voor opnemen in de inschrijfstaat?	Opdrachtnemer moet dit verzorgen en er mogen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht. De prijs voor dergelijke handelingen moet verdisconteerd zijn in de prijs die Inschrijver kan opgeven.
3.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	bijlage B1, Programma van eisen pag. 13 par. 1.7.1	Over welke keuring word hier gesproken ?	De keuring van het object moet compleet in SAM worden ingevuld volgens de BRL K14020. Alle vakjes moeten zijn ingevuld.
4.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Bijlage 1 pag. 30+31 artikel 1A.2	Niet alle genoemde werkzaamheden (punt 1 t/m 9) zijn van toepassing op alle installaties, kunt u een overzicht aanleveren voor welke installaties deze werkzaamheden van toepassing zijn voorzien van hoeveelheden, afmetingen, oppervlakten en mate van vervuiling enz... ? niet al deze gegevens zijn in SAM opgenomen en kunnen alleen gedeeltelijk uit foto's worden gehaald. dit kan leiden tot verschillende interpretaties tussen de inschrijvers en verschillen in calculaties. OG moet een gelijk speelveld waarborgen tussen de inschrijvers.	Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN op pagina 33 van het document P1 Bijlage B Programma van eisen pompen en gemalen: de punten 1 t/m 9 geldt voor alle gemalen die beginnen met 1-... (zijn er 11) en het vacuüm gemaal 5-51. Daarnaast geldt punt nr 3 Onkruidvrij houden rond het gemaal, er mag geen gif gestrooid worden. Ook voor de 3 BBB's (6-01 6-51 en 6-52)
5.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Bijlage 1 pag. 34 artikel 1A.2.9	Met welke mate van vervuiling in de gemaalkelders moet de inschrijver rekening houden in zijn calculatie ?	<10%
6.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Aanbesteding leidraad pag. 21 par 5.5	Moet het plan van aanpak geanonimiseerd worden ingediend ?	Nee. Aanbestedende dienst heeft een goede commissie ingesteld die de beoordeling conform bepalingen van de Aanbestedingswet uitvoert.
7.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Bijlage K1 pag. 1	U vraagt hier een totaalprijs per object per keer, volgens bijlage 1 moeten er echter verschillende werkzaamheden met verschillende frequenties worden uitgevoerd: Reinigen (1 of 2 keer), gebouw reinigen, dakgoot schoonmaken, 1,2 of meerdere pompen enz.... (zie bijlage 1) Inschrijver moet nu met bijlage	Het betreft hier standaardwerkzaamheden en een aantal aanvullingen per gemaal voor het preventieve onderhoud. . Aangegeven is ook de frequentie per jaar. Deze vraagt Aanbestedende dienst als pakket uit per gemaal Aanbestedende dienst verwacht in de

			1 en SAM een opsomming maken om tot een totaalprijs te komen waarin ook nog verschillende zaken die maar 1 keer per jaar moeten verrekenen over de keren aangegeven in de inschrijfstaat. Dit is erg foutgevoelig en kan leiden tot grote verschillen tussen de inschrijvers. Kunt u de invulstaat zo aanpassen dat alle werkzaamheden er duidelijk in staan zodat er zoals de OG ook wenst een transparante lijst ontstaat waarin alle posten terug te herleiden zijn ? zo wordt er ook een duidelijk gelijk speelveld tussen de inschrijvers geborgd.	prijslijst een all in prijs per gemaal voor dit geplande onderhoud.
8.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fontein en watergeefinstallat ies	Anoniem indienen PVA	Graag willen wij het plan van aanpak geanonimiseerd, dit om een gelijk speelveld te creëren. Zou opdrachtgever met dit voorstel akkoord willen gaan?	Nee, dit vindt Aanbestedende dienst niet nodig. Zie ook de beantwoording van vraag 6.
9.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	Programma van eisen pompen en gemalen risicoscore	Artikel 1.6.1 beschrijft dat de huidige risicoscores van de objecten vermeld staan in het beheerprogramma SAM en dat deze minimaal gehandhaafd moeten blijven. Echter, er wordt geen specifieke methode beschreven voor het berekenen van deze risicoscores. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke criteria en methoden worden gebruikt om de risicoscores te berekenen en te evalueren ?	De risicoscore wordt berekend door SAM aan de hand van Storingen, leeftijd en Conditie.
10.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	Aanbestedigsl eidraad transparantie in prijsystemati ek	In sectie 5.6 wordt gevraagd om transparantie in de prijssystematiek. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke specifieke informatie over kostprijzen en opslagen moet worden verstrekt?	Van Inschrijver wordt een transparantie in de prijssystematiek gevraagd die verifieerbaar is voor Aanbestedende dienst. Aanbestedende dienst wil hierin niets voorschrijven maar legt de verantwoordelijkheid en vindingsrijkheid hiervoor bij Inschrijver.
11.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	Aanbesteding sleidraad Kwaliteit - plan van aanpak	In sectie 5.5 wordt gevraagd om een Plan van Aanpak van maximaal 6 A4 voor Perceel 1 en 4 A4 voor Perceel 2. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat dit inclusief bijlagen is, of mogen bijlagen apart worden toegevoegd?	Alle restricties van het aantal pagina's is inclusief bijlagen.
12.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	Aanbestedigsl eidraad prijsstelling	In sectie 5.2 wordt een bandbreedte voor de prijsstelling genoemd. Wat gebeurt er als de inschrijving buiten deze bandbreedte valt? Wordt de inschrijving dan automatisch uitgesloten?	In dezelfde paragraaf: '(...) <i>hogere of lager is dan de bandbreedte in de prijsstelling, wordt de Inschrijving ter zijde gelegd en komt Inschrijver niet voor gunning van de Opdracht in aanmerking.</i> '
13.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	Aanbestedigsl eidraad verificatieges prek	In sectie 4.8 wordt een verificatiegesprek genoemd tussen de gemeente Nijmegen en de voorlopig winnende inschrijver. Kan de aanbestedende dienst specificeren welke onderwerpen tijdens dit gesprek aan bod komen en welke documentatie de inschrijver moet voorbereiden?	In dezelfde paragraaf staan de onderwerpen vermeld die bij het verificatiegesprek aan de orde komen. Verder dient Inschrijver bewijsmiddelen te overleggen zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.
14.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: x. Klemmenstrook verbinding controleren; Vraag: Betreft dit een visuele controle of aandraaien op moment?	Visueel en fysiek, niet op moment.
15.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemaal en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: vi. Ontbrekende tekst/coderingsplaatjes aanbrengen; Vraag: Om hoeveel ontbrekende plaatjes gaat het en is dit verrekenbaar?	De installaties zijn nu voorzien van coderingsplaatjes. Mocht er een plaatje weg zijn dan moet deze vervangen

16.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: v. Signaallampjes controleren en zo nodig vervangen; Vraag: Is het vervangen van signaallampjes verrekenbaar?	Artikel 1.3.4, nee het vervangen van het lampje is niet verkenbaar en dient bij inschrijfprijs te zijn inbegrepen.
17.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: iii. Hang en sluitwerk controleren en zo nodig smeren en of vervangen; Vraag: Welk type hang en sluitwerk wordt hier bedoeld is het vervangen ervan verrekenbaar?	Hangsloten op de luiken, vervanging is verrekenbaar.
18.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: ii. Bijwerken van eventuele lakbeschadigingen in standaardkleur; Vraag: Welke standaardkleur hebben alle kasten?	Artikel 1.3.4, nee het vervangen van het lampje is niet verkenbaar en dient bij inschrijfprijs te zijn inbegrepen.
19.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.3 POMPEN	Tekst: 5. Alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen smeren; Vraag: Kunt u aangeven welke onderdelen en in welke hoeveelheden dit voorkomt dit om een juiste inschatting van de kosten te kunnen maken?	Nee, zie per locatie SAM voor een goede benadering.
20.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.3 POMPEN	Tekst: 2. Lagers op speling en smering controleren en zo nodig herstellen; Vraag: Wanneer men lagers van een pomp moet herstellen spreken we al snel van een complete revisie, is dit verrekenbaar?	Als lagers vervangen dienen te worden is dit verrekenbaar.
21.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.3 POMPEN	Tekst: 1. Pomp en aansluitingen controleren op corrosie en beschadigingen en zo nodig behandelen; Vraag: Betreft dit de beschadiging van de Coating, hoe dienen we de droogtijd bij een nat opgesteld gemaal te realiseren?	Als tijdens de onderhoudsronden geconstateerd wordt dat er ernstig sprake is van corrosie dan kan dit in het bouw overleg besproken worden. In overleg met Aanbestedende dienst wordt de behandeling besproken.
22.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.2 LEIDINGNET EN APPENDAGES	Tekst: 9. Het reinigen van de aanzuigmond; Vraag: Bedoeld u hier de aanzuigmonden in de natte kelder van de droogopgestelde gemalen?	Correct en tevens ook de aanzuigmond van nat opgestelde pompen.
23.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.2 LEIDINGNET EN APPENDAGES	Tekst: 8. Het controleren en reinigen van de (geur)filters; Vraag: Hoe dienen deze (geur) filters gereinigd te worden of bedoeld men het vervangen van de filterkorrels is dit verrekenbaar?	Buitenkant reinigen, bij vervanging korrels ook de binnenkant reinigen. Vervanging van het medium is verrekenbaar.
24.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.2 LEIDINGNET EN APPENDAGES	Vraag: 5. Het controleren van corrosie van het leidingnet en zo nodig behandelen; Vraag: Is het behandelen verrekenbaar, het is niet in te schatten per situatie wat hier de kosten van zullen zijn?	Zie de beantwoording van vraag 21.
25.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.2 LEIDINGNET EN APPENDAGES	Tekst: 3. Controle van de isolatie van het leidingnet; Vraag: Wat wordt hier bedoeld, betreft dit bijvoorbeeld de coating?	Bij 9 gemalen zit een hydrofoor die gevoelig zijn voor vorst. Hier moet de inkomende drinkwaterleiding gecontroleerd worden zodat hij niet kan bevriezen.
26.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.2 LEIDINGNET EN APPENDAGES	Tekst: 1. Algemene controle; Vraag: Betreft dit een visuele controle, of wat wordt hier bedoeld?	Visuele controle van leidingnet en appendages.
27.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN	Tekst: 4. Handdoekenautomaat bijvullen; Vraag: Kunt u aangeven om hoeveel locaties dit gaat met de hoeveelheid handdoeken?	Het betreft hier de droog opgestelde gemalen en het vacuüm gemaal. Deze zijn voorzien van een Torkrol dispenser.
28.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.9 REINIGING	Mag het vrijgekomen rioolslib verrekend worden volgens een vaste prijs per cuub, ook zodat u de afvalstromen uit uw gemeente inzichtelijk heeft?	Inschrijver kan dergelijke kosten verrekenen en in de transparante prijsystematiek de storkosten

		VAN GEMAALKELD ERS		aanleveren met de vermelding over welke gemalen het gaat.
29.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.9 REINIGING VAN GEMAALKELD ERS	Betreft het bij de Berg Bezink Bakken alleen het reinigen van de pompkelder/ ontvangstkelder, de bak zelf heeft ons inziens een zelf reinigingssysteem?	Het betreft hier alleen het reinigen van de ontvangstkelder, mocht de bak gereinigd dienen te worden dan is dit een aparte opdracht.
30.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN	Tekst: 3. Onkruidvrij houden rond het gemaal, er mag geen gif gestrooid worden.; Vraag: Wordt hier bedoeld alleen op de frequentie van het onderhoud, het onkruid vrij maken bedoeld?	Correct.
31.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN	Tekst: 3. Onkruidvrij houden rond het gemaal, er mag geen gif gestrooid worden.; Vraag: Kunt u aangeven om hoeveel vierkante meter het per gemaal betreft?	Bij droog opgestelde gemalen dient dit om het gebouw heen te gebeuren en bij de toegang. Bij nat opgestelde gemalen dient de dekplaat en voor de schakelkast vrij te zijn van onkruid.
32.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN	Tekst: 2. Dakkoepel schoonmaken en rommel van het dak afhalen dakgoot schoon maken na de herfst; Vraag: Wij zien in de SAM kijk account dat er een opstelplaats voor een ladder aan de droog opgestelde gemalen bevestigd zit. Is er in verband met betreding van het dak ook een bevestiging voor valbeveiliging en of randbeveiliging aanwezig zo niet moet voorziet de opdrachtgever hier ter zijner tijd in?	Arbo voorzieningen zijn of worden alsnog aangebracht.
33.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN	Tekst: 1. Ramen van binnen en buiten wassen; Zijn deze ramen zonder klimmaterialen bereikbaar vanaf het maaiveld, en van binnen uit de begane grondvloer?	Er zal een ladder of trap gebruikt moeten worden.
34.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.1 ALGEMEEN	Tekst: 1. Ramen van binnen en buiten wassen; Vraag: Kunt u aangeven per gemaal om hoeveel vierkante meter beglazing het gaat, dit is niet uit de SAM kijkaccount te halen?	Zie foto's.
35.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE pompen en gemalen Artikel 1A.2.9 REINIGING VAN GEMAALKELD ERS pagina 34	Tekst: 7. De reinigingsploeg bestaat uit een rioolcombi, inclusief twee mensen voor bediening; Bij de gemalen Lindenholt, Dukenburg en Neerbosch dient afgedaald te worden met 3 personen. Vraag: Aannemer werkt volgens veiligheidsvoorschriften "veilig werken in riolen" is het aan de aannemer te bepalen hoe de reinigingsploeg wordt samengesteld?	Ja, Inschrijver bepaalt de samenstelling.
36.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2 WATERVOOR ZIENINGEN FONTEINEN EN WATERGEEFI NSTALLATIES pagina 27	Zijn de werkzaamheden zoals omschreven aanvullend op het uitvoeren van de inspectie volgens de BRLK14020 of in plaats hiervan?	Aanvullend.
37.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en Gemalen Artikel 1A.2 VOORZIENIN	Zijn de omschreven werkzaamheden in dit PvE aanvullend op wat er in de BRLK14020 wordt gevraagd of in plaats hiervan?	Aanvullend.

		GEN RIOOLGEMAL EN en BBB's vanaf pagina 30		
38.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE pompen en gemalen Artikel 1A.2.9 REINIGING VAN GEMAALKELD ERS pagina 34	Tekst: 7. De reinigingsploeg bestaat uit een rioolcombi, inclusief twee mensen voor bediening; Bij de gemalen Lindenholt, Dukenburg en Neerbosch dient afgedaald te worden met 3 personen. Vraag: Is afdalen bij de overige gemalen betreft het reinigen niet noodzakelijk?	Bij alle droog opgestelde gemalen wel. Bij alle nat opgestelde gemalen niet.
39.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	Aanbesteding sleidraad 5.5. GC2.1 Kwaliteit – Plan van Aanpak pagina 21	Tekst: Hoe de inschrijver qua communicatie aansluit op het waterschap m.b.t. droogte, sproei verbod, grondwater onttrekking en wateroverlast richting opdrachtgever. Vraag: Kunt u toelichten wat u hier bedoeld?	Aanbestedende dienst heeft het beleid dat de sierfonteynen uitgaan tijdens het sproeiverbod. Inschrijver dient ervoor te zorgen dat ze op tijd op de hoogte zijn. Het gaat hier om alle fonteyn installaties die beginnen met 8-.. en dan de aanduiding 'Niet GRP'.
40.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	Referentiever klaring pagina 3	Tekst: Ervaring met zwemwaterkwaliteit, met beregeningsunits Vraag: Wat wordt hier bedoeld met ervaring met zwemwaterkwaliteit?	Ervaring met het meten en handhaven van de zwembadnorm.
41.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	Referentiever klaring pagina 1 en 3	Tekst: Het kunnen registreren en afrekenen in dit digitale systeem Vraag: Voor zowel perceel 1 als 2 welk digitaal systeem wordt hier bedoeld?	SAM.
42.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Pompen en Gemalen ARTIKEL 1.16.3 ZERO- EMISSIONS S VANAF 2025 pagina 23	Tekst: "Vanaf 2025 krijgt Nijmegen 3 zero- emissiezones, namelijk in de Binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Dit is belangrijk voor ondernemers die voor hun werk in deze gebieden moeten zijn. Hier mogen ondernemers dan alleen nog maar met bestelbussen en vrachtwagenszonder uitstoot rijden. Denk hierbij aan voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsfase. Uiteindelijk rijden er in 2030 alleen nog logistieke voertuigen in de zones op waterstof of elektriciteit. Dit geldt ook voor ON die onder contract staan van gemeente Nijmegen voor het uitvoeren van diensten en dient zich hieraan te conformereren." Vraag: Valt een rioolcombi ook onder de categorie in de overgangsregeling respectievelijk euro 6 bakwagen of euro 6 trekker?	Overgangsregeling vrachtauto's - Emissieklasse 6 bakwagens met een Datum Eerste Toelating (DET) tussen 1-1-2017 en 31-12-2019 hebben toegang tot 1-1-2028 - Emissieklasse 6 bakwagens die op 1 januari 2025 minder dan 5 jaar oud zijn (niet ouder dan 2020, datum eerste toelating) hebben toegang tot 1-1-2030 - Emissieklasse 6 trekkers voor opleggers die op 1 januari 2025 minder dan 8 jaar oud zijn (niet ouder dan 2017, datum eerste toelating) hebben toegang tot 1-1-2030 U kunt de informatie vinden onder: https://doehetzero.nl/. Hier kunt u op basis van het kenteken van de betreffende voertuigen de toegang controleren.
43.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Pompen en Gemalen ARTIKEL 1.4.6 pagina 18	Tekst: Uitvoeringsoverleg, Bouwvergadering en het Strategisch directie overleg Vraag: Waar vinden deze overleggen plaats, komt de opdrachtgever naar de aannemer of andersom?	Het overleg vindt normaliter plaats op een gemeentelijke locatie.

44.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteinen en watergeefinstallat ies	PvE Pompen en Gemalen ARTIKEL 1.4.6 pagina 12	Tekst: Twee wekelijks werkoverleg Vraag: Waar vindt deze plaats, komt de opdrachtgever naar de aannemer of andersom?	Het overleg vindt normaliter plaats op een gemeentelijke locatie.
45.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteinen en watergeefinstallat ies	PvE Pompen en Gemalen ARTIKEL 1.3.4 pagina 10	Tekst: "De aanneemsom is inclusief klein materiaal en exclusief verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen(1) en accu's(2) 2 Dit geldt alleen voor overstortmeters, regenmeters en debietmeters." Vraag: Behoren de overstortmeters, regenmeters en debietmeters op accu ook tot dit perceel?	De overstort en regenmeters en mobiele debietmeters vallen onder een nog aan te besteden derde perceel.
46.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteinen en watergeefinstallat ies	Concept raamovereen komst Art 2 Tarieven en indexering pagina 4	Tekst: "Verzoeken tot indexering als bedoeld in het vorige artikellid zijn gebaseerd op en gemaximaliseerd tot de CBS indexering Commerciële dienstverlening. / CBS diensten prijsindex (DPI) voor de commerciële dienstverlening waarbij rekening gehouden moet worden met de index 2018 = 100. Voornoemde prijs- index is te vinden op www.statline.cbs.nl ." Vraag: Wordt een negatief indexcijfer terzijde gelegd?	Nee.
47.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteinen en watergeefinstallat ies	Concept raamovereen komst Art 2 Tarieven en indexering pagina 4	Tekst: "Verzoeken tot indexering als bedoeld in het vorige artikellid zijn gebaseerd op en gemaximaliseerd tot de CBS indexering Commerciële dienstverlening. / CBS diensten prijsindex (DPI) voor de commerciële dienstverlening waarbij rekening gehouden moet worden met de index 2018 = 100. Voornoemde prijs-index is te vinden op www.statline.cbs.nl ." Vraag: Wij hebben deze index bekeken deze dekt de laatst vastgestelde CAO loonstijgingen in onze sector niet af. Mag er tenminste geïndexeerd worden met een indexcijfer wat in ieder geval de CAO loonstijging afdekt?	Inschrijver wordt gevraagd ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2 een concreet voorstel te doen voor het geldende indexcijfer. Aanbestedende dienst zal voorts het voorstel beoordelen.
48.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteinen en watergeefinstallat ies	Aanbesteding sleidraad 6.4. Inschrijfkoste n pagina 26	Tekst: Er wordt geen tenderkostenvergoeding ter beschikking gesteld gezien de beperkte offerte inspanning die wordt verlangd. Vraag: U vraagt naast het afprijzen 3 plannen van aanpak en 2 referenties wat de nodige inspanning kost, worden deelnemers gecompenseerd in deze kosten bijvoorbeeld met een percentage van de inschrijfsom?	Nee, Aanbestedende dienst acht de werkzaamheden die nodig zijn voor de verwerving van de opdracht en de concurrentiestelling daarbij, proportioneel voor de opdracht.
49.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteinen en watergeefinstallat ies	Aanbesteding sleidraad 5.3. Puntentoeke ning voor kwalitatieve subgunningsc riteria pagina 20	Tekst: De Inschrijver met de BPKV komt in aanmerking voor gunning van de Opdracht. Voorbeeld systematiek Vraag: We zien in het rekenvoorbeeld dat een betere beoordeling van het plan niet opweegt tegen een lagere prijs. Zou hierom de rekenformule kunnen worden aangepast zodat kwaliteit meer invloed krijgt op de uitslag.	Dank voor de suggestie maar de gunningssystematiek blijft ongewijzigd.
50.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters,	Aanbesteding sleidraad 3.3. Omvang van	Tekst: De uitgaven voor investeringen zullen per jaar sterker variëren dan de kosten voor preventief en curatief onderhoud. Deze zijn het moeilijkste in te	Aanbestedende dienst staat open voor voorstellen tot modificaties. Deze worden tot de investeringen gerekend.

	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	de opdracht pagina 9	schatten. Vraag: Mag de aannemer van dit bestek ook alle modificaties aan de installatie als zijnde "investeringen" uitvoeren?	
51.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	Aanbesteding sleidraad 3.1. Omschrijving van de opdracht pagina 8	"Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties Tekst: Het uitvoeren van het periodiek preventief jaarlijks onderhoud aan de installaties volgens BRL-K14020/01(A1) uit 2012 en de aanvullende eisen van de gemeente; " Vraag: Moet de aannemer van perceel2 in het bezit zijn van een geldig BRL-K14020/01 certificaat?	Ja, bij aanvang van de samenwerking moet Inschrijver in het bezit zijn van dit certificaat.
52.	Perceel 1 Onderhoudscontract rioolgemaal en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	Aanbesteding sleidraad 3.5. Looptijd van de opdracht pagina 10	Tekst: met één (1) Opdrachtnemer voor de duur van vier (4) jaar met de optie tot verlenging van tweemaal (2x) de periode van twee (3) jaar. Vraag: Er staat geschreven periode van twee (3) jaar. Wat moet het zijn 2 of 3 jaar?	Drie jaar.
53.	Perceel 1 Onderhoudscontract rioolgemaal en afsluiters, Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	Aanbesteding sleidraad 1.3. Planning pagina 4	Tekst: Uiterste datum van inschrijving 28 oktober 2024 om 14 uur Vraag: Zou de uiterste datum met tijd wat later in deze week kunnen? Dit in verband met de herfstvakantie de week ervoor, ons team wat zich bezig houdt met de inschrijving is dan niet compleet.	Nee, dit is niet mogelijk. Alle data, ook intern, zijn al ingepland zodat een tijdige gunning mogelijk is. Dit is nodig omdat ook de implementatieperiode na gunning beperkt is.
54.	Perceel 1 Onderhoudscontract rioolgemaal en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 Regeling/ 1A.2.6 Verdeelinrichting	De aanvullende eisen naast de BRL vanuit het PvE op elektrotechnisch gebied zijn sterk gericht op een NEN3140 inspectie. Bijzonderheden uit deze inspectie zijn niet te rapporteren in een SAM onderhoudsrapportage van bijvoorbeeld een rioolgemaal. Vraag: Dient deze inspectie separaat in SAM gerapporteerd te worden?	Ja, als bijlage in een separate actie.
55.	Perceel 1 Onderhoudscontract rioolgemaal en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 Regeling/ 1A.2.6 Verdeelinrichting	De aanvullende eisen naast de BRL vanuit het PvE op elektrotechnisch gebied zijn sterk gericht op een NEN3140 inspectie. De frequentie van BRL onderhoud van bij de gemalen varieert van 1 - 3 x per jaar. Vraag: Dienen deze extra elektrotechnische controles dezelfde frequenties te hebben als het BRL onderhoud?	Ja. De NEN3140 hoeft niet 3 x per jaar gedaan te worden.
56.	Perceel 1 Onderhoudscontract rioolgemaal en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 Regeling/ 1A.2.6 Verdeelinrichting	De aanvullende eisen naast de BRL vanuit het PvE op elektrotechnisch gebied zijn sterk gericht op een NEN3140 inspectie. Een BRL onderhoudsmonteur is (vaak) geen gecertificeerde NEN3140 monteur. Vraag: Dienen de inspecties uitgevoerd te worden door een NEN3140 gecertificeerde monteur?	De installatie moet altijd voldoen aan de NEN 3140.
57.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fontein en watergeefinstallaties Artikel 1.11.7	Tekst: ON voert het onderhoud zodanig uit dat er altijd aan de wetgeving wordt voldaan en vrijwaart OG hiermee van kosten van afkeuring. Vraag: Kunt u dit artikel verduidelijken, wat u hierme bedoeld?	Aanbestedende dienst ziet niet hoe deze tekst verder verduidelijkt kan worden. Wellicht kan Inschrijver voor Nota van Inlichtingen 2 een meer gerichte vraag stellen.
58.	Perceel 1 Onderhoudscontract rioolgemaal en afsluiters	PvE Pompen en gemalen ARTIKEL	Tekst: ON voert het onderhoud zodanig uit dat er altijd aan de wetgeving wordt voldaan en vrijwaart OG hiermee van kosten van afkeuring.	Zie de beantwoording van vraag 57.

		1.11.7 pagina 18	Vraag: Kunt u toelichten wat u hiermee bedoeld?	
59.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1.2.1	Tekst: Voor de pompen van de fonteynen en aanverwante aspecten zoals leidingdelen, drijvers, vlonders, etc., geldt dat deze in de winterperiode van oktober tot maart opgeslagen dienen te worden bij ON. Vraag: Mag dit buiten in een open stelling zijn?	Elektrische componenten binnen mechanische componenten mogen buiten droog opgeslagen worden.
60.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1.2.1	Tekst: Voor de pompen van de fonteynen en aanverwante aspecten zoals leidingdelen, drijvers, vlonders, etc., geldt dat deze in de winterperiode van oktober tot maart opgeslagen dienen te worden bij ON. Vraag: Kunt u aangeven om hoeveel stuks paletplaatsen dit gaat?	Nee.
61.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1.4.1	Tekst: In geval van zeer hoog urgente storingen (ernstige storingen), zal ON binnen 6 uur na melding van de storing op locatie bij het object met de herstelwerkzaamheden aanvangen. Vraag: Kunt u aangeven met hoeveel van bovenstaande meldingen wij per jaar rekening moeten houden?	Nee, incidenten zijn niet in te schatten.
62.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1.4.1	Tekst: In geval van zeer hoog urgente storingen (ernstige storingen), zal ON binnen 6 uur na melding van de storing op locatie bij het object met de herstelwerkzaamheden aanvangen. Vraag: Wanneer krijgt een fonteyninstallatie de classificatie zeer hoog urgent?	Denk aan een milieudelict of een volksgezondheid kwestie
63.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.8 POMPPUT	Tekst: 8. De leidingdoorvoeringen in controleren; Vraag: Bedoeld u hier de muurdoorvoeren?	Ja.
64.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.8 POMPPUT	Tekst: 7. Afsluiters, terugslagkleppen, vul- en aftapkranen, flenzen en koppelingen controleren op goede werking en lekkage en het zo nodig verhelpen ervan; Vraag: Is het "verhelpen ervan" verrekenbaar?	Ja.
65.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.8 POMPPUT	Tekst: 4. Mechanische ventilatievoorzieningen ten behoeve van de ruimte op goede werking controleren; Vraag: Hoe moet dit worden uitgevoerd. moet de luchtkwaliteit worden gemeten?	De luchtkwaliteit hoeft niet gemeten te worden. In een besloten ruimte moet inschrijver wel een gasmeter gebruiken ondanks de mechanische ventilatie.
66.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.8 POMPPUT	Tekst: 3. Grove verontreiniging uit de pompput verwijderen en filters reinigen; Vraag: Welke filters worden hier bedoeld?	Er zitten geen filters in de pompput, dit hoeft niet gedaan te worden.
67.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.8 POMPPUT	Tekst: 1. Lucht toe- en afvoerroosters reinigen en indien aanwezig het filtermateriaal vervangen; Vraag: Kunt u per gemaal de hoeveelheden en afmetingen specificeren zodat wij weten waar we rekening mee dienen te houden?	Nee, komt voor in de hoofdgemalen en schakelkasten. Materiaal kosten kunnen separaat verrekend worden
68.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.7 VERLICHTING / VERWARMIN G	Is de extra tijdsbesteding voor het vervangen van onderdelen verrekenbaar?	Ja.
69.	Perceel 1 Onderhoudscontr	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.7	Tekst: 3. Het vervangen van de defecte lampen;	Ja.

	act rioolgemalen en afsluiters	VERLICHTING / VERWARMIN G	Vraag: Is het benodigde materiaal verrekenbaar?	
70.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.7 VERLICHTING / VERWARMIN G	Tekst: 2. Het controleren en schoonmaken van de voor- en inschakelapparatuur; Vraag: Hiervoor dienen alle lampen te worden gedemonteerd is dit wenselijk?	Nee, niet wenselijk.
71.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.7 VERLICHTING / VERWARMIN G	Tekst: 1. Het schoonmaken van de reflectoren en glas; Vraag: Zijn alle lampen als uitgangspunt met een uitzettrap te bereiken?	Bij 5 gemalen niet: 1-02 1-03 1-04 1-05 1-07
72.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.6 VERDEELINRICHTING	Tekst: 17. Controle van de overspanningsbeveiligingen; Vraag: Betreft dit visueel controleren, is hier een procedure voor?	Visuele controle.
73.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.6 VERDEELINRICHTING	Tekst: 12. Controle op hoge temperatuur in overleg met OG; Vraag: Wat bedoelt u met controle hoge temperatuur?	Visuele controle op verbranding of stralingswarmte waarnemen.
74.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.6 VERDEELINRICHTING	Tekst: 9. Controle van de kastomgeving op vocht, ventilatie en dergelijke; Vraag: Deze controle is niet vast te leggen in het beheerprogramma SAM, hoe wenst u dit te rapporteren?	Dit is een visuele controle, mocht er een inspanning nodig zijn dan kan dit onder opmerkingen in SAM.
75.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.6 VERDEELINRICHTING	Tekst: 6. Controleren van vereiste teksten, aanduidingen en waarschuwingen; Vraag: Mogen wij er van uitgaan dat dit bij de start van het werk in orde is?	Ja.
76.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.6 VERDEELINRICHTING	Tekst: 5. Controleren van aanwezige materiaalsoorten; Vraag: Wat wordt met deze regel bedoeld, kunt u dit toelichten?	Nee, deze regel mag verwijderd worden.
77.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.6 VERDEELINRICHTING	Tekst: 4. Controle van beschermings- en aardleidingen op onderbrekingen; Vraag: Wordt hier het visueel controleren bedoeld?	Ja.
78.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: 13. Het gehele elektrische regelcircuit inclusief alarmsysteem testen. Vraag: Bedoelt u een volledige IO test en componenten test, dienen alle alarmen gesimuleerd te worden?	Nee, het is niet de bedoeling dat de IO test gedaan wordt. Het gaat erom dat je weet dat de alarmen binnen komen in H2GO er kan een willekeurig hoog urgent alarm worden gemaakt als test.
79.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: 11. Vlotters, niveauregeling en/of elektrodes schoonmaken en controleren op goede werking en zo nodig afstellen en viermaal per jaar het kalibreren van de overstortsensoren bij BBB's; Vraag: Is kalibratie op locatie mogelijk of dient er alleen controle uitgevoerd te worden?	Viermaal per jaar het kalibreren van de sensoren bij BBB's, op locatie.
80.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: 9. Doorstroom- en niveaubeveiligingen op goede werking controleren; Vraag: Hoe moet dit worden uitgevoerd, welke methode schrijft u voor? Dienen deze bijvoorbeeld elke ronde gekalibreerd te worden?	Visuele controle van de doorstroming van water in het gemaal. Niveau beveiliging controle op werking in H2GO en vlotters testen.

81.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: 8. De juiste instelling en de goede werking van de procesbeveiligingen en procesbegrenzings Vraag: Welke procesbeveiligingen en procesbegrenzings worden hier bedoelt?	Denk hierbij aan KWH AMP HZ debiet.
82.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: 7. Het verhelpen van het brommen van de magneetschakelaars; Vraag: Is wanneer er materiaal nodig is dit verrekenbaar?	Ja.
83.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	PvE Pompen en gemalen Artikel 1A.2.4 REGELING	Tekst: 2. Juiste instelling van thermische blokken, regel- en optimaliseringapparatuur controleren; Vraag: Wat wordt er verstaan onder regel en optimaliseringapparatuur?	Bijv H2GO een soft starter /frequentie omvormer, tijdrelais schakelklok urenteller.
84.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Programma van eisen - Artikel 1.4 Omvang Curatief onderhoud	Om een goede beoordeling te kunnen maken van het te verwachten correctief onderhoud zouden we graag weten welke storingen we kunnen verwachten. Na inlog op SAM kunnen we de storingshistorie niet in een overzicht zien. Kunt u alsnog deze informatie verstrekken.	Nee, informatie kan niet gedeeld worden in verband met de prijzen die erin staan.
85.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Inschrijfstaat Bijlage K2 - Preventief onderhoud	Bij het reinigen van gemalen komt gemalenslib vrij dat moet worden afgevoerd. Graag een post toevoegen voor het storten van slib inclusief de te verwachten tonnen slib.	Zie de beantwoording van vraag 28.
86.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Inschrijfstaat Bijlage K2	Tabblad Curatief onderhoud. Zijn de opgegeven uren inclusief reistijd (voorrijtijd)	Ja.
87.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Programma van Eisen P1 algemeen	in de volgende artikel staat de term 'Fout! Verwijzingsbron niet gevonden' artikel 1.7.1,artikel 1.20.2, 22.1.1, Bijlage 1 item 1.1, bijlage 1-art. 1A.2. Graag de juiste verwijzingen toevoegen.	1.7.1: Perceel 1 - Planning 1.20.2: Perceel 1 -Controle gemalen (kwartaal) Bijlage 1 item 1.1 Bijlage K1 Prijzenblad perceel Pompen en Gemalen 22.1.1 ? bijlage 1-art. 1A.2.: Perceel1 Planning
88.	Perceel 1 Onderhoudscontr act rioolgemalen en afsluiters	Aanbesteding sleidraad hfst 5.2	Bij de bandbreedte prijsstelling wordt verwezen naar het 'Totaal Preventief onderhoud' in het tabblad 'Totaal en ondertekening' van het prijsopgave formulier. Wordt hier niet bedoelt 'Totaal inschrijfsom ter beoordeling' in het tabblad 'Totaal en ondertekening'	Correct.
89.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	Perceel 2 - planning	In de planning van perceel 2 zijn de objecten van perceel 2 niet in opgenomen.	Bij onderhavige Nota is een nieuwe versie van dit document beschikbaar gesteld.
90.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	Prijsopgavefo rmulier perceel 2	Het excel-document tellen de ingevulde bedragen niet bij elkaar op	Het Prijsopgaveformulier is gecontroleerd en Aanbestedende dienst ziet niet welke bedragen niet optellen. Wellicht kan Inschrijver ten behoeve van Nota van Inlichtingen 2 een meer gerichte vraag stellen met vermelding van het tabblad en de cel/cellen waar dit betrekking op heeft.
91.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Muizengif plaatsen volgens wetgeving; Volgens de wetgeving is muizengif plaatsen niet toegestaan, vervalt deze eis?	Het is toegestaan om bestrijdingsmiddelen met Alfachloralose in te zetten om muizen te verdelgen. De Europese commissie heeft Alfachloralose opgenomen in de lijst van toegelaten biociden.
92.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en	PvE Fonteynen en watergeefinst	o Controle Diepwellpomp op basis van het gepompte volume. Zit er een debietmeter en looptijd	Nee, er zit geen debiet meter in maar er zit wel een uren teller in de kast.

	watergeefinstallaties	allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	registratie bij deze installaties zodat het gepompte volume kan worden gecontroleerd?	
93.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Voor het plaatsen en of verwijderen van fonteinpompen zijn deze door een persoon te tillen dit wil zeggen <25kg?	Als ze zwaarder zijn dan 25 kg moet Inschrijver voorzien in andere maatregelen.
94.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-04 Grootstalselaan (Fontein en uitstroomvoorziening) Eén maal per jaar de hoogte van 13,65m NAP van de uitstroomvoorziening controleren en met foto's in SAM toevoegen. Heeft u een referentie punt waar vanaf te meten is?	Nee, dat is er niet. Inmeten kan met bijvoorbeeld een zgn. "GPS stok"
95.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Bijzonderheden: o Toegankelijk tot 12 uur, daarna mag je niet in het centrum werken en dienen de werkzaamheden gereed te zijn. Wanneer je toch een extra ochtend terug moet om de werkzaamheden af te maken is dit dan verrekenbaar?	Nee, dit is niet apart verrekenbaar.
96.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Grote schoonmaak na Zomerfeesten: o Natte kelder reinigen en vullen; o Vervuiling verwijderen; Het is slecht in te schatten wat deze vervuiling is mag het af te voeren afval etc. als ook de tijdsbesteding hiervoor als regiewerk in rekening worden gebracht?	De vervuiling is vooral regulier afval. Plastic rietjes, dopjes sigarettenpeukened. Het reinigen heeft vooral te maken met bierresten en schoonmaak water uit de kroegen die via de openbare ruimte het waterspel in lopen. De kosten kunnen niet apart in rekening worden gebracht.
97.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Werkzaamheden zomerfeesten: Vlonders op de gemeentewerf ophalen en plaatsen; Vlonders verwijderen en naar de gemeentewerf brengen voor opslag; Kunt u aangeven hoe groot deze vlonders zijn dit in verband met het te organiseren transport?	• 2 ronde vlonders met een diameter van 1 meter • 1 vlonder van 4 meter lang. Deze vlonder mag ook doorgezaagd worden mits het zijn functie maar houdt • 1 vierkante vlonder van 1 meter.
98.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Stelt de opdrachtgever een (roei) boot beschikbaar om de pompen en sproeikoppen te kunnen bereiken?	Nee, Aanbestedende dienst heeft geen roeiboot.
99.	Perceel 2 Onderhoudscontract fontein en watergeefinstallaties	PvE Fonteinen en watergeefinstallaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	Voor bij het plaatsen, onderhoud/schoonmaak van sproeikop of verwijderen van fonteinpompen wat is de waterdiepte van de vijvers dit om een inschatting te kunnen maken hoe deze bereikt kunnen worden en welke hulpmiddelen hiervoor nodig zijn?	De vijvers zijn tot 1,2 tot 1,8 meter diep

100.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-08 Kronenburgpark Bijzonderheden: o 1 maal per seizoen dienen 190 stuks mosselkratten opgeschud te worden. Vraag: Kunt u nader uitleg geven hoe en waarmee er 190 stuks mosselkratten opgeschud dienen te worden?	De kratten zijn +/- 1 x 0.4 x 0.3 en kunnen met de hand of met twee put haken opgepakt worden en een paar keer in het water op en neer gesopt worden. Doel is dat de nutriënten van de onderste mosselen wordt afgespoeld
101.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-11 Quack Monument Bijzonderheden: o Toegang midden op de rotonde. Vraag: Stelt de opdrachtgever de benodigde verkeersmaatregel ter beschikking?	Nee, dit dient Inschrijver zelf te regelen mochten de werkzaamheden dit vereisen.
102.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-13 Takenhofplein Periodiek onderhoud – Onkruid verwijderen o Onkruid verwijder op de stenen rand van de fonteyn. Vraag: Kunt u aangeven hoeveel vierkante meter dit bovenstaande betreft?	+/- 525 m2 bestaande uit beton platen van 2 bij 2 meter.
103.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-14 Weg door Jonkerbosch Verlichting onder het waterpeil brengen; Vraag: Kunt u aangeven wat u hiermee bedoeld?	Hiervoor dient de sproeikop benaderd te worden, hierop is de verlichting gemonteerd. Deze kan dan zo afgesteld worden dat hij onder het waterniveau komt en niet kapotvriest. Tijdens het verwijderen van de sproeikoppen, tijdens het winterklaar maken, moet de verlichting naar beneden gedraaid worden ivm vandalisme als de vijver bevroren is.
104.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-21 Van Schaek Mathonsingel Goten en hoofdfonteyn schoonborstelen. Vraag: Kunt u aangeven hoeveel strekkende meter goot het hier betreft?	De goten zijn samen +/- 200 meter lang en 0.25 m breed Oppervlakte fonteyn is +/- 50m2
105.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-21 Van Schaek Mathonsingel Kit controle in de goten op lekkages en eventueel bijwerken; Vraag: Is het bijwerken van de kitranden verrekenbaar?	Ja.
106.	Perceel 2 Onderhoudscontr act fonteynen en watergeefinstallat ies	PvE Fonteynen en watergeefinst allaties Artikel 1A.2.12 WERKZAAMH EDEN PER FONTEIN	8-21 Van Schaek Mathonsingel Goten en hoofdfonteyn schoonborstelen. Vraag: Bedoeld u de buitenkant van de goten en fonteyn?	De zichtlijnen van de goten waar het water instaat of stroomt moet schoon geborsteld worden.
107.	1 Perceel 1 Onderhoudscontra ct rioolgemalen en afsluiters	Aanbestedingsl eidraad 1.3. Planning pagina 4	In de planning van de aanbestedingsleidraad is een tweede vragenronde opgenomen, in de tendernet planning is deze niet zichtbaar. Kunt u dit aanpassen?	Na publicatie van onderhavige Nota wordt de vragenmodule opnieuw opgezet zodat Inschrijver vragen kan indienen.

	2 Perceel 2 Onderhoudscontra ct fontein en watergeefinstallati es			
--	---	--	--	--