

POLISNUMMER : 0152654
VNAB-NUMMER : 639678208

AANNEMERSEXEMPLAAR 2023

SOORT VERZEKERING : CONSTRUCTIE ALL RISKS VERZEKERING (C.A.R.)
DOORLOPEND.

VERZEKERINGNEMER : Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

VERZEKERDE : Gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of gelieerde en/of geassocieerde bedrijven, in de hoedanigheid van opdrachtgever, alsmede alle andere bij de bouw betrokken partijen, indien en voor zover als zodanig aangemerkt in Artikel 2.3 van de algemene polisvoorwaarden CAR WTW 2017 (Doorlopend).

OMSCHRIJVING VAN VERZEKERDE WERKEN : Deze polis biedt automatisch, zonder kennisgeving aan verzekeraars, dekking voor de werken uitgevoerd door of namens verzekeringnemer in het dekkinggebied en binnen de contractstermijn.

Werken als boven omschreven met een vooraf geschatte:

- aanneemsom hoger dan EUR 7.500.000,00 en/of;
- bouwtermijn langer dan 24 maanden,

dienen zo spoedig mogelijk aan verzekeraars te worden gemeld.
Deze worden onder deze polis automatisch gedekt gehouden voor een maximale periode van 2 maanden na aanvang op het bouwterrein.

Voor deze werken hebben verzekeraars het recht aanvullende premie en/of voorwaarden te vragen. Verzekeringnemer hoeft hiermee niet akkoord te gaan. Indien dit het geval is, of indien verzekeringnemer niet binnen een week positief reageert op het aanbod van verzekeraars, dan eindigt de voorlopige dekking onder deze verzekering, zonder dat hiervoor premie is verschuldigd.

ONDERHOUDSTERMIJN

Per werk geldt dat de verzekerde bouwtermijn wordt gevolgd door een onderhoudstermijn van:

- o 12 maanden vast, ongeacht bepalingen in het bestek.

VERZEKERD IS :

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>
I	Het werk
II	Wettelijke aansprakelijkheid
III	Bestaande eigendommen
IVB	Eigendommen van bouwdirectie en Personeel

POLISNUMMER : **0152654**
VNAB-NUMMER : 639678208

VERZEKERDE BEDRAGEN :

I	EUR	7.500.000,00	als maximum per gebeurtenis op het werk, inclusief werken door derden.
II	EUR	2.500.000,00	als maximum te vergoeden bedrag per gebeurtenis.
III	EUR	1.250.000,00	op premier risque basis als maximum
IVB	EUR	25.000,00	op premier risque basis als maximum te vergoeden bedrag per gebeurtenis

DEKKINGSGEBIED : Conform artikel 4 in de Algemene Polisvoorwaarden C.A.R. WTW 2017 (Doorlopend)

CONDITIES : VOORWAARDEN
 Algemene polisvoorwaarden CAR WTW 2017 (Doorlopend).

CLAUSULES

1. Kosten Elektronische Gegevens (Cyber uitsluiting);
2. Besmettelijke ziekten;
3. Bronbemaling;
4. In-de-grond-gevormde-palenclausule;
5. Damwanden clausule;
6. Primaire dekking Rubriek II;
7. Groutankers;
8. Clausuleblad Terrorisme Uitsluiting;
9. Terrorismedekking (NHT) 2007.

SPECIALE BEPALINGEN

AANMELDPLICHT NATTE WERKEN

Natte werken dienen vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats aan verzekeraars te worden voorgelegd. Voor deze werken geldt geen automatische dekking.

Verzekeraars hebben het recht aanvullende premie en/of voorwaarden te vragen.

Onder natte werken wordt verstaan werken in open water en/of water dat onder invloed staat van getijdebeweging.

BORINGEN EN PERSINGEN

1 Automatische dekking

Boringen en/of persingen met een waarde tot **EUR 50.000,00** zijn automatisch meeverzekerd.

2 Declaratieplicht

Voor boringen en/of persingen met een waarde vanaf **EUR 50.000,00** wordt pas dekking gegeven nadat:

POLISNUMMER : 0152654
VNAB-NUMMER : 639678208

- 2.1 deze ten minste 14 dagen vóór uitvoering zijn gedeclareerd onder overlegging van informatie over de boring waarin in ieder geval is opgenomen de soort, lengte, diameter en waarde van de boring, alsmede het traject en mogelijke risicoverzwarende omstandigheden én
- 2.2 verzekeraars hebben vastgesteld tegen welke premie en eventuele aanvullende voorwaarden en eigen risico's dekking kan worden verleend én
- 2.3 verzekerde akkoord is gegaan met deze premie en eventuele aanvullende voorwaarden en eigen risico's.

3 Uitsluitingen

Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten:

- 3.1 mislocatie (het wat betreft ligging uitkomen van de boring/persing buiten de toegestane tolerantiegrenzen);
- 3.2 vastlopen (het moeten opgeven van een boring/persing vanwege het overschrijden van de maximaal toelaatbare trekkracht/persdruk);
- 3.3 het anderszins mislukken of niet uitvoerbaar blijken op de gekozen plaats van de boring/persing ten gevolge van welke bodem- en/of uitvoeringstechnische oorzaak dan ook, nadat door verzekerde(n) eerst voor eigen rekening al het nodig in het werk is gesteld om de boring/persing te doen slagen met de op het werk aanwezige middelen;
- 3.4 het verlies van bentoniet en/of gelijksoortige steunvloeistoffen en/of –mortels.
- 3.5 schade aan boorequipment, inclusief de kosten voor het eventueel verwijderen daarvan.

Maximum schadevergoeding

- 4.1 De schadevergoeding wordt gemaximeerd tot de kosten welke gemaakt zijn op het moment van de gedekte schade.

5 Eigen risico

- 5.1 Voor de onder sub 1 van deze Speciale Bepaling vallende boringen en persingen bedraagt het eigen risico EUR 10.000,00 per schadegeval.
- 5.2 Voor de onder sub 2 van deze Speciale Bepaling vallende boringen en persingen wordt het eigen risico per declaratie vastgesteld.

6 Meeverzekering mislocatie en vastlopen

Verzekerde heeft de vrijheid - mits wordt voldaan aan de in sub 2.1 genoemde voorwaarde - onder deze polis boringen en persingen te declareren met medeverzekering van de sub 3.1 en 3.2 genoemde uitsluitingen tegen bij declaratie nader overeen te komen premies en/of aanvullende voorwaarden en eigen risico's.

AANVULLENDE BEPALING EXPERTISEKOSTEN RUBRIEK II

Expertisekosten voor schaden die onder het eigen risico van Rubriek II blijven komen voor rekening van verzekerde.

BRANDREGRES RUBRIEK II

In geval van brandschade aan onder Rubriek III verzekerde interessen, biedt deze verzekering onder Rubriek II geen dekking voor vorderingen ingesteld door verzekeraars en/of andere belanghebbenden op basis van door hen geleden of betaalde brandschade aan onder Rubriek III verzekerde interessen.

POLISNUMMER : **0152654**
VNAB-NUMMER : 639678208

UITSLUITING ASBEST

Onder deze polis zijn niet gedekt materiele schade aan en/of verontreiniging van het verzekerd werk en/of bestaande eigendommen en/of aansprakelijkheid voor schade aan derden in verband met het vrijkomen van respectievelijk verontreiniging door asbest.

KABELS EN LEIDINGEN

De verzekerde onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, dient tijdig een graafmelding te doen bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster.

Na ontvangst van de op de werkzaamheden betrekking hebbende kaartmateriaal is de verzekerde verplicht de ontvangen informatie vóór aanvang van de werkzaamheden op betrouwbaarheid te controleren door de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen, bijvoorbeeld door het handmatig graven van proefsleuven en/of het gebruik van radiodetectie-apparatuur.

Indien in geval van een kabel- en/of leidingschade blijkt dat de bovengenoemde procedure niet werd opgevolgd zal een verhoogd eigen risico van EUR 25.000,00 van toepassing zijn.

PRIORITEITEN BEPALING

- : Indien sprake is van tegenstrijdigheden in de tekst van deze polis, voorwaarden en clausules, gelden de volgende voorrangsregels: Indien sprake is van tegenstrijdigheden in de tekst van deze polis gelden de volgende voorrangsregels:
- de tekst op het polis blad gaat vóór clausules;
 - clausules gaan vóór de algemene polisvoorwaarden;
 - Speciale bepalingen gaan vóór clausules, de algemene polisvoorwaarden en het polisblad.

In geval van strijdigheid in polis teksten van gelijke rangorde worden deze niet in het nadeel van verzekerde uitgelegd.

EIGEN RISICO

: Rubriek I	EUR	5.000,00
Rubriek II	EUR	5.000,00
Rubriek III	EUR	5.000,00
Rubriek IVB	EUR	250,00

Bovengenoemde eigen risico's gelden per schadegeval of serie van schadegevallen door één en dezelfde oorzaak.

In afwijking van artikel 5.3.1 van de Algemene Polisvoorwaarden geldt het eigen risico eveneens voor schaden door brand, explosie of vliegtuigschade als omschreven in de Nederlandse Beursvoorwaarden Zaak- en Bedrijfsschade (NBZB 2006).

CONTRACTSTERMIJN

- : De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 om 00:00 uur. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 (één) jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege op 1 januari 2024 om 00:00 uur. Deze overeenkomst kan driemaal voor een looptijd van 1 (één) jaar verlengd worden.

POLISNUMMER : **0152654**
VNAB-NUMMER : 639678208

Indien deze verzekering is opgezegd zal het risico van de vóór de einddatum van deze polis aangevangen werken op basis van ongewijzigde polisvoorwaarden gedekt blijven, tot en met de datum waarop de meeverzekerde onderhoudstermijn van deze werken eindigt.

De verzekering blijft ook van kracht gedurende de onderhoudstermijn voor de werken die vóór de einddatum zijn opgeleverd.

VERZEKERAARS : 50 % HDI GLOBAL SE, THE NETHERLANDS TO LEAD
50 % ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE (ANC) TO FOLLOW

Amsterdam, 26 januari 2023

RV/es



POLISNUMMER : 0152654
VNAB-NUMMER : 639678208

CLAUSULEBLAD

1. Kosten Elektronische Gegevens (Cyber uitsluiting)

Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het verkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie daarvoor verantwoordelijk is.

Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.

In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervangingskosten van deze media of elektronische apparatuur, eventueel met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn.

Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet wordt gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

2. Besmettelijke ziekten

1. Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:

- 1.1. de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interessen, en/of
- 1.2. het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interessen, en/of
- 1.3. de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.

2. Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie¹ of pandemie², dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten, voor zover deze meer bedragen dan 25 % van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.

1. Epidemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door een regering of het daarvoor bevoegde gezag in een land.

2. Pandemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

POLISNUMMER : 0152654
VNAB-NUMMER : 639678208

Toelichting

Indien door verspreiding van een besmettelijke ziekte een besmetting of infectie plaatsvindt van verzekerde interesten of van andere zaken of van personen, kan Verzekerde hierdoor schade of verlies lijden. Enerzijds kunnen door de verspreiding van die besmettelijke ziekte allerlei kosten ontstaan in verband met de besmette zaken, maar ook kan verzekerde zelf of een derde daarmee besmet raken, al of niet door zijn handelen of nalaten. Verzekeraars willen in verband met mogelijke cumulatie van schadelast door verspreiding van besmettelijke ziektes, maar ook ter verduidelijking van de polisdekking, in deze clausule vastleggen dat kosten, uitgaven of aanspraken op schadevergoeding die rechtstreeks voortvloeien uit de verspreiding van de besmettelijke ziekte, maar ook de aansprakelijkheid daarvoor, is uitgesloten onder de polis, waaronder begrepen de in de polis opgenomen aanverwante of verbonden dekkingen. Indien echter als gevolg van een besmetting of infectie een beschadiging, verlies of vernietiging van verzekerde interesten of zaken van derden optreedt, of als er sprake is van letsel en/of dood, welk(e) beschadiging, verlies, vernietiging, letsel of dood zonder dat die besmetting had plaatsgevonden ook gedekt zou zijn geweest, dan blijft de polisdekking onverminderd van kracht alsof die besmetting of infectie niet heeft plaatsgevonden.

Indien in de schadevaststelling van een gedekte schade onder de polis meerkosten zijn opgenomen door in de clausule genoemde oorzaken die kunnen worden toegerekend aan een besmettelijke ziekte die zich kenmerkt als een epidemie of pandemie kunnen ze worden gemaximeerd tot een percentage van het schadebedrag, waarbij de schadevergoeding in totaal wel binnen limieten en begrenzingen van de polis blijft.

3. Bronbemaling

De verzekerde dient ten behoeve van de bemaling op de bouwplaats een reservepomp en een noodstroomaggregaat aanwezig te houden. Het noodstroomaggregaat dient gereed te zijn om automatisch te worden ingeschakeld bij het wegvallen van de spanning. Tevens dienen in dit geval de pompen gereed te zijn om automatisch aan te slaan en dient een storingsmelding plaats te vinden. De werking van de installatie dient wekelijks te worden gecontroleerd.

Indien in geval van schade blijkt dat niet is voldaan aan deze verplichting verliest de verzekerde zijn recht op schadevergoeding indien en voor zover de schade daardoor is ontstaan of verergerd.

Verzekerd blijft evenwel de schade die enig andere verzekerde daardoor lijdt. Verzekeraars zijn in dat geval gerechtigd verhaal uit te oefenen op de nalatige verzekerde.

4. In-de-grond-gevormde-palenclausule

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in de grond gevormde palen, ontstaan binnen 48 uur na het inbrengen, tenzij verzekerde aantoont dat de schade niet werd veroorzaakt door de wijze van uitvoering en/of de aanwezige grondsamenstelling en/of terreincondities en/of de verwerkte materialen.

Toelichting

Deze clausule beoogt schade in de plastische fase van het vormingsproces uit te sluiten die inherent is aan de totstandkoming van deze palen. Er bestaat gedurende deze fase wel dekking voor schade ontstaan door van buiten aankomende onheilen. Onder deze clausule wordt schade die is veroorzaakt door de foutieve inzet van het materieel dat gebruikt wordt voor de fabricage van de palen gezien als een schade die is veroorzaakt door de wijze van uitvoering.

POLISNUMMER : 0152654
VNAB-NUMMER : 639678208

5. Damwanden clause

Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan in geval van:

- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsing zonder dat er sprake is van bezwijking;
- lekkage op naden, springen, voegen en aansluitingen.

Toelichting

Deze clause ziet alleen op damwandconstructies zelf en beoogt een aantal veelvuldig voorkomende problemen met damwanden uit te sluiten van dekking. De vaak voorspelbare problemen zijn in de ogen van verzekeraars zozeer afhankelijk van beheersbare omstandigheden, dat deze tot het ondernemersrisico behoren te blijven. Men beoogt onder andere uit te sluiten het bewerkingsrisico dat bestaat bij het inbrengen van damwanden, zoals vervormingen en beschadigingen die vaak inherent zijn aan de combinatie van de grondgesteldheid, de sterkte van de planken, de methode van inbrengen en het ingezette materieel.

Hierbij wordt er op gewezen dat tijdens het heien/trillen/indrukken vaak goed zichtbaar is dat problemen kunnen worden verwacht (snelheid van het zakken, beschadigingen op de kop van de plank, zwaar werkend blok, slotwrijving, verlopen van de planken, etc.). Ook verkeerde plaatsing van de wanden bij het inbrengen alsook verplaatsing of scheefstand van damwandconstructies die met name kan ontstaan na ontgraving zijn geen gedekte evenementen wanneer geen sprake is van een bezwijking van de constructie.

Voorts regelt deze clause dat kosten die worden gemaakt in verband met het waterdicht maken van de sloten en aansluitingen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Onder deze clause zijn onder andere wel gedekt:

- bezwijking van de damwandconstructie waarbij de stabiliteit in de constructie verloren gaat doordat de krachten die druk uitoefenen op de damwandconstructie groter zijn dan het maximale weerstandsvermogen tegen vervorming.
- alle van buiten komende onheilen anders dan de tijdens het inbrengen en/of verwijderen op het resultaat van invloed zijnde omstandigheden (zoals de toegepaste techniek van inbrengen, de toepassing van verkeerd materieel, fout gekozen materialen en de grond- of terreingesteldheid);
- een ongeval met machines, waardoor het werk of de plank beschadigd raakt;
- een verborgen gebrek in de plank dat, zonder dat dit vooraf wordt opgemerkt, bij het inbrengen leidt tot beschadigingen aan de plank.

6. Primaire dekking Rubriek II

In afwijking van Artikel 5.2.1 van de algemene polisvoorwaarden is de dekking van Rubriek II (Wettelijke Aansprakelijkheid) primair voor alle bij de bouw betrokken partijen.

Een onder deze Rubriek gedekte schade wordt vergoed, ongeacht of deze schade ook geheel of gedeeltelijk onder één of meer elders lopende polissen van één van de verzekerden verhaalbaar is.

Verzekeraars doen afstand van enig recht van verhaal op een elders lopende polis.

POLISNUMMER : 0152654
VNAB-NUMMER : 639678208

7. Groutankers

Verzekeraars verlenen geen vergoeding voor schade uitsluitend bestaande uit het niet op spanning komen en/of verlies van spanning op groutankers.

8. Terrorisme uitsluiting.

1 Toepasselijkheid uitsluiting

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover:

- er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht, en/of
- de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals aangegeven op het polisblad.

2 Uitsluiting

De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:

- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.

3. Begripsomschrijvingen

3.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.2 Kwaadwillige besmetting

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

- 4 Met inachtneming van het overgangsrecht ter zake van artikel 7:942 BW wordt het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden over verjaring na afwijzing van schade geacht te zijn doorgehaald.

POLISNUMMER : **0152654**
VNAB-NUMMER : **639678208**

9. Samenvatting NHT-terrorismedekking (versie 1 januari 2007)

Het clauseblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.O

Op verzoek verstrekt Willis een exemplaar van dit clauseblad. De tekst ervan kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd.

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over deze samenvatting gaat het clauseblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse verzeke-
 ringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." voor.

1 Omvang van de NHT-dekking

Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de leden 2 en 3.

2 Begripsomschrijvingen

2.1 Terrorismes

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.2 Kwaadwillige besmetting

Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.

3 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

3.1 Beperkte schadevergoeding

De uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT.

De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.

POLISNUMMER : **0152654**
VNAB-NUMMER : **639678208**

3.2 Maximale uitkering per locatie

Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.

Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.
