

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 1499645 Onderhoud Asphalt 2024-2027

1. ALGEMEEN

01OPDRACHTGEVER

02DIRECTIE

03LOCATIE

04ALGEMENE BESCHRIJVING

05TIJDSBEPALING

06ONDERHOUDSTERMIJN

07KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01TEKENINGEN

02PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03KWALITEITSBORGING

04BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
350070							GEWIJZIGD				
350070	831604						Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: rood (fietspad)	st	220,00	F	
		5					1 Leveren op plaats van verwerking	st			220,00 L
350090							GEWIJZIGD				
350090	831603						Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs	st	800,00	F	
		3					Dikte 80 mm	st			800,00 L
			3				1 Leveren op plaats van verwerking				
350100							TOEGEVOEGD				
350100	831603						Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: zwart	st	500,00	F	
		3					Dikte 80 mm	st			500,00 L
			3				1 Leveren op plaats van verwerking				
361010							GEWIJZIGD				
361010	812199						Leveren van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2 Betreft: reparatievakken	ton	240,00	F	
							Asfalt: AC 22 base	ton			240,00 L
							Stijfheid minimaal 9000 MPa Weerstand tegen permanente vervorming fc maximaal 0,15 Weerstand tegen vermoeiing e6 minimaal 110 Leveren op plaats van verwerking				
361510							GEWIJZIGD				
361510	812199						Leveren van een deklaag van asfaltbeton. Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2 Betreft: reparatievakken	ton	100,00	F	
							Asfalt: AC 11 surf DL-B	ton			100,00 L
							Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroepen 367,368,369				
366010							GEWIJZIGD				
366010	831702						Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Waalformaat stenen laagdikte 50mm (op de "kant" gestraat)	m2	600,00	F	
		1					Totale breedte tot 1,5 m				
			1				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
							1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 366040				
366040							TOEGEVOEGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
366040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: Waalformaat stenen laagdikte 50mm (op de "kant" gestraat) Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: n.v.t. 5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	1.125,00 F
366050								GEWIJZIGD		
366050	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: Waalformaat stenen laagdikte 50mm (op de "kant" gestraat) Breedte gemiddeld 0,75 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Aangebracht volgens bestekspost 366040 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	m2	1.125,00 F
371110								GEWIJZIGD		
371110	100599							Inzet markering-belijningsploeg Betreft: inzet van markering-belijningsploeg minimale inzet van 4 uur per dag. Het is mogelijk dat er binnen die 4 uur op meerdere kleine onderhoudswerken moet worden gewerkt Leverantie thermoplastisch markeringsmateriaal op basis van 7kg/m2 volgens bestekspost 371150	uur	100,00 F
371150								TOEGEVOEGD		
371150	320131							Leveren markeringsmateriaal. Betreft: thermoplastisch markeringsmateriaal aangebracht volgens bestek 371110 3 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal Kleur markeringsmateriaal: wit	kg	700,00 F
									kg	700,00 L

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK (GEWIJZIGD LID 01 EN LID 02)

- 01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkinsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de te uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst en risico gelijk aan de bij de eind-inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico met een maximum van 12%.
Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.
(de verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten ‘Algemene kosten’ en ‘Winst en risico’, maar niet de uitvoeringskosten).

-
- 03 Lid 02 is niet van toepassing op stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012.
- 04 Artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.