



Bijlage 3: Programma van Eisen

*Aanbesteding hanging baskets, piramides
en bloembakken.*

Datum: 7 oktober 2024

Inhoud

1. Algemene eisen	3
2. Hanging baskets	4
2.1. Algemeen	4
2.2. Piramides/bollen	6
2.3. Bloembakken	8
2.4. Witte Anjer perkje	11
2.5. monumentaankleding dodenherdenking	12
2.6. Leveren rode geraniums t.b.v. dodenherdenking	13
3. Overige eisen	14

1. Algemene eisen

Ter decoratie van het centrum met geraniumbakken is de gemeente Goes op zoek naar een contract op basis van leaseconstructie. Binnen het centrum worden verschillende lantaarnpalen versierd met hanging baskets en staan op enkele pleinen geranium en hederapiramides of bollen.

Daarnaast zijn er bestaande bloembakken van de gemeente Goes die beplant en onderhouden dienen te worden zowel met winter- als zomergroen. De specifieke eisen met sfeerbeelden zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld.

2. Hanging baskets

2.1. Algemeen

Sfeerbeeld Grote Kerk:



Sfeerbeeld Kade Stadshaven:



Sfeerbeeld F. den Hollanderlaan:



De leaseconstructie van de hanging baskets omvat ten minste de volgende werkzaamheden:

- Het aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de hanging baskets
- Onderhoud op kwaliteitsniveau A conform CROW;
- Watergeven (zonder te veel verkeershinder en niet op zondag);
- Bemesten;
- Ziektebestrijding (niet chemisch);
- Herstellen van vandalismeschade;
- Vervangen van uitgevallen beplanting.

Overige bepalingen:

- De leaseconstructie is inclusief de bakken en de bevestigingsmaterialen aan de lichtmasten. De bevestiging is inclusief bescherming van de lichtmast d.m.v. rubber;
- Kapotte/beschadigde hardware dient door de opdrachtnemer vervangen te worden;
- Beplanting mix van verschillende kleuren petunia (gelijkend aan het sfeerbeeld);

- De bakken dienen bij aflevering/plaatsing volbloeiend en goed doorworteld te zijn.

Locatie specifieke eisen:

- Frans den Hollanderlaan:
 - Per lichtmast bestaand één constructie uit twee ronde halve schalen rond de lichtmast geklemd. In totaal vijf lichtmasten (afprijzen per lichtmast);
 - Diameter totaal 80 cm;
 - Hoogte 24 cm;
 - Waterreservoir 20 liter.
- Grote Kerk en omgeving:
 - Vijf vierkante bakken per lichtmast met een boog aan de lichtmast geklemd. In totaal tien lichtmasten met ieder vijf bakken (afprijzen per bak);
 - Diameter totaal 150 cm;
 - Afmeting per bak 40x40x40 cm;
 - Waterreservoir 8 liter.
- Kade Stadshaven:
 - Twee vierkante bakken per lichtmast. In totaal zeven lichtmasten met twee bakken (afprijzen per bak);
 - Afmeting per bak 40x40x40 cm;
 - Waterreservoir 8 liter.
- Stads kantoor:
 - Twee vierkante bakken per lichtmast. In totaal twee lichtmasten met twee bakken (afprijzen per bak);
 - Afmeting per bak 41x41x44 cm;
 - Waterreservoir 14 liter.

De hanging baskets dienen naar verwachting in week 20-21 opgehangen te worden (week van plaatsing kan echter variëren en wordt bij opdrachtverstrekking december - februari exact kenbaar gemaakt). De bakken dienen uiterlijk in week 40 t/m 42 verwijderd te worden.

2.2. Piramides/bollen

Sfeerbeeld winter hederapiramides:



Sfeerbeeld zomer geraniumpiramides:



Sfeerbeeld zomer geraniumbollen:



De leaseconstructie van de piramides/bollen omvat ten minste de volgende werkzaamheden:

- Het aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de piramides/bollen;
- Onderhoud op kwaliteitsniveau A conform CROW;
- Watergeven (zonder te veel verkeershinder en niet op zondag);
- Bemesten;
- Ziektebestrijding (niet chemisch);
- Herstellen van vandalismeschade;
- Vervangen van uitgevallen beplanting.

Overige bepalingen:

- De leaseconstructie is inclusief de bakken;
- Kapotte/beschadigde hardware dient door de opdrachtnemer vervangen te worden;
- In de zomer beplanting van rode geranium (gelijkend aan het sfeerbeeld);
- In de winter beplanting van hederapiramides (gelijkend aan het sfeerbeeld);

- De bakken dienen bij aflevering/plaatsing volbloeiend en goed doorworteld te zijn.

Minimale afmetingen piramide en bollen:

- Piramide geranium: 90x90x220 cm;
- Piramide hедера: 90x90x200 cm;
- Geraniumbol: diameter 110 cm en hoogte 110 cm.

De piramides/bollen met geraniums dienen naar verwachting in week 20-21 geplaatst te worden (week van plaatsing kan echter variëren en wordt bij opdrachtverstrekking december - februari exact kenbaar gemaakt). De bakken dienen uiterlijk in week 40 t/m 42 vervangen te worden met groenblijvende hедера. De hедера piramides blijven staan tot dat de nieuwe geraniums piramides/bollen worden geplaatst.

2.3. Bloembakken

Sfeerbeeld winter:



Sfeerbeeld zomer:



Sfeerbeeld Kade Stadshaven:



De leaseconstructie (excl. plantenbak) voor de bloembakken omvat ten minste de volgende werkzaamheden:

- Het leveren van de benodigde beplanting;
- Het inplanten van de bloembakken. Zowel met zomergoed, als met wintergoed;
- Het verwijderen van de oude beplanting;
- Eénmaal per jaar vervangen van het groeisubstraat;
- Onderhoud op kwaliteitsniveau A conform CROW;
- Watergeven (zonder te veel verkeershinder en niet op zondag);
- Bemesten;
- Ziektebestrijding (niet chemisch);
- Herstellen van vandalismeschade;
- Vervangen van uitgevallen beplanting.

Overige bepalingen:

- De bakken zijn eigendom van de opdrachtgever en worden op locatie ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer;
- Kapotte/beschadigde hardware dient gemeld te worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever;
- Beplanting zomer: petunia mix (gelijkend aan sfeerbeeld);
- Potmaat petunia mix minimaal 0,7 liter;
- Petunia's minimaal 30st. per bloembak van 200x40 cm;
- Petunia's minimaal 15st. per bloembak van 100x40 cm;
- Petunia's minimaal 5st. per bloembak van 40x40 cm;
- Beplanting winter: biologische bloembollen (narcissen, tulp, blauwe druifjes) en winterviolen (gelijkend aan sfeerbeeld);
- Potmaat winterviolen minimaal 0,4 liter;
- Viooltjes minimaal 40st. en bloembollen minimaal 100st. per bloembak van 200x40 cm;
- Viooltjes minimaal 20st. en bloembollen minimaal 50st. per bloembak van 100x40 cm;
- Viooltjes minimaal 5st. en bloembollen minimaal 15st. per bloembak van 40x40 cm.

Afmetingen van de bestaande plantenbakken Vlasmarkt en Papegaaistraat:

- 200 x 40 x 60 cm;
- 100 x 40 x 60 cm;
- 40 x 40 x 60 cm.

Afmeting van de bestaande plantenbakken Kade Stadshaven:

- 100 x 40 x 60 cm.

Het inplanten met petunia's dient naar verwachting in week 20-21 uitgevoerd te worden (week van plaatsing kan echter variëren en wordt bij opdrachtverstrekking december - februari exact kenbaar gemaakt). Ten tijden van het inplanten met petunia's dient het groeisubstraat vervangen te worden.

Het inplanten met biologische bloembollen en winter violen dient uiterlijk in week 40 t/m 42 uitgevoerd te worden.

2.4. Witte Anjer perkje

In 2005 is in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De Witte Anjer is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. De Witte Anjer is in de Tweede Wereldoorlog op de verjaardag van Prins Bernhard daarom ook gebruikt als protestmiddel tegen de Duitse bezetting. Vandaag de dag wordt de Witte Anjer gebruikt als blijk van waardering voor de Nederlandse Veteranen.

In de gemeente Goes zal het witte Anjer perkje worden gerealiseerd in het gazon bij de oost-veste (kruising 'Dam' en 'Jacob Valckestraat'). De realisatie van plantvak wordt door gemeente gedaan.

De leaseconstructie voor het witte Anjer perkje omvat ten minste de volgende werkzaamheden:

- Het leveren van de benodigde beplanting;
- Het inplanten van de het perkje (in de volle grond). Zowel met zomergoed, als met wintergoed;
- Het verwijderen van de oude beplanting;
- Eénmaal per jaar vervangen van het groeisubstraat tot een diepte van 20 cm.;
- Het verwijderen van uitgebloeide bloemen, kwaliteitsniveau A conform CROW;
- Watergeven (zonder te veel verkeershinder en niet op zondag);
- Bemesten;
- Ziektebestrijding (niet chemisch);
- Herstellen van vandalismeschade;
- Vervangen van uitgevallen beplanting;
- Onkruid beheersing wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

Overige bepalingen:

- Kapotte/beschadigde hardware dient gemeld te worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever;
- Beplanting zomer: Witte Anjers. Deze dienen te bloeien aan het einde van **juni**;
- Potmaat witte Anjers minimaal 1 liter (C1);
- Anjers minimaal 180st. (18st/m2);
- Beplanting winter: Witte winterviolen;
- Potmaat winterviolen minimaal 0,4 liter;
- Viooltjes minimaal 400st. (40st/m2);
- Afmeting van het plantvak is ongeveer 10 m2.

Globaal sfeerbeeld:



2.5. monumentaankleding dodenherdenking

Monument Grote Markt:



Ter decoratie van het monumenten op de Grote Markt in de gemeente op dodenherdenking (4 mei) worden er rode geraniums aangeplant.

De leaseconstructie voor het oorlogsmonument omvat ten minste de volgende werkzaamheden:

- Het leveren van de benodigde beplanting;
- Het inplanten van de bloembakken. Zowel met zomergoed, als met wintergoed;
- Het verwijderen van de oude beplanting;
- Eénmaal per jaar vervangen van het groeisubstraat;
- Onderhoud op kwaliteitsniveau A conform CROW;
- Watergeven (zonder te veel verkeersshinder en niet op zondag);
- Bemesten;
- Ziektebestrijding (niet chemisch);
- Herstellen van vandalismeschade;
- Vervangen van uitgevallen beplanting.

Overige bepalingen:

- Het monument is eigendom van de opdrachtgever en worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer;
- Kapotte/beschadigde hardware dient gemeld te worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever;
- Beplanting zomer: geranium rood;
- Potmaat geranium minimaal 1 liter (C1);
- Geraniums minimaal 6st;
- De geraniums dienen minimaal een week voor 4 mei te worden aangebracht;
- Beplanting winter: winterviolen;
- Potmaat winterviolen minimaal 0,4 liter;
- Viooltjes minimaal 12 st.

Het inplanten met geraniums dient naar verwachting in **week 17** (min. Één week voor 4 mei) uitgevoerd te worden.

Ten tijden van het inplanten met geraniums dient het groeisubstraat vervangen te worden. Het inplanten met winterviolen dient uiterlijk in week 40 t/m 42 uitgevoerd te worden.

2.6. Leveren rode geraniums t.b.v. dodenherdenking

Ter decoratie van diverse het monumenten in de gemeente op dodenherdenking (4 mei) worden er rode geraniums aangeplant.

Levering van rode geraniums:

- Twee weken voor 4 mei leveren van bloeiende rode geraniums t.b.v. dodenherdenking;
- Potmaat geranium minimaal 1 liter (C1);
- Afleveradres: Troelstralaan 1 te Goes;
- De opdrachtgever zal de geraniums zelf planten en onderhouden.

3. Overige eisen

- Bestelmomenten: Opdrachten voor het leveren van hanging baskets, piramides en bollen zullen normaliter tussen december en februari voorafgaand aan een plantseizoen worden verstrekt. Indien er gebruik wordt gemaakt van de optie voor het leveren van wintergroene bloembakken zullen normaliter de opdrachten hiervoor in de periode tussen mei en juli verstrekt worden.
- De opdrachtnemer beoordeelt voorafgaand aan de contractperiode, de te onderhouden arealen op eventuele beschadigingen of omstandigheden welke de te behalen kwaliteit beïnvloeden en neemt dit mee in zijn inschrijving. De opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op een tegemoetkoming in eventuele kosten voor het op niveau brengen/wegwerken van achterstanden.
- De uitvoering van het Werk inclusief de uitvoeringscoördinatie wordt door de opdrachtnemer verzorgd.
- In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn.
- De opdrachtgever dient zelf het Werk af te stemmen met de aangrenzende of overlappende werkzaamheden van bijvoorbeeld de groenaannemer.
- De veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte mag nooit in gevaar komen door gebreken aan objecten die vallen binnen het onderhoud van dit werk. Bijvoorbeeld: Onkruid, algenaanslag of (natuurlijk)vuil mag niet leiden tot gladheid of obstakel.

